

REALIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL DIN S. TARIGRAD, R. DROCHIA

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT 181

Valoarea de deviz 239 636,53 lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrrii ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	418,546	57,66	24 133,34
2.	7137010011500	Electrician	h-om	3,045	57,66	175,57
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,082	57,66	1 849,85
Total manopera						26 158,76

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,014	12 500,00	175,00
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,021	12 500,00	262,50
3.	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,620	38,00	23,56
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,421	18,50	266,80
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,324	3,30	37,38
6.	1019852	Vopsea	kg	0,040	45,00	1,80
7.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,000	16,20	32,40
8.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,059	12 500,00	737,50
9.	30	Stilp din beton SET 10.5-5	buc	2,000	2 208,35	4 416,70
10.	31	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	6,000	1 375,00	8 250,00
11.	38	Consola K1 diam. 42-60mm	buc	22,000	113,35	2 493,70
12.	39	Cablu ABBГГГ 3x4mm2	m	57,000	4,13	235,41
13.	40	Cablu ABBГГГ 4x35mm2	m	17,000	29,30	498,10
14.	41	Cablu SIP 2A1x35+1x54,6	m	720,000	19,80	14 256,00
15.	42	Cablu SIP 2A3x35+1x54,6	m	70,000	30,85	2 159,50
16.	43	Banda F2007	buc	85,000	7,92	673,20
17.	44	Screpa A200	buc	85,000	2,58	219,30
18.	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA	buc	2,000	250,00	500,00
19.	45	Clema ES 1500	buc	15,000	45,83	687,45
20.	46	Consola CA 1500	buc	17,000	26,67	453,39
21.	47	Consola PA 1500	buc	17,000	37,50	637,50
22.	48	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,000	22,85	91,40
23.	49	Clema de perforare CZEP-13	buc	44,000	13,75	605,00
24.	50	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	24,000	29,08	697,92
25.	5009031	Scoabe	10 buc	4,484	2,80	12,55
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	6,00	12,00
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	13,400	4,80	64,32
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ГГГ-50"	buc	6,120	6,50	39,78
29.	51	Clema de stingere ПС 1-1	buc	24,000	14,00	336,00
30.	52	Curea CSB	buc	47,000	2,25	105,75
31.	53	Capac elastic CECT 6-35	buc	9,000	10,21	91,89
32.	54	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM	m	3,000	14,50	43,50
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГГГ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,970	80,00	77,60
34.	55	Ceasornic electric secundar unilateral de strada Taimer	buc	1,000	300,00	300,00
35.	56	Tub de plastic gofrat d 20	m	22,000	2,00	44,00
36.	57	Tub metalic gofrat izolat diam 50 P3-ГГГ-50	m	20,000	22,50	450,00
37.	58	Terminal cablu diam.35	buc	6,000	3,33	19,98
38.	59	Terminal cablu diam.50	buc	2,000	4,58	9,16
			buc	2,000	14,38	28,76



40.	61	Sina Dn,L=0.5m	buc	1,000	7,70	7,70
41.	62	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	44,000	156,18	6 871,92
42.	63	Fir electric PV1 4	m	10,000	4,96	49,60
43.	64	Conductor de legare la pamint 3П6	m	10,000	8,12	81,20
44.	65	Otel rotund diam.16mm L5m	kg	7,900	12,60	99,54
45.	66	Otel rotund diam.10mm	kg	5,550	12,50	69,38
46.	67	Beton M200	m3	0,250	950,00	237,50
47.	67	Nod de fixare Y4	buc	1,000	202,00	202,00
48.	71	Corpuri de iluminat cu surse LED 25W min 120 lm/W	buc	22,000	2 100,00	46 200,00
49.	73	Dulap BZUM-TF-01-63 TIP 2 63A 380V	buc	1,000	1 307,50	1 307,50
50.	74	Contor Electronic E230 ZMR 110 CRdR1sfCS 3*230/400 5-125A	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
51.	75	Dulap 74 Y2 IP 54	buc	1,000	587,00	587,00
52.	76	Automat 3P B16A	buc	1,000	45,00	45,00
53.	77	Automat 3P C16A	buc	1,000	45,00	45,00
54.	78	Siguranta fuzibila In=20 A,400V	buc	3,000	27,50	82,50
55.	79	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH	buc	1,000	346,67	346,67
56.	80	Separator de sarcina 63A 3P	buc	2,000	45,83	91,66
57.	81	Descarcator OPI1-B 3P	buc	1,000	527,50	527,50
58.	82	Contacto KM63-40	buc	1,000	280,00	280,00
59.	83	Detensionator SE45.328-10	buc	3,000	170,00	510,00
60.	84	Siguranta 2A	buc	22,000	7,05	155,10
Total materiale de constructii						99 343,57

Utilaje de constructii:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,680	380,00	638,40
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	13,279	25,00	331,97
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	15,753	25,00	393,82
4.	031001	Autohidroascensoar	h-ut	48,094	350,00	16 832,90
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	29,260	350,00	10 241,00
6.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,380	50,00	19,00
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,565	50,00	128,25
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,660	35,00	58,10
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	35,00	15,40
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	9,360	550,00	5 148,00
11.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,540	0,00	0,00
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,200	50,00	60,00
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	50,00	46,40
14.	331481	Masini pneumatice tip "IIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	1,220	50,00	61,00
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,710	250,00	1 677,50
Total utilaje de constructii						35 651,74

Total:

Прямые затраты	lei	199 697,11
TVA	20,00 %	39 939,42

Total deviz:

239 636,5

3

Intocmit

(SRL "Eurostil Construct")

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(Primaria s. Tarigrad, r. Drochia)

(funcioia, semnrtura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Tarigrad, r. Drochia

**REALIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
STRADAL DIN S. TARIGRAD, R. DROCHIA****Catalog de preturi unitare pentru obiectul № PT 181**

(formular desfreurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-04 2-1	Demontarea stilpilor defectat	buc			298,70
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	46,70
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	550,00	242,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
2	33-04-03 0-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set			641,86
	1	Muncitor	h-om	4,2900	57,66	247,36
	031001	Autohidroascensoar	h-ut	0,9700	350,00	339,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	250,00	55,00
3	33-03-00 4-1	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici	buc			108,05
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	46,70
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	50,00	9,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6100	35,00	21,35
	331481	Masini pneumatice tip "IITYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	50,00	30,50
4	33-04-01 6-2	Transportarea constructiilor si materialelor - stilpi din beton	buc			116,57
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	380,00	91,20
5	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi	m3			181,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
6	33-04-00 3-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV	buc			1 188,66
	1	Muncitor	h-om	9,4200	57,66	543,16
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	550,00	528,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	250,00	117,50
7	Pret	Stilp din beton SET 10.5-5	buc			2 208,35

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor					
	30	Stilp din beton SET 10.5-5	buc	1,0000	2 208,35	2 208,35
8	Pret furnizor	Stilp din beton SET 9.5-5	buc			1 375,00
	31	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
9	33-03-00 4-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			108,05
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	46,70
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	50,00	9,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6100	35,00	21,35
	331481	Masini pneumatice tip "IITYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	50,00	30,50
10	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor	100m2			591,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,60
11	33-04-00 7-1	Montarea placilor din beton armat II-3u	buc			319,58
	1	Muncitor	h-om	0,9900	57,66	57,09
	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA	buc	1,0000	250,00	250,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	0,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		2. Lucrari de montare				
12	33-04-01 7-1 k=0.5	Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m			6 423,68
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	1 880,88
	031001	Autohidroascensoar	h-ut	24,4100	350,00	4 271,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,7600	25,00	122,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	11,9500	25,00	149,40
13	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV - existent	1000 m			12 848,60
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,72
	031001	Autohidroascensoar	h-ut	24,4100	350,00	8 544,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,7600	25,00	244,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	11,9500	25,00	298,68
14	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat	buc			669,69
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	12 500,00	7,39
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	18,50	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	350,00	465,50
15	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat cu surse LED	buc			439,54
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoar	h-ut	0,8000	350,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
16	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m			12 848,17
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,72
	031001	Autohidroascensoar	h-ut	24,4100	350,00	8 543,71
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,7600	25,00	244,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	11,9500	25,00	298,74
17	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ABBΓ3x4	100 m			864,97
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,97
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
18	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ABBΓ3x4	100 m			865,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
19	08-03-57 3-4	Dulap metalic	buc			194,10
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,50	1,85
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,70
20	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
21	08-03-52 9-1	Contactori 380V	buc			356,40
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	18,50	6,81
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,30	4,03
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	12 500,00	112,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	4,80	19,68
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	6,50	6,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	80,00	3,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	50,00	6,00
22	08-03-52 6-1	Intreruptor automat, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			93,81
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,50	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
23	08-03-52 5-2	Montare separator de sarcina	buc			209,89
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	18,50	8,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,30	4,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	4,80	14,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,50	6,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
24	10-08-01 7-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada	buc			262,93
	1	Muncitor	h-om	4,5600	57,66	262,93
25	08-01-01 5-10	Descarcator ОПИС-В	set			968,47
	1	Muncitor	h-om	14,1000	57,66	813,01
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 500,00	137,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8100	18,50	14,99
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	3,30	2,97
26	08-01-08 7-3	Constructii metalice	t			17 500,60
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	38,00	159,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	18,50	499,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,00
27	08-02-41 1-2	Montare tub gofrat d50mm pe constructii	100 m			3 366,20
	1	Muncitor	h-om	35,8000	57,66	2 064,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	12 500,00	62,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 500,00	625,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,30	71,95
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	16,20	162,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	2,80	56,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	6,00	60,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	6,50	32,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	50,00	232,00
28	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ 4x35mm	100 m			865,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
29	08-02-14 8-1	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50 mm	100 m			865,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
30	08-03-52 5-2	Montare siguranta fuzibila	buc			175,32
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	18,50	8,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,88
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
31	08-02-40 7-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 829,40
	1	Muncitor	h-om	47,4000	57,66	2 733,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 500,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	3,30	33,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,80	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	6,50	52,00
32	08-02-40 7-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			3 977,78
	1	Muncitor	h-om	67,5000	57,66	3 892,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 500,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	3,30	25,11
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	2,80	8,67
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	6,50	52,00
33		Materiale	buc			0,00
34	Pret furnizor	Consola K1 diam. 42-60mm	buc			113,35
	38	Consola K1 diam. 42-60mm	buc	1,0000	113,35	113,35
35	Pret furnizor	Cablu ABBГнг 3x4mm2	buc			4,13
	39	Cablu ABBГнг 3x4mm2	m	1,0000	4,13	4,13
36	Pret furnizor	Cablu ABBГнг4x35mm2	buc			29,30
	40	Cablu ABBГнг4x35mm2	m	1,0000	29,30	29,30
37	Pret furnizor	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6	m			19,80

1	2	3	4	5	6	7
	41	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6	m	1,0000	19,80	19,80
38	Pret furnizor	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6	m			30,85
	42	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6	m	1,0000	30,85	30,85
39	Pret furnizor	Banda F2007	m			7,92
	43	Banda F2007	buc	1,0000	7,92	7,92
40	Pret furnizor	Screpa A200	buc			2,58
	44	Screpa A200	buc	1,0000	2,58	2,58
41	Pret furnizor	Clema ES 1500	buc			45,83
	45	Clema ES 1500	buc	1,0000	45,83	45,83
42	Pret furnizor	Consola CA 1500	buc			26,67
	46	Consola CA 1500	buc	1,0000	26,67	26,67
43	Pret furnizor	Consola PA 1500	buc			37,50
	47	Consola PA 1500	buc	1,0000	37,50	37,50
44	Pret furnizor	Clema de perforare "P2x95"	buc			22,85
	48	Clema de perforare "P2x95"	buc	1,0000	22,85	22,85
45	Pret furnizor	Clema de perforare CZEP-13	buc			13,75
	49	Clema de perforare CZEP-13	buc	1,0000	13,75	13,75
46	Pret furnizor	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			29,08
	50	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,0000	29,08	29,08
47	Pret furnizor	Clema de stingere PIC 1-1	buc			14,00
	51	Clema de stingere PIC 1-1	buc	1,0000	14,00	14,00
48	Pret furnizor	Curea CSB	buc			2,25
	52	Curea CSB	buc	1,0000	2,25	2,25
49	Pret furnizor	Capac elastic CECT 6-35	buc			10,21
	53	Capac elastic CECT 6-35	buc	1,0000	10,21	10,21
50	Pret furnizor	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM	m			14,50
	54	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM	m	1,0000	14,50	14,50
51	Pret furnizor	Ceasornic electric secundar unilateral de strada	buc			300,00
	55	Ceasornic electric secundar unilateral de strada Taimer	buc	1,0000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
52	Pret furnizor	Tub de plastic gofrat d 20	m			2,00
	56	Tub de plastic gofrat d 20	m	1,0000	2,00	2,00
53	Pret furnizor	Tub metalic gofrat izolat diam 50 P3-ІІІ-50	m			22,50
	57	Tub metalic gofrat izolat diam 50 P3-ІІІ-50	m	1,0000	22,50	22,50
54	Pret furnizor	Terminal cablu diam.35	buc			3,33
	58	Terminal cablu diam.35	buc	1,0000	3,33	3,33
55	Pret furnizor	Terminal cablu diam.50	buc			4,58
	59	Terminal cablu diam.50	buc	1,0000	4,58	4,58
56	Pret furnizor	Sina PE	buc			14,38
	60	Sina PE	buc	1,0000	14,38	14,38
57	Pret furnizor	Sina Dn,L=0.5m	buc			7,70
	61	Sina Dn,L=0.5m	buc	1,0000	7,70	7,70
58	Pret furnizor	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc			156,18
	62	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	1,0000	156,18	156,18
59	Pret furnizor	Fir electric PV1 4	m			4,96
	63	Fir electric PV1 4	m	1,0000	4,96	4,96
60	Pret furnizor	Conductor de legare la pamint 3ІІ6	m			8,12
	64	Conductor de legare la pamint 3ІІ6	m	1,0000	8,12	8,12
61	Pret furnizor	Otel rotund diam.16mm L5m	kg			12,60
	65	Otel rotund diam.16mm L5m	kg	1,0000	12,60	12,60
62	Pret furnizor	Otel rotund diam.10mm	kg			12,50
	66	Otel rotund diam.10mm	kg	1,0000	12,50	12,50
63	Pret furnizor	Beton M200	m3			950,00
	67	Beton M200	m3	1,0000	950,00	950,00
64	Pret furnizor	Nod de fixare Y4	buc			202,00
	67	Nod de fixare Y4	buc	1,0000	202,00	202,00
		3. Utilaj				
65	Pret furnizor	Corpuri de iluminat cu surse LED 25W min 120 lm/W	buc			2 100,00
	71	Corpuri de iluminat cu surse LED 25W min 120 lm/W	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
66	Pret furnizor	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			1 307,50
	73	Dulap BZUM-TF-01-63 TIP 2 63A 380V	buc	1,0000	1 307,50	1 307,50
67	Pret furnizor	Contor Electronic	buc			1 500,00
	74	Contor Electronic E230 ZMR 110 CRdR1sfCS 3*230/400 5-125A	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
68	Pret furnizor	Dulap 74 Y2 IP 54	buc			587,00
	75	Dulap 74 Y2 IP 54	buc	1,0000	587,00	587,00
69	Pret furnizor	Automat 3P B16A	buc			45,00
	76	Automat 3P B16A	buc	1,0000	45,00	45,00
70	Pret furnizor	Automat 3P C16A	buc			45,00
	77	Automat 3P C16A	buc	1,0000	45,00	45,00
71	Pret furnizor	Siguranta fuzibila In=20 A,400V	buc			27,50
	78	Siguranta fuzibila In=20 A,400V	buc	1,0000	27,50	27,50
72	Pret furnizor	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH	buc			346,67
	79	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH	buc	1,0000	346,67	346,67
73	Pret furnizor	Separator de sarcina 63A 3P	buc			45,83
	80	Separator de sarcina 63A 3P	buc	1,0000	45,83	45,83
74	Pret furnizor	Descarcator OPI1-B 3P	buc			527,50
	81	Descarcator OPI1-B 3P	buc	1,0000	527,50	527,50
75	Pret furnizor	Contactator KM63-40	buc			280,00
	82	Contactator KM63-40	buc	1,0000	280,00	280,00
76	Pret furnizor	Detensionator SE45.328-10	buc			170,00
	83	Detensionator SE45.328-10	buc	1,0000	170,00	170,00
77	Pret furnizor	Siguranta 2A	buc			7,05
	84	Siguranta 2A	buc	1,0000	7,05	7,05

Intocmit

Verificat

(SRL "Eurostil Construct")

(funcioia, semnrtura)

(Primaria s. Tarigrad, r. Drochia)

(funcioia, semnrtura)