

ФОМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии с. Валя Пержей
С. Валя Пержей ,ул .Ленина,190.Тараклийского р-на

IDNO: 1007601008269

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **Орманжи И.Н.**

представители офертанта **SRL “ Ormanji –Montaj “г.Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Наружные ремонтные работы фасада детсада в с.Валя Пержей Тараклийского р-на**

(наименование работ)

Код CPV: 45410000-4

а) за сумму без НДС **217 451,00 лей (двести семнадцать тысяч четыресто пятьдеся один лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 43 490,00 лей

(сорок три тысячи четыресто девяносто лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : **45дней (сорок пять) рабочих дней**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **60 дней (шестьдесят дней)** соответственно по 21.11.2025г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 22.09.2025г.

Директор “Ormanji –Montaj” SRL Орманжи И. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).


1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере (от общей стоимости с НДС в оферте) что составляет лей

2. Гарантийный период для выполненных работ 5 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 10 календарных дней.

Офертант,


(уполномоченная подпись)



**Наружные ремонтные работы
фасада детсада в с.Валя
Пержей Тараклийского р-на**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

**Наружные ремонтные работы фасада детсада в с.Валя Пержей
Тараклийского р-на**

Valoarea de deviz 260 941,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Фасад 1				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах	m2	27,600	19,700 18,900	543,720 521,640
2	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м в авто, 1 категории)	t	2,070	31,483 31,483	65,170 65,170
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	2,070	32,343 0,000	66,950 0,000
4	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti (Монтаж сварных сеток BP1 100*100*3 мм)	kg	31,180	23,933 3,781	746,238 117,880
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	27,600	6,800 2,100	187,680 57,960
6	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	27,600	179,940 140,000	4 966,341 3 864,000

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
7	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +5 мм в слое намета, выполненного раствором) к=6 т.=3 см	m2	27,600	71,066 11,200	1 961,415 309,120
8	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной до 15 см)	m	8,200	46,668 42,000	382,678 344,400
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	28,580	22,410 8,401	640,466 240,100
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") цвет соглас. с заказчиком	m2	28,500	153,034 85,400	4 361,469 2 433,900
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы из крашенной жести)	m	2,500	94,580 28,000	236,450 70,000
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu	m2	30,840	61,132 52,500	1 885,298 1 619,100

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))				
		Total 1. Фасад 1 Inclusiv salariu				16 043,875 9 643,270
		2. 1. Фасад 2				
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	4,200	10,000 9,800	42,000 41,160
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов с окон)	m	5,800	10,000 9,800	58,000 56,840
15	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами цоколя)	m3	0,660	622,736 619,500	411,006 408,870
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	48,100	19,700 18,900	947,570 909,090
17	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	4,790	31,493 31,493	150,850 150,850
18	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	4,790	32,568 0,000	156,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti (Монтаж сварных сеток BP1 100*100*3 мм)	kg	58,870	23,932 3,780	1 408,877 222,530
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	52,100	6,800 2,100	354,280 109,410
21	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	52,100	179,951 140,000	9 375,465 7 294,000
22	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +5 мм в слое намета, выполненного раствором) к=6 т.=3 см	m2	52,100	71,054 11,200	3 701,933 583,520
23	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной до 15 см)	m	35,120	46,680 42,000	1 639,393 1 475,040
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	56,310	22,408 8,400	1 261,811 472,990
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	56,310	153,034	8 617,331

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") цвет соглас. с заказчиком			85,400	4 808,860
26	RpCI42Aп р	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Монтаж желобов, водосточных труб) ранее снятых	m	4,200	10,000 9,800	42,000 41,160
27	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя) вентрешеток	m2	1,200	80,380 56,700	96,456 68,040
28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы из крашенной жести)	m	5,800	97,580 28,000	565,964 162,400
29	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	70,220	61,137 52,500	4 293,026 3 686,550
		Total 1. Фасад 2				33 121,962
		Inclusiv salariu				20 491,310
		3. 1. Фасад 3				
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб.)	m	4,200	10,000 9,800	42,000 41,160
31	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов с окон)	m	9,200	10,000 9,800	92,000 90,160
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	51,330	19,700	1 011,194

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)			18,900	970,130
33	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m in auto (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м в авто)	t	3,850	31,509 31,509	121,310 121,310
34	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	3,850	32,584 0,000	125,450 0,000
35	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti (Монтаж сварных сеток ВР1 100*100*3 мм)	kg	58,000	23,932 3,780	1 388,060 219,240
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	51,330	6,800 2,100	349,042 107,800
37	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	51,330	179,967 140,000	9 237,683 7 186,200
38	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +5 мм в слое намета, выполненного раствором) к=6 т.=3 см	m2	51,330	71,046 11,200	3 646,774 574,910
39	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	33,280	46,680 42,000	1 553,505 1 397,760

1	2	3	4	5	6	7
		latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной до 15 см)				
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	55,320	22,408 8,399	1 239,603 464,660
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") цвет соглас. с заказчиком	m2	55,320	153,033 85,399	8 465,812 4 724,300
42	RpCI42Ап р	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Монтаж желобов, водосточных труб) ранее снятых	m	4,200	10,000 9,800	42,000 41,160
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu (Отливы из крашенной жести)	m	9,200	97,580 28,000	897,736 257,600
44	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	75,280	61,262 52,500	4 611,836 3 952,200
		Total 1. Фасад 3 Inclusiv salariu				32 824,005 20 148,590
		4. 1. Фасад 4				
45	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка	m	3,150	10,003 9,800	31,510 30,870

1	2	3	4	5	6	7
		элементов крыш - желобов, водосточных труб.)				
46	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов с окон)	m	11,500	10,000 9,800	115,000 112,700
47	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doze de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами цоколя)	m3	0,790	622,775 619,544	491,992 489,440
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	11,000	19,700 18,900	216,700 207,900
49	TrI1AA01F 1	Încarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m in auto (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м, в авто)	t	2,200	31,500 31,500	69,300 69,300
50	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	2,200	32,500 0,000	71,500 0,000
51	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток ВР1 100*100*3 мм)	kg	19,880	23,934 3,782	475,807 75,180
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	17,600	6,800 2,100	119,680 36,960
53	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	17,600	179,926 140,000	3 166,701 2 464,000

1	2	3	4	5	6	7
54	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +5 мм в слое намета, выполненного раствором) к=6 т.=3 см	m2	17,600	71,079 11,200	1 250,999 197,120
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	17,600	22,408 8,400	394,385 147,840
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") цвет соглас. с заказчиком	m2	17,600	153,034 85,400	2 693,404 1 503,040
57	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.)подшивка	m2	6,260	54,364 20,653	340,320 129,290
58	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного) цвет согласовать с заказчиком .Подшивка	m2	6,260	266,072 108,500	1 665,613 679,210
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	31,960	28,465 25,201	909,738 805,420
60	цена пост	Уголок внутр. 35x35, оцинк краш жесь для подшивки	m	12,530	22,000 0,000	275,660 0,000
61	цена пост	Уголок внутр. 60x60, оцинк краш жесь для подшивки	m	12,530	48,000 0,000	601,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
62	цена пост	Планка оцинк. краш. ,шириной от 150 до 250 мм.Вертикаль между рамами на окна	m	6,900	32,000 0,000	220,800 0,000
63	RpCI42Aп р	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,. (Монтаж желобов, водосточных труб) ранее снятых	m	3,100	10,000 9,800	31,000 30,380
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы из крашенной жести)	m	11,530	97,580 28,000	1 125,095 322,840
65	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	36,830	61,149 52,499	2 252,135 1 933,540
		Total 1. Фасад 4 Inclusiv salariu				16 518,779 9 235,030
		5. 1. Фасад 5				
66	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб.)	m	2,950	10,027 9,824	29,580 28,980
67	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами цоколя)	m3	0,360	622,733 619,500	224,184 223,020
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	2,250	19,683 18,884	44,286 42,490
69	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m in auto (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м в авто, 1 категории)	t	0,840	31,500 31,500	26,460 26,460

1	2	3	4	5	6	7
70	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	0,840	<u>32,500</u> 0,000	<u>27,300</u> 0,000
71	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti (Монтаж сварных сеток BP1 100*100*3 мм)	kg	45,780	<u>23,932</u> 3,780	<u>1 095,602</u> 173,040
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	40,520	<u>6,801</u> 2,101	<u>275,564</u> 85,120
73	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	40,520	<u>179,944</u> 140,000	<u>7 291,348</u> 5 672,800
74	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +5 мм в слое намета, выполненного раствором) к=6 т.=3 см	m2	40,520	<u>71,054</u> 11,201	<u>2 879,116</u> 453,880
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	40,520	<u>22,408</u> 8,399	<u>907,961</u> 340,340
76	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") цвет соглас. с заказчиком	m2	40,520	<u>153,033</u> 85,399	<u>6 200,906</u> 3 460,380
77	RpCI42Aп р	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Монтаж желобов, водосточных труб) ранее снятых	m	2,950	<u>10,027</u> 9,824	<u>29,580</u> 28,980

1	2	3	4	5	6	7
78	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	40,520	61,150 52,500	2 477,812 2 127,300
		Total 1. Фасад 5 Inclusiv salariu				21 509,699 12 662,790
		6. 1. Вход в подвал				
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	11,250	19,703 18,903	221,664 212,660
80	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	0,843	31,471 31,471	26,530 26,530
81	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	0,843	32,384 0,000	27,300 0,000
82	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti (Монтаж сварных сеток BP1 100*100*3 мм)Стены	kg	36,520	23,932 3,780	873,989 138,040
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,320	6,801 2,101	219,804 67,900
84	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	32,320	179,980 140,000	5 816,967 4 524,800

1	2	3	4	5	6	7
85	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +5 мм в слое намета, выполненного раствором) к=6 т.=3 см	m2	32,320	71,068 11,202	2 296,916 362,040
86	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	32,320	22,408 8,399	724,213 271,460
87	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") цвет соглас. с заказчиком	m2	32,320	153,033 85,399	4 946,030 2 760,100
88	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB (Монтаж сварных сеток BP1 100*100*3 мм) пол	kg	36,520	23,932 3,780	873,989 138,040
89	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования) Ступени	m2	2,410	114,049 79,788	274,858 192,290
90	RpCB02C2	Beton turnat in cofraje la ziduri de subsol, parapete, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Bc10 (B150) в , в опалубку подвальных стен, в существующих зданиях, приготовление бетона вручную)	m3	0,840	2 187,807 622,333	1 837,758 522,760
		Total 1. Вход в подвал Inclusiv salariu				18 140,018 9 216,620
		7. Навес над входом в подвал				
91	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (Демонтаж металлических конструкций)	t	0,125	1 093,280 560,000	136,660 70,000

1	2	3	4	5	6	7
92	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Монтаж наружных металлических изделий) стойки проф.труба 80*80*3 мм 14 м*7.13кг=99,82 кг, прогон проф.труба 80*80*3 мм 20м*7,13 кг=142,6 кг. Стропила проф труба 40*40*3 мм длина 1,5 м - 10шт 15м*3,36 кг=50,4 кг. Обрешетка навеса проф. туба 40*20*3 мм, длина 10 м - 4 шт. 40м*2,42 кг=96,80 кг	kg	389,620	37,167 18,200	14 481,161 7 091,070
93	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	22,080	77,807 49,000	1 717,988 1 081,920
94	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice. (Кровля из профилированного листа)Проф.лист на покрытие кровли и стены	m2	16,000	300,511 108,500	4 808,176 1 736,000
		Total Навес над входом в подвал Inklusiv salariu				21 143,985 9 978,990
		8. Приемки 3 шт				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	12,150	19,704 18,903	239,406 229,670
96	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti (Монтаж сварных сеток BP1 100*100*3 мм) Стены	kg	13,720	23,932 3,781	328,347 51,870
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	12,150	6,799 2,097	82,604 25,480
98	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	12,150	180,019 140,000	2 187,225 1 701,000

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
99	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +5 мм в слое намета, выполненного раствором) к=6 т.=3 см	m2	12,150	70,988 11,200	862,504 136,080
100	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	12,150	22,408 8,400	272,257 102,060
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"-la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") цвет соглас. с заказчиком	m2	12,150	153,035 85,400	1 859,370 1 037,610
102	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Монтаж наружных металлических изделий) Каркас 50*50*3 мм 12 м на 1шт x3= 36 м *4,31	kg	155,160	37,168 18,200	5 766,957 2 823,940
103	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	7,200	77,810 49,000	560,234 352,800
104	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice. (Кровля из профилированного листа)Проф.лист на покрытие кровли и стены	m2	9,000	300,504 108,500	2 704,536 976,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Приямки 3 шт				14 863,440
		Inclusiv salariu				7 437,010

		Total	lei	174 165,763
		Соц. страхование	24,00 %	23 715,266
		Транспортировка материалов	2,00 %	1 468,999
		Накладные расходы	8,00 %	15 948,002
		Итого	100,00 +	215 298,030
		Сметная прибыль	1,00 %	2 152,981
		Итого	100,00 +	217 451,00
		НДС	20,00 %	43 490,00
				260 941,00
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		98 814,00



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)