

**Lucrari de amenajare a terenului  
de joaca pentru copii din s.  
Coropceni r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 438 542,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de teresament</b>						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,30	2 414,50 0,00	724,35 0,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,30	2 142,00 0,00	642,60 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	45,00	39,75 0,00	1 788,75 0,00
<b>Total Lucrari de teresament</b>					<b>3 155,70</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>0,00</b>	
<b>2. Strat suport teren de joaca, teren fitness</b>						
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	2,40	593,12 97,72	1 423,48 234,52
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton (Beton m200- 2.34 m3)	m	52,00	161,78 50,13	8 412,37 2 606,88

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3	13,00	634,63 50,98	8 250,22 662,77
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3	13,00	648,85 50,98	8 435,08 662,77
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.5- 20 mm	m3	13,00	663,07 50,98	8 619,94 662,77
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3	8,50	634,63 50,98	5 394,37 433,35
10	AcF08A	Strat din poliuretan impermeabil si amortizator 8mmc	m2	169,00	190,40 6,80	32 177,19 1 148,79
11	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 30mm, acoperita cu nisip cuartat (consum nisip 18kg/m2,consum clei poliuretanic 0.14kg/m2)	m2	169,00	533,89 8,67	90 226,62 1 464,71
12	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm. Inclusiv marcaj Volei	m	74,00	75,10 4,59	5 557,21 339,54
13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc	2,00	75,10 4,59	150,19 9,18
<b>Total Strat suport teren de joaca, teren fitness</b>						<b>168 646,66</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 225,27</b>
<b>3. Utilaj de joaca</b>						
14	Pret piata	Complex de Joaca ECO	buc	1,00	61 500,00 0,00	61 500,00 0,00
15	Pret piata	Figurina pe Arc "Bike"	buc	1,00	6 667,00 0,00	6 667,00 0,00
16		Leagan Dublu	buc	1,00	12 300,00 0,00	12 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17		Balansoar metalic	buc	1,00	4 083,30 0,00	4 083,30 0,00
18		Carusel	buc	1,00	8 918,00 0,00	8 918,00 0,00
19		Panou de joaca	buc	1,00	10 301,00 0,00	10 301,00 0,00
20		Aparat fitness "Workout KIDS"	buc	1,00	26 753,00 0,00	26 753,00 0,00
21		Banca Metal / Lemn	buc	1,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
22		Cos de gunoi	buc	1,00	3 025,00 0,00	3 025,00 0,00

<b>Total Utilaj de joaca</b>						<b>137 147,30</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0,00</b>

Cheltuieli directe	lei	308 949,66
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	1 974,06
Transportarea materialelor	7,00 %	20 198,34
Cheltuieli de regie	7,00 %	21 050,71
Total	100,00 +	352 172,77
Beneficiu de deviz	4,00 %	13 278,98
Total	100,00 +	365 451,75
TVA	20,00 %	73 090,35

**Total deviz:** **438 542,10**  
**Inclusiv salariu** **10 607,30**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(Primaria Coropceni)  
(funcția, semnătura)