

Investitor
Obiect

Primaria comunei Manta

**Lucrari de instalare a balustradelor si oglinzilor in
sala de dans a Palatului de Cultura I. Furnica
s.Manta****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CH06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba/	m			1 467,20 67,20
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2000	56,00	67,20
	281210630 5702	Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 400,00	1 400,00
2	SC13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500x600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			937,02 43,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	58,00	43,50
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)600x1500mm	buc	1,0100	800,00	824,16
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	17,00	69,36

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)