Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatie capitala a incaperilor destinate PAMU Gura Bicului, r. Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 70 145,33 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm	m	30,000	36,90 36,90	1 107,07 1 107,07
2	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	24,000	3,46 3,46	83,03 83,03
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	54,78 54,78	219,11 219,11
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,42 63,42	126,85 126,85
5	RpSC17A	Demontarea unui dus	buc	2,000	14,41 14,41	28,83 28,83
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cade de dus)	m3	2,000	383,13 317,13	766,26 634,26
7	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	40,000	17,30 17,30	691,92 691,92
8	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (cu recuperarea)	m3	2,400	1 007,20 1 000,40	2 417,29 2 400,97

Digitally signed by Madan Tudor
Date: 2022.11.15 08:06:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari **Inclusiv salariu**				**5 440,36** **5 292,04**
		2. Apeduct				
9	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm)	m	20,000	62,44 17,87	1 248,72 357,49
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	50,000	52,92 20,18	2 645,84 1 009,05
11	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	30,000	20,81 5,77	624,18 172,98
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4	buc	2,000	104,42 10,38	208,85 20,76
13	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR d 20X3/4	buc	2,000	111,06 8,65	222,12 17,30
14	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm	piesa	1,000	207,58 129,16	207,58 129,16
15	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25мм -de securitate Subsol)	buc	1,000	165,95 16,72	165,95 16,72
16	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед	buc	4,000	137,21 20,18	548,82 80,72

1	2	3	4	5	6	7
		сантехприборами, диаметр 3/4") serviciu				
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 15 mm	buc	9,000	91,87 10,38	826,80 93,41
18	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1") Cazan	buc	2,000	165,94 16,72	331,89 33,44
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm Вентиль запорный муфтовый ф 15mm)("Antoval-Gaz-Service") la contor	buc	1,000	221,78 43,24	221,78 43,24
20	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm PPR	buc	1,000	242,86 132,62	242,86 132,62
21	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 20 мм)	buc	1,000	499,36 57,66	499,36 57,66
22	SC04C	Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, Lavoar ceramic cu piedestal, dimensiuni minime (L*l) 58x45cm	buc	3,000	1 308,08 109,55	3 924,25 328,66
23	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr	buc	3,000	1 095,74 95,14	3 287,22 285,42
24	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, supapa de	buc	1,000	132,31 10,38	132,31 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		retinere diametrul de 20mm				
25	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 15mm	buc	4,000	91,87 10,38	367,47 41,52
26	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 20mm	buc	4,000	122,69 10,38	490,77 41,52
27	SD07A	Robinet pentru scurjere cu nasuc , manjeta diametrul de 15mm	buc	3,000	84,01 10,38	252,04 31,14
28	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	70,000	8,65 8,65	605,43 605,43
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,000	118,78 118,78	1 425,36 1 425,36
30	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0	m	30,000	51,23 16,14	1 537,04 484,34
31	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг)	kg	5,000	74,41 6,92	372,04 34,60
		Total Apeduct **Inclusiv salariu**				**20 388,68** **5 452,92**
		3. Canalizarea				
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas pentru closet dreptunghiular cu dimensiunile minime (L*l*h)	buc	2,000	1 903,33 271,00	3 806,66 542,00

1	2	3	4	5	6	7
		66x35x78cm				
33	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	935,72 147,03	935,72 147,03
34	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	1,000	1 389,96 276,77	1 389,96 276,77
35	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr	buc	2,000	1 095,74 95,14	2 191,48 190,28
36	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (grila metal 150*150 , d100 мм)	buc	1,000	423,27 60,54	423,27 60,54
37	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200 x 68mm)	buc	1,000	796,54 47,86	796,54 47,86
38	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. gr=1kg Dus	buc	1,000	515,81 66,31	515,81 66,31
39	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet d1/2x3/4 pu masina de spalat	buc	1,000	182,78 10,38	182,78 10,38
40	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" p-u nevoiele gospodaresti	buc	4,000	14,86 13,84	59,43 55,35
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	49,38 14,41	592,54 172,98
42	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	12,000	93,96	1 127,54

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"			4,04	48,43
43	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	21,000	97,59 18,45	2 049,37 387,48
44	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	21,000	94,54 4,61	1 985,32 96,87
45	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50*110 PVC	buc	4,000	32,30 14,99	129,21 59,97
46	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Compensator dn 50	buc	4,000	70,20 17,30	280,79 69,19
47	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Reductie PP dn 50 / 32 alb	buc	4,000	27,28 17,30	109,11 69,19
48	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 110/50mm	buc	4,000	69,52 21,91	278,08 87,64
49	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	11,53 11,53	23,06 23,06
50	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat	buc	2,000	14,41 14,41	28,83 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
51	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,000	97,59 18,45	780,71 147,61
52	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK)	buc	2,000	101,67 21,91	203,34 43,82
53	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL)	buc	1,000	133,24 21,91	133,24 21,91
54	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,000	21,34 13,84	85,36 55,35
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	16,000	59,87 19,60	957,99 313,67
56	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/50 teu	buc	4,000	61,22 19,61	244,86 78,42
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50 PVC	buc	8,000	27,87 14,99	222,97 119,93
58	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50 PVC	buc	20,000	26,52 14,99	530,43 299,83
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu	buc	4,000	80,08 19,61	320,34 78,42

1	2	3	4	5	6	7
60	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,000	38,26 13,26	382,62 132,62
61	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,62 4,62	5,54 5,54
62	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	2,100	4,61 4,61	9,69 9,69
63	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	118,78 118,78	950,24 950,24
64	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara	m	10,000	102,13 19,03	1 021,29 190,28
65	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг)	kg	5,000	74,41 6,92	372,04 34,60
66	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 110 mm Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST	buc	1,000	657,28 23,06	657,28 23,06
		Total Canalizarea **Inclusiv salariu**				**23 783,44** **4 945,15**

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			49 612,48
		Asigurarea sociala	24,00 %			3 765,63
		Cheltuieli de transport	2,00 %			671,30
		Total	100,00 +			54 049,41
		Cheltuieli de regie	5,00 %			2 702,47
		Total	100,00 +			56 751,88
		Beneficiu de deviz	3,00 %			1 702,56
		Total	100,00 +			58 454,44
		TVA	20,00 %			11 690,89
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**70 145,33** **15 690,11**

Intocmit QUANTIS ECO SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala a incaperilor destinate PAMU Gura Bicului, r. Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Valoarea de deviz 70 145,33 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,680	57,66	39,21
2.	7123010010200	Betonist	h-om	8,000	57,66	461,28
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,920	57,66	110,71
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,300	57,66	190,28
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	154,564	57,66	8 912,16
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,710	57,66	386,90
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,840	57,66	625,04
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,200	57,66	2 375,60
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,180	57,66	241,01
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,720	57,66	2 347,92
		Total manopera				**15 690,11**
		Materiale:				
1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	380,00	0,76
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	5,00	0,07
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,025	50,00	1,25
4.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,042	92,00	3,86
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,093	95,00	8,83
6.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,010	6 800,00	68,00
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,205	50,00	160,25
8.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,198	11,00	2,18
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,224	30,00	6,72
10.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,235	50,00	11,75
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,277	21,00	5,82
12.	2411115904520	Acetilena	m3	0,019	23,00	0,44
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,686	21,00	14,41
14.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,042	42,00	1,76
15.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,293	150,00	343,95
16.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	33,000	50,00	1 650,00
17.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,092	41,37	3,81
18.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	55,00	2,20
19.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	23,60	1,53
20.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	50,00	105,00
21.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,040	75,00	903,00
22.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	10,500	55,00	577,50
23.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,020	75,00	76,50
24.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,420	12,00	5,04

25.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	45,00	94,50
26.	2521216700000110	Teava din PVC neplastifiata d.110 mm	m	10,710	73,92	791,68
27.	252121670000032	Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0	m	32,130	21,95	705,25
28.	2521216701000	Teava din otel	m	0,416	56,90	23,67
29.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918	24,64	22,62
30.	252121671705020	Teava din material plastic (PP-R PN 10 diam. 20 mm)	m	20,400	17,71	361,28
31.	252121671705025	Teava din material plastic d.25 mm	m	51,000	24,64	1 256,64
32.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	28,90	17,69
33.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	29,870	73,92	2 207,99
34.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	12,360	32,78	405,16
35.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,712	28,90	78,38
36.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	1,744	3,20	5,58
37.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,300	3,20	13,76
38.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,000	3,80	30,40
39.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	39,700	4,20	166,74
40.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	6,300	7,50	47,25
41.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,000	21,30	426,00
42.	25231567210152	Compensator dn 50	buc	4,000	48,70	194,80
43.	25231567210153	Reductie PP dn 50 / 32 alb	buc	4,000	5,78	23,12
44.	25231567210154	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc	4,000	35,61	142,44
45.	25231567210155	Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK	buc	2,000	67,76	135,52
46.	25231567210156	Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL	buc	1,000	99,33	99,33
47.	25231567210371	Mufa 50*110 PVC	buc	4,000	15,21	60,84
48.	2523156721037110	Cot d.110 mm	buc	16,000	34,27	548,32
49.	25231567210371101	Teu d.110 mm	buc	4,000	54,48	217,92
50.	25231567210371105	Teu 110/50 mm	buc	4,000	35,61	142,44
51.	2523156721037500	Mufa 50 PVC	buc	8,000	10,78	86,24
52.	25231567210375101	Cot 50 PVC	buc	20,000	9,43	188,60
53.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	7,711	45,00	347,00
54.	2622102438000	Lavoar	buc	3,091	550,00	1 700,05
55.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,121	380,00	805,98
56.	262210244900	Bideu	buc	1,030	586,67	604,27
57.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030	600,00	618,00
58.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	350,00	735,00
59.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,091	500,00	1 545,50
60.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,238	2,28	0,54
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,800	3,64	24,75
62.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,000	25,00	250,00
63.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,119	65,00	7,73
64.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	18,50	3,70
65.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,106	32,50	3,44
66.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,106	65,00	6,88
67.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	0,20	1,60
68.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	0,10	0,80
69.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	30,000	1,20	36,00
70.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	63,000	0,50	31,50
71.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	0,20	1,60
72.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020	75,00	76,50
73.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	120,00	252,00
74.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	63,000	0,25	15,75

75.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	75,00	157,50
76.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	75,00	229,50
77.	28751142029051	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata (grila metal 150*150 , d100 мм)	buc	1,020	350,60	357,61
78.	28751142029052	Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200 x 68mm	buc	1,050	708,98	744,43
79.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	32,00	130,56
80.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	350,00	735,00
81.	28752741101021	Racord olandez PPR d 25X3/4	buc	2,000	91,25	182,50
82.	28752741101022	Racord olandez PPR d 20X3/4	buc	2,000	99,91	199,82
83.	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.1"	buc	2,040	146,30	298,45
84.	28752742010001 1	Robinet d1/2x3/4	buc	1,020	169,02	172,40
85.	28752742010001 5	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.15 mm	buc	13,260	79,89	1 059,34
86.	28752742010001 51	Robinet pentru scurjere cu nasuc, manjeta diametrul de 15mm	buc	3,060	72,19	220,90
87.	28752742010002 0	Supapa de retinere d.20 mm	buc	1,020	119,54	121,93
88.	28752742010002 01	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.20 mm	buc	4,080	110,11	449,25
89.	28752742010002 5	Вентиль запорный муфтовый ф25мм	buc	1,020	146,30	149,23
90.	28752742010003 /4	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.3/4"	buc	4,080	1,00	4,08
91.	28752742040001	Bratara fixare d.1"	buc	30,000	13,09	392,70
92.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	33,000	39,11	1 290,63
93.	28752742050001 5	Вентиль запорный муфтовый ф 15mm	buc	1,000	139,37	139,37
94.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	5,70	11,40
95.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,550	4,50	11,47
96.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005	447,26	449,50
97.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	850,60	4 253,00
98.	29131242016003 /4	Robinet de reglaj drept sau coltar d. 3/4"	buc	4,080	114,73	468,10
99.	29131242042101	Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST	buc	1,010	627,94	634,22
100.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	75,00	157,50
101.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,020	75,00	76,50
102.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	76,90	161,49
103.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,040	112,30	229,09
104.	29241273220652 5	Filtru pentru apa potabila d.25 mm PPR	buc	1,010	109,15	110,24
105.	3220137315778	Decapant	kg	0,446	18,00	8,03
106.	33206346250102 0	Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 20 мм	buc	1,013	436,03	441,70
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140	0,00	0,00
		Total materiale de construcţii				**33 564,82**

Utilaje de construcţii:

1.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,600	3,20	1,92
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,700	150,00	105,00
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,400	15,00	6,00
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080	15,00	1,20
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,047	92,70	189,76
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,066	92,70	6,12
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,030	15,00	0,45
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,700	30,00	21,00
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,060	55,00	3,30
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,960	15,00	14,40
11.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,080	105,00	8,40
		Total utilaje de construcţii				**357,55**

Cheltuieli directe	lei	49 612,48

Asigurarea sociala	24,00 %	3 765,63
Cheltuieli de transport	2,00 %	671,30
Total	100,00 +	54 049,41
Cheltuieli de regie	5,00 %	2 702,47
Total	100,00 +	56 751,88
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 702,56
Total	100,00 +	58 454,44
TVA	20,00 %	11 690,89

Total deviz: **70 145,33**

Intocmit QUANTIS ECO SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a incaperilor destinate PAMU Gura Bicului, r. Anenii Noi

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm	m			36,90 36,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,90
2	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,46 3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,42 63,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,42
5	RpSC17A	Demontarea unui dus	buc			14,41 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cade de dus)	m3			383,13 317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	15,00	3,00
7	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,30 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
8	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (cu recuperarea)	m3			1 007,20 1 000,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500	57,66	954,28
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	3,20	0,80
		2. Apeduct				
9	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm)	m			62,44 17,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,66	17,87
	252121671705020	Teava din material plastic (PP-R PN 10 diam. 20 mm)	m	1,0200	17,71	18,06
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,80	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,20	0,88
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	7,50	0,30
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,20	0,13
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	21,30	21,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	92,70	1,91
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			52,92 20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671705025	Teava din material plastic d.25 mm	m	1,0200	24,64	25,13
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,80	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	4,20	2,98
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,20	0,22
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	7,50	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	92,70	2,16
11	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			20,81 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28752742040001	Bratara fixare d.1"	buc	1,0000	13,09	13,09
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,25
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4	buc			104,42 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752741101021	Racord olandez PPR d 25X3/4	buc	1,0000	91,25	91,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	18,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	92,70	1,67
13	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR d 20X3/4	buc			111,06 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752741101022	Racord olandez PPR d 20X3/4	buc	1,0000	99,91	99,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	92,70	1,39
14	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm	piesa			207,58 129,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	57,66	71,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	56,90	23,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	21,00	1,62
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	23,00	0,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	21,00	1,39
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,00	7,73
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	92,70	43,57
15	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25мм -de securitate Subsol)	buc			165,95 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	287527420100025	Вентиль запорный муфтовый ф25мм	buc	1,0000	146,30	149,23
16	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") serviciu	buc			137,21 20,18

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	29131242016003/4	Robinet de reglaj drept sau coltar d. 3/4"	buc	1,0000	114,73	117,03
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 15 mm	buc			91,87 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.15 mm	buc	1,0000	79,89	81,49
18	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1") Cazan	buc			165,94 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.1"	buc	1,0000	146,30	149,22
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm Вентиль запорный муфтовый ф 15mm)("Antoval-Gaz-Service") la contor	buc			221,78 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	287527420500015	Вентиль запорный муфтовый ф 15mm	buc	1,0000	139,37	139,37
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	5,70	11,40
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	5,00	0,07
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	23,60	1,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	21,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	21,00	13,02
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	18,50	3,70
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	50,00	1,25
20	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm PPR	buc			242,86 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	292412732206525	Filtru pentru apa potabila d.25 mm PPR	buc	1,0000	109,15	110,24
21	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 20 мм)	buc			499,36 57,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	57,66	57,66
	332063462501020	Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 20 мм	buc	1,0000	436,03	441,70
22	SC04C	Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, Lavoar ceramic cu piedestal, dimensiuni minime (L*l) 58x45cm	buc			1 308,08 109,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	550,00	566,68
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,64	7,54
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,17
23	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr	buc			1 095,74 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	850,60	850,60
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
24	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, supapa de retinere diametrul de 20mm	buc			132,31 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420100020	Supapa de retinere d.20 mm	buc	1,0000	119,54	121,93
25	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 15mm	buc			91,87 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38

1	2	3	4	5	6	7
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.15 mm	buc	1,0000	79,89	81,49
26	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 20mm	buc			122,69 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274201000201	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.20 mm	buc	1,0000	110,11	112,31
27	SD07A	Robinet pentru scurjere cu nasuc , manjeta diametrul de 15mm	buc			84,01 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274201000151	Robinet pentru scurjere cu nasuc, manjeta diametrul de 15mm	buc	1,0000	72,19	73,63
28	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65 8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
30	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0	m			51,23 16,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252121670000032	Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0	m	1,0500	21,95	23,51
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	45,00	11,57
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,00	0,01
31	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг)	kg			74,41 6,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	55,00	57,75
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	65,00	0,69
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	12,00	0,50
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	92,00	0,39
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	42,00	0,18
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	6 800,00	6,80
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	32,50	0,34
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	105,00	0,84
		3. Canalizarea				
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas pentru closet dreptunghiular cu dimensiunile minime (L*l*h) 66x35x78cm	buc			1 903,33 271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	380,00	402,99
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	367,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	76,90	80,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,90	30,34
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	350,00	367,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,00	47,25
33	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			935,72 147,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	57,66	147,03
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	600,00	618,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	75,00	76,50
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	28,90	17,69
34	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			1 389,96 276,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	57,66	276,77
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	586,67	604,27
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	112,30	229,09
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	153,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	28,90	17,69
35	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr	buc			1 095,74 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	850,60	850,60
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
36	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (grila metal 150*150 , d100 мм)	buc			423,27 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28751142029051	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata (grila metal 150*150 , d100 мм)	buc	1,0000	350,60	357,61
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,28	0,28
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	95,00	4,84
37	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200 x 68mm)	buc			796,54 47,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	57,66	47,86
	28751142029052	Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200 x 68mm	buc	1,0000	708,98	744,43
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,28	0,26
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	95,00	3,99
38	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. gr=1kg Dus	buc			515,81 66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	447,26	449,50
39	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet d1/2x3/4 pu masina de spalat	buc			182,78 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420100011	Robinet d1/2x3/4	buc	1,0000	169,02	172,40
40	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" p-u nevoiele gospodaresti	buc			14,86 13,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752742010003/4	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.3/4"	buc	1,0000	1,00	1,02
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,38 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	32,78	33,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	150,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,00	0,60
42	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			93,96 4,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	39,11	39,11

1	2	3	4	5	6	7
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
43	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			97,59 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672016011 0	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	1,0300	73,92	76,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	150,00	2,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,75
44	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			94,54 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	39,11	39,11
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,25
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
45	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50*110 PVC	buc			32,30 14,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	57,66	14,99
	25231567210371	Mufa 50*110 PVC	buc	1,0000	15,21	15,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	150,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,00	0,60
46	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Compensator dn 50	buc			70,20 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567210152	Compensator dn 50	buc	1,0000	48,70	48,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	150,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	50,00	1,20
47	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Reductie PP dn 50 / 32 alb	buc			27,28 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567210153	Reductie PP dn 50 / 32 alb	buc	1,0000	5,78	5,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	150,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	50,00	1,20
48	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 110/50mm	buc			69,52 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	25231567210154	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc	1,0000	35,61	35,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	150,00	10,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	50,00	1,50
49	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,53 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
50	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,41 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
51	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			97,59 18,45

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672016011 0	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	1,0300	73,92	76,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	150,00	2,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,75
52	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK)	buc			101,67 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	25231567210155	Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK	buc	1,0000	67,76	67,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	150,00	10,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	50,00	1,50
53	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL)	buc			133,24 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	25231567210156	Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL	buc	1,0000	99,33	99,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	150,00	10,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	50,00	1,50
54	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,34 13,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,64	6,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc			59,87 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,60
	252315672103711 0	Cot d.110 mm	buc	1,0000	34,27	34,27
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	150,00	5,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,75
56	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/50 teu	buc			61,22 19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,61
	252315672103711 05	Teu 110/50 mm	buc	1,0000	35,61	35,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	150,00	5,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,75
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50 PVC	buc			27,87 14,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	57,66	14,99
	252315672103750	Mufa 50 PVC	buc	1,0000	10,78	10,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	150,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,00	0,60
58	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50 PVC	buc			26,52 14,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	57,66	14,99
	252315672103750 1	Cot 50 PVC	buc	1,0000	9,43	9,43
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	150,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,00	0,60
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu	buc			80,08 19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,61

1	2	3	4	5	6	7
	252315672103711 01	Teu d.110 mm	buc	1,0000	54,48	54,48
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	150,00	5,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,75
60	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			38,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
61	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,62 4,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,62
62	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			4,61 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
63	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
64	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara	m			102,13 19,03
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	252121670000011 0	Teava din PVC neplastifiata d.110 mm	m	1,0500	73,92	79,17
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	3,20	0,56
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0090	41,37	0,38
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0230	50,00	1,18
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	4,50	1,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	30,00	0,67
65	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг)	kg			74,41 6,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	55,00	57,75
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	65,00	0,69
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	12,00	0,50
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	92,00	0,39
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	42,00	0,18
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	6 800,00	6,80
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	32,50	0,34
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	105,00	0,84
66	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 110 mm Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST	buc			657,28 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	29131242042101	Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST	buc	1,0000	627,94	634,22

APROBAT:

Intocmit
QUANTIS ECO SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.