

IPLT Mihai Viteazul

(denumirea obiectivului)



Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a coridoarelor, subsolului si cabinetele

308.309.307.305.302.303, in incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu,

4, mun. Chisinau

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1.1. Cantina Capitolul 1.1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	206,36		
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,60		
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,20		
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	5,90		
5	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	6,00		
		Capitolul 1.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor Capitolul 1.1.1.2.1. Pereti si tavan				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	206,36		
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,36		
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,36		
9	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	206,36		
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	69,68		
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	69,68		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	276,04		

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	276,04		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,68		
15	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2	46,40		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	206,36		
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	206,36		
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,20		
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	278,95		
		Capitolul 1.1.1.2.2. Pardosele				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrunder" intr-un strat, la pardosea	m2	288,40		
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	288,40		
22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	288,40		
23	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	200,00		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	288,40		
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	288,40		
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	69,48		
		Capitolul 1.1.1.2.3. Timplarie				
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	12,00		
		Capitolul 1.1.2. Coridor et 3				
		Capitolul 1.1.2.1. Demontari				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	543,45		
29	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,50		
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,78		
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,86		
32	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 1.1.2.2.1. Pereti si tavan				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	543,45		
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	543,45		
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	543,45		
36	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	543,45		
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	95,84		
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,00		
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,84		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	643,29		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	643,29		
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,84		
43	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane	m2	9,60		
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	543,45		
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	543,45		
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,00		
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	360,85		
		Capitolul 1.1.2.2.2. Pardosele				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	376,50		
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	376,50		

1	2	3	4	5	6	7
50	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	260,00		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	376,50		
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	376,50		
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	178,92		
		Capitolul 1.1.2.2.3. Timplarie				
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,00		
55	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	5,31		
56	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, USI SPONATE VOPSITE (calitate superioara, culorile si modelul la alegerea beneficiarului) (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	10,44		
		Capitolul 1.1.3. Subsol				
		Capitolul 1.1.3.1. Ore individuale				
		Capitolul 1.1.3.1.1. Demontari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,71		
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	96,87		
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,36		
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,20		
		Capitolul 1.1.3.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 1.1.3.1.2.1. Pereti si tavan				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	96,87		
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,19		
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,87		
64	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,19		
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,68		
66	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	37,68		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,87		
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	96,87		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	96,87		
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,87		
		Capitolul 1.1.3.1.2.2. Pardosele				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,68		
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	37,68		
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,68		
		Capitolul 1.1.3.1.2.3. Timplarie				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,90		
		Capitolul 1.1.3.2. Hol subsol				
		Capitolul 1.1.3.2.1. Demontari				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	124,67		
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	7,93		
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,89		
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,85		
79	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	89,00		
80	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	44,95		
		Capitolul 1.1.3.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 1.1.3.2.2.1. Pereti si tavan				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoground" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	126,10		
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,10		
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,10		
84	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	126,10		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	32,79		
86	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,00		
87	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	6,50		
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,79		
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,39		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	165,39		
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,79		
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	132,60		
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	132,60		
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,60		
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,50		
		Capitolul 1.1.3.2.2.2. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrunder" intr-un strat, la pardosea	m2	66,34		
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,34		
98	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	60,00		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselii	m2	66,34		
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	66,34		
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	49,40		
		Capitolul 1.1.3.2.2.3. Timplarie				
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet-calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	10,88		
104	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (gata confectionata)	m2	2,00		
		Capitolul 1.1.3.3. Vestiar Capitolul 1.1.3.3.1. Demontari				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,02		
106	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,20		
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,94		
		Capitolul 1.1.3.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor Capitolul 1.1.3.3.2.1. Pereti si tavan				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	80,02		
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,02		
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,02		
111	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	80,02		
112	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	30,88		
113	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,95		
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,88		
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,29		
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	77,29		
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,88		
118	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960	m2	33,60		

1	2	3	4	5	6	7
		mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane				
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,42		
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	46,42		
121	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,30		
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,64		
		Capitolul 1.1.3.3.2. Pardosele				
123	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	34,94		
		Capitolul 1.1.3.4. Coridor 1				
		Capitolul 1.1.3.4.1. Demontari				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,77		
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	51,97		
		Capitolul 1.1.3.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 1.1.3.4.2.1. Pereti si tavan				
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	46,79		
127	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,11		
128	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,00		
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,98		
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,70		
131	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,87		
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80		
133	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,69		

1	2	3	4	5	6	7
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,79		
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,79		
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	51,79		
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,79		
		Capitolul 1.1.3.4.2.2. Pardosele				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	11,80		
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,80		
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,80		
		Capitolul 1.1.3.4.2.3. Timplarie				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,98		
142	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	0,64		
		Capitolul 1.1.3.5. Depozit				
		Capitolul 1.1.3.5.1. Demontari				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,77		
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	51,97		
145	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	10,00		
		Capitolul 1.1.3.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 1.1.3.5.2.1. Pereti si tavan				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	70,58		
147	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	45,32		
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,58		
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,58		
150	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	70,58		

1	2	3	4	5	6	7
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,32		
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,91		
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	115,91		
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	115,91		
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,91		
		Capitolul 1.1.3.5.2.2. Pardosele				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,80		
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,32		
158	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	45,32		
159	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	40,00		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	45,32		
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	45,32		
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	45,32		
		Capitolul 1.1.3.5.2.3. Timplarie				
163	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,98		
164	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,28		
		Capitolul 1.1.3.6. Coridor 2				
		Capitolul 1.1.3.6.1. Demontari				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,77		
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	64,33		
167	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	3,00		
		Capitolul 1.1.3.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 1.1.3.6.2.1. Pereti si tavan				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	59,33		
169	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete	m2	16,40		

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
170	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,00		
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,33		
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,33		
173	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,33		
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,40		
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,63		
176	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,63		
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	80,63		
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,63		
		Capitolul 1.1.3.6.2.2. Pardosele				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	16,40		
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,40		
181	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,40		
182	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	10,00		
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	16,40		
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	16,40		
185	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,66		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1.3.6.2.3. Timplarie				
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,77		
187	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,28		
		Capitolul 1.1.3.7. Coridor 3				
		Capitolul 1.1.3.7.1. Demontari				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,50		
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	76,15		
190	RpSA01C	Demontarea tevi din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	12,00		
191	RpVC41B	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului	buc	1,00		
		Capitolul 1.1.3.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 1.1.3.7.2.1. Pereti si tavan				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	76,15		
193	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	17,43		
194	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,00		
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,15		
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,15		
197	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	69,15		
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,58		
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,58		
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	93,58		
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	93,58		
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	93,58		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
		Capitolul 1.1.3.7.2.2. Pardosele				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	17,43		
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisquita fin	m2	17,43		
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisquita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,43		
206	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,00		
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	17,43		
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	17,43		
209	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,04		
		Capitolul 1.1.3.7.2.3. Timplarie				
210	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	3,09		
211	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,28		
		Capitolul 1.1.4. Diverse				
212	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	22,00		
213	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	22,00		
214	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,00		
		Capitolul 1.2. Lucrari electrice				
215	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	86,00		
216	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	86,00		
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	93,00		
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	34,00		
219	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	455,00		
220	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	22,00		
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	68,00		

1	2	3	4	5	6	7
		simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
222	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong tip LED 48-W	buc	142,00		
223	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 24-W	buc	6,00		
224	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc	12,00		
225	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	2 105,00		
226	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	1 205,00		
227	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	900,00		
		Capitolul 2. Lucrari de reparatie a cabinetelor Capitolul 2.1. Lucrari de reparatie Capitolul 2.1.1. Cabinetul 302 Capitolul 2.1.1.1. Demontari				
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,38		
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,98		
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	91,01		
231	RpCM33D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2	91,01		
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,20		
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,65		
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
235	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor Capitolul 2.1.1.2.1. Pereti si tavan				
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	91,01		
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,01		
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,01		
239	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	91,01		
240	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2	8,17		

1	2	3	4	5	6	7
		cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri				
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,17		
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,18		
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	99,18		
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	99,18		
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,38		
246	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	97,38		
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,38		
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80		
		Capitolul 2.1.1.2.2. Pardosele				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	59,38		
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,38		
251	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,38		
		Capitolul 2.1.1.2.3. Timplarie				
252	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,98		
		Capitolul 2.1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00		
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
255	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00		
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1.2. Cabinetul 303				
		Capitolul 2.1.2.1. Demontari				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,64		
258	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,17		
259	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	48,00		
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,98		
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	89,27		
262	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,10		
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70		
264	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
265	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 2.1.2.2.1. Pereti si tavan				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	89,27		
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,27		
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,27		
269	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	89,27		
270	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,12		
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,12		
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,40		
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	97,40		
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	97,40		
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,60		

1	2	3	4	5	6	7
276	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	95,60		
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,64		
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80		
		Capitolul 2.1.2.2.2. Pardosele				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	59,64		
280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,64		
281	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,64		
		Capitolul 2.1.2.2.3. Timplarie				
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,98		
		Capitolul 2.1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
283	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00		
284	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
285	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00		
286	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.3. Cabinetul 304				
		Capitolul 2.1.3.1. Demontari				
287	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	60,05		
288	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, etc.	m2	60,05		
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,98		
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	89,69		
291	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60		
292	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
293	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.3.2. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		reparatie a incaperilor				
		Capitolul 2.1.3.2.1. Pereti si tavan				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	60,05		
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,69		
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,69		
297	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	89,69		
298	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,30		
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,99		
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	97,99		
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	97,99		
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,19		
303	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	96,19		
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,05		
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80		
		Capitolul 2.1.3.2.2. Pardosele				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	60,05		
307	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	60,05		
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	60,05		
		Capitolul 2.1.3.2.3. Timplarie				
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,98		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00		
311	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
312	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00		
313	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.4. Cabinetul 305				
		Capitolul 2.1.4.1. Demontari				
314	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,69		
315	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,08		
316	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	48,00		
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	71,96		
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,20		
319	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
320	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 2.1.4.2.1. Pereti si tavan				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	71,96		
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,96		
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,96		
324	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	71,96		
325	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	9,20		
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,20		
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	81,16		

1	2	3	4	5	6	7
		tavelor				
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,16		
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	79,36		
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,36		
331	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	79,36		
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,69		
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80		
		Capitolul 2.1.4.2.2. Pardosele				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,69		
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,69		
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,69		
		Capitolul 2.1.4.2.3. Timplarie				
337	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,98		
		Capitolul 2.1.4.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
338	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00		
339	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
340	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00		
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.5. Cabinetul 307				
		Capitolul 2.1.5.1. Demontari				
342	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,27		
343	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	34,19		
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,98		

1	2	3	4	5	6	7
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	71,55		
346	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,45		
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
348	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 2.1.5.2.1. Pereti si tavan				
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	71,55		
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,55		
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,55		
352	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	71,55		
353	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,80		
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,80		
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,35		
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,35		
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	80,35		
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,55		
359	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	78,55		
360	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,27		
361	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80		
		Capitolul 2.1.5.2.2. Pardosele				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	37,27		

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselei				
363	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,27		
364	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,27		
		Capitolul 2.1.5.2.3. Timplarie				
365	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,98		
		Capitolul 2.1.5.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00		
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
368	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00		
369	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.6. Cabinetul 308				
		Capitolul 2.1.6.1. Demontari				
370	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	58,81		
371	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,00		
372	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,77		
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	90,24		
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,65		
375	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,40		
376	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
377	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 2.1.6.2.1. Pereti si tavan				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoground" intr-un strat, la pereti	m2	90,24		
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,24		
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,24		
381	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	90,24		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
382	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	10,00		
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,00		
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,24		
385	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	100,24		
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	100,24		
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,44		
388	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	98,44		
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,12		
390	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80		
		Capitolul 2.1.6.2.2. Pardosele				
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	58,12		
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,12		
393	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	58,12		
		Capitolul 2.1.6.2.3. Timplarie				
394	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	35,00		
395	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complex- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,98		
396	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	3,00		
		Capitolul 2.1.6.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
397	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complex	buc	1,00		
398	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
399	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00		
400	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.7. Cabinetul 309 Capitolul 2.1.7.1. Demontari				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,81		
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,77		
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	90,48		
404	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,38		
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60		
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
407	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00		
408	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,40		
		Capitolul 2.1.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor Capitolul 2.1.7.2.1. Pereti si tavan				
409	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	90,48		
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,48		
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,48		
412	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	90,48		
413	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	10,20		
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,20		
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,48		
416	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	102,48		

1	2	3	4	5	6	7
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	102,48		
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,68		
419	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	100,68		
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,81		
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80		
		Capitolul 2.1.7.2.2. Pardosele				
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	58,81		
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,81		
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	58,81		
		Capitolul 2.1.7.2.3. Timplarie				
425	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	35,00		
426	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,98		
		Capitolul 2.1.7.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
427	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00		
428	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
429	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00		
430	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
		Capitolul 2.1.8. Diverse				
431	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	18,00		
432	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	18,00		
433	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,00		
		Capitolul 2.2. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
434	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	62,00		
435	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	68,00		
436	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	102,00		
437	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	7,00		
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	108,00		
439	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W	buc	70,00		
440	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc	7,00		
441	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	1 380,00		
442	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	890,00		
443	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	480,00		