

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrusa raionul Soldanesti. (actualizarea
devizelor)**

**Investitor IP Gimnaziul Alexandru Grosu
din sat. Dobrusa raionul Soldanesti.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea.				
		1.1. Capitolul 1. Zona verde.				
1	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,78 ----- 5,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	52,57	5,78
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			708,79 ----- 253,39
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,57	253,39
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	115,00	455,40
3	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			152,55 ----- 56,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	52,57	56,25
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	90,00	96,30
		1.2. Capitolul 2. Consolidarea pantelor.				
4	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2			15,77 ----- 15,77
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3000	52,57	15,77
5	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			728,76 ----- 273,36
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	52,57	273,36
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	115,00	455,40
6	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			152,55 ----- 56,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	52,57	56,25
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	90,00	96,30
		1.3. Caitolul 3. Flori.				
7	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc			774,41 ----- 133,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	52,57	109,35
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	6,00	624,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800	8,79	17,40
8	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			152,55 ----- 56,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	52,57	56,25
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	90,00	96,30

		1.4. Capitolul 4. Arbori				
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,57 62,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,57
10	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			172,93 41,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	52,57	2,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	52,57	39,43
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	125,00	130,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	35,00	1,40
11	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			153,25 56,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	52,57	56,50
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	90,00	96,75
		1.5. Capitolul 5. Tufis.				
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,71 62,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,71
13	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc			74,49 27,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	52,57	1,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	52,57	26,28
	1111000100002	Puieti arbusti (Trandafiri)	buc	1,0400	45,00	46,80
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
14	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			157,00 58,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	52,57	58,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	90,00	99,00
		1.6. Capitolul 6. Trotuar din placi de beton.				
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			400,00 60,46
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	233,33	305,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
16	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2			148,97 27,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,57	27,34
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	104,17	105,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	1,41	2,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	233,33	1,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	233,33	11,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	25,00	0,57
17	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			198,75 41,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,54
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	916,67	48,58
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,41	5,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	233,33	2,80
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00

1.7. Capitolul 7 Forme arhitecturale mici.						
18	TsH91B	Instalarea urnelor	buc			793,68 <hr/> 310,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	406,52	406,52
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	916,67	77,00
19	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc			1 361,50 <hr/> 378,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	52,57	99,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	950,00	950,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	916,67	33,00

APROBAT:

Intocmit
Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrusa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor)
(denumirea obiectivului)**

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului. Sala sportiva.**

Valoarea de deviz 226 907,41 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea. 1.1. Capitolul 1. Zona verde.				
1	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 010,00 0	5,78 5,78	5 840,53 5 840,53
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2	10,100	708,79 253,39	7 158,75 2 559,21
3	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100 m2	10,100	152,55 56,25	1 540,75 568,12
		Total Capitolul 1. Zona verde. Inclusiv salariu				14 540,03 8 967,86
		1.2. Capitolul 2.				

		Consolidarea pantelor.				
4	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	140,000	15,77 _____ _____ 15,77	2 207,94 _____ _____ 2 207,94
5	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100 m2	1,400	728,76 _____ _____ 273,36	1 020,27 _____ _____ 382,71
6	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100 m2	1,400	152,55 _____ _____ 56,25	213,57 _____ _____ 78,75
		Total Capitolul 2. Consolidarea pantelor. Inclusiv salariu				3 441,78 2 669,40
		1.3. Caoitolul 3. Flori.				
7	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	18,700	774,41 _____ _____ 133,00	14 481,40 _____ _____ 2 487,14
8	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100 m2	1,100	152,55 _____ _____ 56,25	167,80 _____ _____ 61,87
		Total Caoitolul 3. Flori. Inclusiv salariu				14 649,20 2 549,01
		1.4. Capitolul 4. Arbori				
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub	m3	1,750	62,57 _____	109,50 _____

		1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			62,57	109,50
10	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	14,000	172,93 41,53	2 421,03 581,43
11	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100 m2	0,040	153,25 56,50	6,13 2,26
		Total Capitolul 4. Arbori Inklusiv salariu				2 536,66 693,19
		1.5. Capitolul 5. Tufis.				
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,140	62,71 62,71	8,78 8,78
13	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpri ,fara balot	buc	15,000	74,49 27,34	1 117,29 410,04
14	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100 m2	0,010	157,00	1,57

					58,00	0,58
		Total Capitolul 5. Tufis. Inclusiv salariu				1 127,64 419,40
		1.6. Capitolul 6. Trotuar din placi de beton.				
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	35,500	400,00 _____ _____ 60,46	14 200,17 _____ _____ 2 146,17
16	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	220,000	148,97 _____ _____ 27,34	32 772,61 _____ _____ 6 014,01
17	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	220,000	198,75 _____ _____ 41,00	43 725,80 _____ _____ 9 021,01
		Total Capitolul 6. Trotuar din placi de beton. Inclusiv salariu				90 698,58 17 181,19
		1.7. Capitolul 7 Forme arhitecturale mici.				
18	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	5,000	793,68 _____ _____ 310,16	3 968,41 _____ _____ 1 550,81
19	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	5,000	1 361,50 _____ _____ 378,50	6 807,52 _____ _____ 1 892,52

		Total Capitolul 7 Forme arhitecturale mici. Inklusiv salariu		10 775,93 3 443,33
		<i>Total</i>	lei	137 769,8 2
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %	8 082,76
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %	9 943,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +	155 795,9 2
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %	22 590,41
		<i>Total:</i>	100,00 +	178 386,3 3
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	10 703,18
		<i>Total:</i>	100,00 +	189 089,5 1
		<i>TVA</i>	20,00 %	37 817,90
		Total Lucrari de amenajarea. Inklusiv salariu		226 907,4 1 35 923,38

				226 907,41
		Total deviz: Inklusiv salariu		35 923,38

Intocmit

Verificat

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sala sportiva a gimnaziului din sat.

Dobrusa raionul Soldanesti.

(actualizarea devizelor)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Amenajarea teritoriului. Sala sportiva.

Valoarea de deviz 226 907,41 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	71230110 00200	Betonist	h-om	48,500	52,57	2 549,64
2.	71290200 12800	Pavator	h-om	287,225	52,57	15 099,42
3.	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	265,958	52,57	13 981,41
4.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	77,161	52,57	4 056,35
5.	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,500	52,57	236,56
		Total manopera				35 923,38

Materiale:

1.	02211072 04435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	45,540	115,00	5 237,10
2.	11110001 00001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	14,560	125,00	1 820,00
3.	11110001 00002	Puieti arbusti (Trandafiri)	buc	15,600	45,00	702,00
4.	11110001 00003	Plante florare anuale si bienale	buc	1 944,80 0	6,00	11 668,80
5.	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,740	233,33	872,65
6.	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	57,760	233,33	13 477,14
7.	17142273 22897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,710	35,00	24,85
8.	20101029 06996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	37,026	8,79	325,46
9.	20301129 31102	Urne	buc	5,000	406,52	2 032,60
10.	25132066 21460	Banca pe 2 picioare	buc	5,000	950,00	4 750,00
11.	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 267,20 0	1,41	1 786,75
12.	26611128	Placi din beton, pentru trotuare	m2	223,300	104,17	23 261,16

