

Reparatia viceilor la Gradinita nr 8, str. Gh. Asachi nr. 64/2

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7



DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 131 911,39 lei


Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Pereti	m2	90,000	5,150 5,130	463,500 461,700
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,000	7,980 7,980	63,840 63,840
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - ferestre	m2	4,330	7,977 7,977	34,542 34,542
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	50,000	5,780 5,700	289,000 285,000
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,000	30,430 30,400	1 217,200 1 216,000
6	RpCP23A k=0.5	Demontaj - grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid - Numai manopera si mecanisme	buc	4,000	2,100 2,090	8,400 8,360
7	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	60,000	5,700 5,700	342,000 342,000
8	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	40,000	12,160 12,160	486,400 486,400

1	2	3	4	5	6	7
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	28,000	15,010 15,010	420,280 420,280
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,000	18,050 18,050	144,400 144,400
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,000	20,900 20,900	167,200 167,200
12	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,000	24,700 24,700	49,400 49,400
13	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	8,000	16,150 16,150	129,200 129,200
Total Demontari					3 815,362	
		1.2. Pardoseli				
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	50,000	166,722 20,900	8 336,080 1 045,000
Total Pardoseli					8 336,080	
		1.3. Timplarie				
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil cu 5 camere, de anexat certificatul de conformitate	m2	9,300	1 180,499 15,390	10 978,643 143,127
16	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat - Profil cu 5 camere, plasa antimoschit, de anexat certificatul de conformitate	m2	4,400	1 173,679 31,104	5 164,187 136,857
17	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,800	1 155,449 20,900	10 167,954 183,920
18	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	90,000	4,440 3,800	399,600 342,000
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	5,500	116,360 6,840	639,980 37,620



1	2	3	4	5	6	7
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,500	100,860 7,600	554,730 41,800
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri	m	28,800	17,559 12,540	505,706 361,152
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri	m2	6,000	2,505 0,570	15,030 3,420
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	6,000	35,222 23,180	211,334 139,080
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri	m2	6,000	2,505 0,570	15,030 3,420
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Glafuri	m2	6,000	15,136 10,450	90,813 62,700
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri	m2	6,000	2,505 0,570	15,030 3,420
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri	m2	6,000	20,808 10,450	124,847 62,700
Total Timplarie						28 882,884
1.4. Lucrari de finisare						
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	140,000	12,402 2,660	1 736,273 372,400
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	90,000	39,937 22,800	3 594,330 2 052,000
30	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	-62,000	11,268 6,840	-698,642 -424,080
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	90,000	148,963	13 406,652



Seers

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			31,350	2 821,500
32	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - 3.0 mm	m2	50,000	24,672 17,442	1 233,582 872,100
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	10,442 3,800	522,100 190,000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,000	2,505 0,570	125,250 28,500
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si peretilor	m2	50,000	15,136 10,450	756,788 522,500
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,000	2,505 0,570	125,250 28,500
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	50,000	20,808 10,450	1 040,390 522,500
Total Lucrari de finisare						21 841,973
1.5. Lucrari santehnice						
38	SB08C k=1.15	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.15 pu fittinguri	m	40,000	21,887 5,463	875,496 218,500
39	SB08E k=1.15	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.15 pu fittinguri	m	28,000	53,888 6,992	1 508,874 195,776
40	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	60,000	22,586 6,270	1 355,142 376,200
41	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,000	1,520 1,520	9,120 9,120
42	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	60,000	1,140 1,140	68,400 68,400
43	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare	10 m	8,800	1,520	13,376



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			1,520	13,376
44	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	8,000	484,110 36,100	3 872,880 288,800
45	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Vasul mic, pentru copii	buc	6,000	1 693,990 89,300	10 163,940 535,800
46	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 697,020 89,300	3 394,040 178,600
47	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	307,050 31,350	2 456,400 250,800
48	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,000	9,374 1,330	187,480 26,600
49	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	32,000	3,660 0,950	117,120 30,400
50	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	20,000	13,804 1,520	276,080 30,400
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,000	42,515 9,500	170,060 38,000
52	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - cu sifon de scurgere	buc	2,000	808,190 35,150	1 616,380 70,300
53	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	332,170 21,850	664,340 43,700
54	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	24,116 3,990	48,232 7,980
55	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc	8,000	29,650	237,200



1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet de inchidere, se monteaza pe magistrala			6,650	53,200
56	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,000	117,529 34,865	352,588 104,595
Total Lucrari santehnice						27 387,148
1.6. Alte lucrari						
57	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,400	21,090 21,090	219,336 219,336
58	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,400	64,500 0,000	670,800 0,000
Total Alte lucrari						890,136
Total			lei		91 153,583	
Asigurarea sociala			22,50 %		3 627,077	
Transport			1,00 %		743,270	
Total			100,00 +		95 523,930	
Cheltuieli de regie			1,00 %		955,239	
Total			100,00 +		96 479,169	
Beneficiu			1,00 %		964,792	
Total Lucrari de reparatie						97 443,961
2. Lucrari electrice						
59	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m	300,000	0,760 0,760	228,000 228,000
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	4,180 4,180	41,800 41,800
61	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,000	1 175,097 980,400	3 525,290 2 941,200
62		Cablu VVG 3*2.5 mmp	m	200,000	15,244 0,000	3 048,800 0,000
63		Cablu PVS 2*1.5 mmp	m	100,000	14,008	1 400,800

Seaca

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
64	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,040	1 582,275 1 445,900	63,291 57,836
65		Priza cu impamantare cu instalatie ingropata	buc	4,000	28,100 0,000	112,400 0,000
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	667,900 611,800	26,716 24,472
67		Intrarupator cu 1 clapa cu instalatie inchisa	buc	4,000	24,500 0,000	98,000 0,000
68	RpEF04A	Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta de plafon pentru lampa de 20-200 W, montata pe dibluri din lemn sau plastic - Plafon de tavan echipan cu lampi LED	buc	10,000	216,096 18,050	2 160,965 180,500
Total			lei		10 706,062	
Asigurarea sociala			22,50 %		781,607	
Transport			1,00 %		71,961	
Total			100,00 +		11 559,630	
Cheltuieli de regie			23,00 %		798,976	
Total			100,00 +		12 358,606	
Beneficiu			1,00 %		123,586	
Total Lucrari electrice					12 482,192	
Total			lei		109 926,16	
TVA			20,00 %		21 985,23	

Total deviz:

131 911,39

Intocmit

Verificat

