

I.M."PIATA CENTRALA"

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL №**
Lucrari de iluminare electrica exterioara

Valoarea de deviz 266 668 lei

Intocmit in prețuri curente



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	11,000	625,82 196,62	6 884,03 2 162,83
2	33890162- 1	Consola p/u corpuri de iluminat cu un brat K1Π1	buc	11,000	154,00 0,00	1 694,00 0,00
3	08-02-369 -3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (demontari k=0.5)	buc	36,000	113,36 52,76	4 080,92 1 899,32
4	08-02-369 -3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED	buc	47,000	226,72 105,52	10 655,74 4 959,34
5	08-01-082 -1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,940	2 752,62 2 710,02	2 587,46 2 547,42
6	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	785,60 714,98	392,80 357,49
7	3331029-1	Cablu VVG 3x1,5 mm2	m	50,000	7,96 0,00	398,00 0,00
8	201-92855 -4	Lenta F 2007	m	15,000	15,21 0,00	228,15 0,00
9	33500051	Clame (скрепа) A200	buc	15,000	3,18	47,70

1	2	3	4	5	6	7
	9-05				0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			26 968,80
		Asig.soc. si med.	22,50 %			2 683,44
		Transp.mater.	7,00 %			176,68
		Chelt. de depoz.	2,00 %			50,48
		Total	100,00 +			29 879,40
		Chelt. de regie	76,00 %			9 064,06
		Total	100,00 +			38 943,46
		Benef. de deviz	6,00 %			2 336,61
		Total Lucrari de montare				41 280,07
		Incluziv salariu				11 926,40
		2. Utilaj				
10	33411242-30	Corp de iluminat de tip Pro-street Quasar S 80 N conform specificatiilor tehnice	buc	45,000	3 920,00 0,00	176 400,00 0,00
11	33411242-31	Corp de iluminat de tip Pro-street 50 W conform specificatiilor tehnice	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			178 800,00
		Chelt. de depoz.	1,20 %			2 145,60
		Total Utilaj				180 945,60
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			222 223
		TVA	20,00 %			44 445
		Total deviz:				266 668
		Incluziv salariu				11 925

Intocmit

Verificat

(V.Melnic)

(A.Mosorete)



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de iluminare electrica exterioara

Valoarea de deviz 266 668 lei

Intocmit in prețuri curente 23.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	206,8400	57,66	11 926,3944
		Total manopera				11 925

Materiale:

1.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,7800	200,00	156,0000
2.	201-92855-4	Lenta F 2007	m	15,0000	15,21	228,1500
3.	3331029-1	Cablu VVG 3x1,5 mm2	m	50,0000	7,96	398,0000
4.	33411242-30	Corp de iluminat de tip Pro- street Quasar S 80 N conform specificatiilor tehnice	buc	45,0000	3 920,00	176 400,0000
5.	33411242-31	Corp de iluminat de tip Pro- street 50 W conform specificatiilor tehnice	buc	2,0000	1 200,00	2 400,0000
6.	335000519-05	Clame A200	buc	15,0000	3,18	47,7000
7.	33890162-1	Consola p/u corpuri de iluminat cu un brat K1Π1	buc	11,0000	154,00	1 694,0000
8.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0021	100,00	0,2100
		Total materiale de construcții				181 324

Utilaje de construcții:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	38,0300	320,00	12 169,6000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1786	120,00	21,4320
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8184	180,00	327,3120
		Total utilaje de construcții				12 518


Total:

Cheltuieli directe	lei	222 223
TVA	20,00 %	44 445

Total deviz:

266 668


Intocmit



(V. Melnic)

(funcția, semnătura)

Verificat



(A. Mosorete)

(funcția, semnătura)





WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

I.M."PIATA CENTRALA"
I.M."PIATA CENTRALA"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de iluminare electrica exterioara
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			625,82 196,62
	1	Muncitor	h-om	3,410000	57,66	196,6206
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330000	320,00	425,6000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020000	180,00	3,6000
2	3389016 2-1	Consola p/u corpuri de iluminat cu un brat K1Π1	buc			154,00 0,00
	33890162-1	Consola p/u corpuri de iluminat cu un brat K1Π1	buc	1,000000	154,00	154,0000
3	08-02-36 9-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (demonitari k=0.5)	buc			113,36 52,76
	1	Muncitor	h-om	1,830000	57,66	52,7589
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,012000	200,00	1,2000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,360000	320,00	57,6000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020000	180,00	1,8000
4	08-02-36 9-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED	buc			226,72 105,52
	1	Muncitor	h-om	1,830000	57,66	105,5178
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,012000	200,00	2,4000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,360000	320,00	115,2000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020000	180,00	3,6000
5	08-01-08 2-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 752,62 2 710,02
	1	Muncitor	h-om	47,000000	57,66	2 710,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,190000	120,00	22,8000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110000	180,00	19,8000
6	08-02-14	Cablu pina la 35 kV in tevi si	100 m			785,60

1	2	3	4	5	6	7
	8-1	furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				714,98
	1	Muncitor	h-om	12,400000	57,66	714,9840
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004100	100,00	0,4200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390000	180,00	70,2000
7	3331029 -1	Cablu VVG 3x1,5 mm2	m			7,96
	3331029-1	Cablu VVG 3x1,5 mm2	m	1,000000	7,96	0,00
8	201-928 55-4	Lenta F 2007	m			15,21
	201-92855 -4	Lenta F 2007	m	1,000000	15,21	0,00
9	3350005 19-05	Clame (скрепа) A200	buc			3,18
	335000519 -05	Clame A200	buc	1,000000	3,18	0,00
		2. Utilaj				3,1800
10	3341124 2-30	Corp de iluminat de tip Pro- street Quasar S 80 N conform specificatiilor tehnice	buc			3 920,00
	33411242- 30	Corp de iluminat de tip Pro- street Quasar S 80 N conform specificatiilor tehnice	buc	1,000000	3 920,00	0,00
11	3341124 2-31	Corp de iluminat de tip Pro- street 50 W conform specificatiilor tehnice	buc			1 200,00
	33411242- 31	Corp de iluminat de tip Pro- street 50 W conform specificatiilor tehnice	buc	1,000000	1 200,00	0,00
						1 200,0000

Intocmit

Verificat

(V.Melnic)

(funcția, semnătura)

(A.Mosorete)

(funcția, semnătura)

