

**Constructia buvetului public cu
amenajarea terenului aferent din
mun. Chisinau, or. Vatra, str.
Stefan Voda**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan general PG**

Valoarea de deviz 659 809,92 lei

Intocmit in prețuri curente 02.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj din dale din beton vibropresat tip Bruc - 60 mm -180 m2				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,800	1 152,17 541,67	2 073,90 975,00
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	18,000	591,68 54,00	10 650,15 972,00
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Tip Bruc)- 60 mm	m2	850,000	443,08 87,92	376 617,68 74 731,68
		<i>Total</i>	lei			389 341,73
		Total Pavaj din dale din beton vibropresat tip Bruc - 60 mm -180 m2 Inclusiv salariu				389 341,73 76 678,68
		2. Bordur presat de trotuar 1000x230x80 - 50 m.l.				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,250	720,08	1 620,19

1	2	3	4	5	6	7
					59,47	133,80
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x230x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	50,000	207,04 22,49	10 352,21 1 124,73
		<i>Total</i>	lei			11 972,40
		Total Bordur presat de trotuar 1000x230x80 - 50 m.l. Inklusiv salariu				11 972,40 1 258,53
		3. Gazon semanat - 130 m2				
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	1 100,00 0,00	110,00 0,00
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,000	18,90 0,00	264,60 0,00
8		Nisip	m3	9,750	390,00 0,00	3 802,50 0,00
9	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori	m3	19,500	78,00 78,00	1 521,00 1 521,00
10	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (amestecul nisip pamint)	m2	130,000	11,05 11,05	1 435,99 1 435,99
11	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	1,300	205,38 205,38	267,00 267,00
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,300	1 122,89 409,82	1 459,76 532,76
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,195	1 237,13 529,23	241,24 103,20
14	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de	100m2	3,000	66,58	199,74

1	2	3	4	5	6	7	
		la hidranti			56,08	168,24	
		<i>Total</i>	lei				9 301,83
		Total Gazon semanat - 130 m2 Inclusiv salariu					9 301,83 4 028,19

		Total	lei			410 615,96
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			19 671,70
		Cheltuieli de transport	7 %			22 741,59
		Total				453 029,25
		Cheltuieli de regie	14,5 %			65 689,24
		Total				518 718,49
		Beneficiu de deviz	6 %			31 123,11
		Total				549 841,60
		TVA	20 %			109 968,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				659 809,92
						81 965,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia buvetului public cu
amenajarea terenului aferent din
mun. Chisinau, or. Vatra, str.
Stefan Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan general PG**

Valoarea de deviz 659 809,92 lei

Intocmit in prețuri curente 02.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	869,54	84,97	73 884,81
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	25,15	84,97	2 136,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,20	60,00	4 332,00
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,86	60,00	1 611,60
					Total manopera	81 965,40

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,15	180,00	927,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,59	480,00	1 243,20
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15	390,00	58,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,80	390,00	7 722,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,25	390,00	1 657,50
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	64,60	390,00	25 194,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	51,00	2,40	122,40
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 360,00	2,30	3 128,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 440,00	2,30	51 612,00
10.	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare Dale din beton vibropresat (Tip Bruc)- 60 mm	m2	862,75	254,00	219 138,50
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,40	0,00	0,00
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 230 x 80	m	50,25	180,00	9 045,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,00	68,00	1 156,00
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,80	10,50	50,40
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	10,50	1,58
16.	4100126202818	Apa	m3	2,02	10,50	21,21
17.	658222	Nisip	m3	9,75	390,00	3 802,50
					Total materiale de construcții	324 879,79

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,50	250,00	2 125,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,25	12,50	53,13
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,16	500,00	1 080,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,20	550,00	110,00
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,03	68,00	138,04
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,54	490,00	264,60
Total utilaje de construcții						3 770,77

Total	lei	410 615,96
Asigurarea sociala si medicala	24 %	19 671,70
Cheltuieli de transport	7 %	22 741,59
Total		453 029,25
Cheltuieli de regie	14,5 %	65 689,24
Total		518 718,49
Beneficiu de deviz	6 %	31 123,11
Total		549 841,60
TVA	20 %	109 968,32

Total deviz:

659 809,92

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia buvetului public cu
amenajarea terenului aferent din mun. Chisinau,
or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj din dale din beton vibropresat tip Bruc - 60 mm -180 m2				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 152,17 541,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	60,00	541,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	10,50	10,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			2 073,90
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			591,68 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	390,00	429,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	12,50	2,62
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			10 650,15
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Tip Bruc)- 60 mm	m2			443,08 87,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,00	1,90
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40	2,30	60,72
	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare Dale din beton vibropresat (Tip Bruc)- 60 mm	m2	1,015	254,00	257,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	390,00	1,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	390,00	29,64
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	68,00	1,36
		<i>Total</i>	lei			376 617,68
		2. Bordur presat de trotuar 1000x230x80 - 50 m.l.				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			720,08 59,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	60,00	59,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	480,00	552,53
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,50	1,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	12,50	2,61
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	104,44
		<i>Total</i>	lei			1 620,19

1	2	3	4	5	6	7
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x230x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			207,04 22,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	390,00	1,17
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 230 x 80	m	1,005	180,00	180,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	10,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			10 352,21
		3. Gazon semanat - 130 m2				
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 100,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	550,00	1 100,00
		<i>Total</i>	lei			110,00
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,90 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	490,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			264,60
8		Nisip	m3			390,00 0,00
	658222	Nisip	m3	1,00	390,00	390,00
		<i>Total</i>	lei			3 802,50
9	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori	m3			78,00 78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,30	60,00	78,00
		<i>Total</i>	lei			1 521,00
10	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (amestecul nisip pamint)	m2			11,05 11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	84,97	11,05
		<i>Total</i>	lei			1 435,99
11	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2			205,38 205,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,42	60,00	205,38
		<i>Total</i>	lei			267,00
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 122,89 409,82
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	84,97	409,82
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	180,00	713,08
		<i>Total</i>	lei			1 459,76
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 237,13 529,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	60,00	529,23
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	68,00	707,90
		<i>Total</i>	lei			241,24
14	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			66,58

1	2	3	4	5	6	7
						56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,00	10,50	10,50
		<i>Total</i>	lei			199,74

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.