

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului DETS sec.Ciocana gradinita nr.198 str.I.Vieru 5/2 or.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract nr.179 din 19.11.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului or.Chisinau DETS sec.Ciocana
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str.Alecu Russo 57
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	497 252-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	497 252-00	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 1 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.19,nr.30 din decembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 25.05.2020

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT Nr. 179

de achiziţionare „Lucrări de reparaţie acoperişului la grădiniţa nr.198,

mun. Chişinău, str. Igor Vieru, 5/2”, Cod CPV: 45000000-7

„19” noiembrie 2018

mun. Chişinău

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL „SIMCON-LUX”</u>, reprezentată prin <u>Administrator Igor SIMASCO</u>, care acţionează în baza <u>Statutului</u>, denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i></p> <p><u>din 17.05.2001 , c/f 1003600035598</u>, pe de o parte,</p>	<p><u>DIRECŢIA EDUCATIE, TINERET ŞI SPORT</u> <u>s.CIOCANA</u>, reprezentată prin <u>Sef-interimar Violeta SURDU</u>, care acţionează în baza <u>Statutului</u>, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i></p> <p><u>din 28.08.2007, c/f 1007601009565</u>, pe de o parte,</p>

ambii (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziţionarea Lucrări de reparaţie acoperişului la grădiniţa nr.198, mun. Chişinău, str. Igor Vieru, 5/2, denumite în continuare *Lucrări*, conform LP 18/04261, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „07” noiembrie 2018.
- Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:
 - 1) Specificaţia tehnică şi de preţ;
 - 2) Deviz de cheltuieli (*Formele 3, 5, 7*)
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să execute Beneficiarului *Lucrările* şi să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a executării *Lucrărilor*, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

14. Semnăturile părților

Antreprenorul SRL „SIMCON-LUX”	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Administrator:  Igor SIMAȘCO 	Șef-interimar:  Violeta SURDU 

Contabil-șef:  L. Badiuc

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



Antreprenor SRL SIMCON-LUX
(denumirea)

Investitor DETS sec.Ciocana
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie acoperisului
la gradinita nr.198, mun.
Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**



Valoarea lucrarilor executate 196 897 Lei

Proces - verbal nr.30
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Invelitori				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	450,000	16 15	7 047 6 796
2	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	8,540	31 31	262 262
3	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,540	129 0	1 100 0
4	CC03C	Montare plase sudate 4x150x150 (1,37kg/m2) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	500,000	13 1	6 531 338
5	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	341,380	44 23	15 136 7 715
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	341,380	17 9	5 672 3 209

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2				
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	450,000	6 1	2 493 406
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa premium, Tehnoelast sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	455,180	163 25	74 214 11 452
9	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (aeratore), la terase si acoperisuri	buc	13,000	161 51	2 089 659
10	CE24B	Gura de scurgere interioare, montat prin cimentare	buc	2,000	276 40	553 81
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile, intr-un canat, de acces pe acoperis EI30 1200(h)x960 - 1buc	m2	1,150	1 325 22	1 524 25
		Total capitol: Inclusiv salariu				116 621 30 943
		1.2. Parapet				
12	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	60,490	31 30	1 895 1 827



1	2	3	4	5	6	7
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	120,970	<u>7</u> 7	<u>856</u> 845
14	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	5,440	<u>31</u> 31	<u>167</u> 167
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,440	<u>129</u> 0	<u>700</u> 0
16	RpCJ21C1	Reparatii de tencuieli exterioare, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-nisip marca 100-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	120,970	<u>52</u> 33	<u>6 236</u> 4 028
17	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	151,210	<u>20</u> 17	<u>3 028</u> 2 556
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	60,490	<u>6</u> 1	<u>335</u> 55
19	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificateclasa premium, Tehnoelast sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	60,490	<u>171</u> 27	<u>10 314</u> 1 634
20	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din	m	100,350	<u>56</u> 24	<u>5 581</u> 2 411



1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 30 cm				
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 112 13 523
		Total capitol: Inclusiv salariu				145 733 44 466

	Cheltuieli directe	Lei	145 733
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	10 005
	Transportul materialelor	2,00 %	1 972
	Total	100,00 +	157 710
	Cheltuieli de regie	2,00 %	3 154
	Total	100,00 +	160 864
	Beneficiu de deviz	2,00 %	3 217
	Total	100,00 +	164 081
	TVA	20,00 %	32 816
			196 897
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		44 466

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SIMCON-LUX

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
DETS sec. Ciocana

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Inginer DETS
A. Midzigan



Antreprenor SRL SIMCON-LUX
 (denumirea)

Investitor DETS sec.Ciocana
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie acoperisului
 la gr.nr.198 str.Igor Vieru 5/2**

Valoarea lucrarilor executate 300 355 lei

Proces - verbal nr.19

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. 1.1.Invelitor				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	687,930	<u>16</u> 15	<u>10 773</u> 10 389
2	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	8,530	<u>31</u> 31	<u>261</u> 261
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,530	<u>129</u> 0	<u>1 100</u> 0
4	CC03C	Montare plase sudate 4x150x150 (1.37kg/m2) la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 058,960	<u>13</u> 1	<u>13 831</u> 716
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	687,930	<u>6</u> 1	<u>3 811</u> 620
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	682,750	<u>163</u> 25	<u>111 317</u> 17 178

1	2	3	4	5	6	7
		modificate clasa premium, Tehnoelast sau analog lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP-stratul inferior, EKP-stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (EPP-stratul interior, EKP-stratul superior) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	317,034	163 25	51 697 7 977
8	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (aeratore), la terase si acoperisuri,	buc	13,000	161 51	2 089 659
9	CE24B	Gargui (gura de scurgere), interioare, montat prin cimentare	buc	2,000	276 40	553 81
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,900	185 7	2 388 87
		Total capitol: Inclusiv salariu				197 820 37 968
		1.2. 1.2.Parapet				
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	60,480	31 30	1 895 1 827
12	RpCJ21C1	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	40,000	52 33	2 061 1 332
13	CG24A	Plinte orizontale de conexiune planseu-perete cu dimensiune	m	151,210	20 17	3 028 2 556



1	2	3	4	5	6	7
		10x10cm,turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	60,480	$\frac{6}{1}$	$\frac{335}{55}$
15	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa premium, Tehnoelast sau analog lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP-stratul inferior,EKP-stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	60,480	$\frac{171}{27}$	$\frac{10\ 312}{1\ 634}$
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	79,590	$\frac{16}{16}$	$\frac{1\ 307}{1\ 292}$
17	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 30 cm	m	125,350	$\frac{56}{24}$	$\frac{6\ 972}{3\ 011}$
18	CE23C.	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de	m	4,000	$\frac{73}{28}$	$\frac{293}{111}$



1	2	3	4	5	6	7
		caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 50 cm				
19	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 110 cm (rost de deformare)	m	15,800	113 32	1 779 504
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 982 12 322
		Total capitol: Inclusiv salariu				225 802 50 290

	Cheltuieli directe	lei	225 802
	Asigurarea sociala	22,50 %	11 315
	Transport	2,00 %	3 462
	Total	100,00 +	240 579
	Cheltuieli de regie	2,00 %	4 811
	Total	100,00 +	245 390
	Beneficiu	2,00 %	4 907
	Total	100,00 +	250 297
	TVA	20,00 %	50 058
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		300 355 50 290

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SIMCON-LUX

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
DETS sec.Cioceana

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



inginer *[Signature]* L.S.

