

Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.149

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Valoarea de deviz 303 466,35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F k=0.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	712,000	18,43 17,68	13 122,16 12 588,16
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2	712,000	14,42 2,08	10 263,85 1 480,96
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2	712,000	105,58 24,96	75 171,18 17 771,52
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat superior) Bipoli EKP sau analog	m2	712,000	117,65 24,96	83 768,58 17 771,52
5	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla	buc	2,000	169,99 93,60	339,98 187,20

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare				
6	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (planca)	m	140,000	89,89 44,20	12 584,47 6 188,00
7	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (copertine)	m	10,000	252,49 65,00	2 524,89 650,00
8	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	223,000	29,94 21,84	6 676,82 4 870,32
9	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	10,000	18,20 18,20	182,00 182,00
10	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	10,000	15,60 15,60	156,00 156,00
11	TsI50G	Transportarea gunoiului la distanta de 15 km	t	10,000	56,76 0,00	567,60 0,00
		Total Reparatia acoperisului Inclusiv salariu				205 357,53 61 845,68

		Total	lei	205 357,53
		CNAM	24,00 %	14 842,96
		Cheltuieli de transport	7,00 %	9 176,93
		Cheltuieli de regie	5,00 %	11 468,88
		Beneficiu de deviz	5,00 %	12 042,32
		Total	100,00 +	252 888,62

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			50 577,73
		Total deviz:				303 466,35
		Inclisiv salariu				61 845,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)