

**Construirea unui centru pentru
productie media (bloc nou situat
pe str. Mateevici 60, sec.
Buiucani, or. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 332 806,312 lei

Intocmit in prețuri curente 15.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment CBA				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	29,300	753,750 0,000	22 084,875 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	146,420	84,460 84,460	12 366,625 12 366,625
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4 834,500	13,704 0,000	66 252,000 0,000
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (K=2, la 1 km)	100 m3	29,300	67,358 0,000	1 973,600 0,000
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	8,820	871,000 0,000	7 682,220 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (in cariera pentru executarea pernei)				
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 587,100	18,240 0,000	28 948,800 0,000
7	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	8,820	2 425,199 7,791	21 390,256 68,716
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in cariera pentru astuparea santurilor)	100 m3	18,740	753,750 0,000	14 125,275 0,000
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3 092,100	13,704 0,000	42 374,160 0,000
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	170,400	12,710 12,710	2 165,784 2 165,784
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	15,340	184,806 0,000	2 834,920 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	17,040	829,172 361,620	14 129,083 6 162,013
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				236 327,598 20 763,138
		1.2. Fundatie (plansa 9 - 11)				
		1.2.1. Fundatie Fm 1 (2 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3	0,640	1 085,537 184,500	694,744 118,080
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3	4,000	1 287,818 180,400	5 151,273 721,600
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,320	68,866 43,050	1 123,901 702,576
16	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg	71,340	15,413 2,583	1 099,535 184,254
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 14 AIII)	kg	108,760	15,413 2,583	1 676,329 280,932
18	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg	133,840	15,413 2,583	2 062,874 345,712
		Total Fundatie Fm 1 (2 buc) Inclusiv salariu				11 808,656 2 353,154
		1.2.2. Fundatie Fm 1.1 (10 buc)				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3	3,200	1 085,023 184,500	3 472,075 590,400
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	15,630	1 287,941 180,400	20 130,513 2 819,652

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)				
21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	56,400	68,886 43,050	3 885,168 2 428,020
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg	210,800	15,413 2,583	3 249,044 544,480
23	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 14 AIII)	kg	543,800	15,413 2,583	8 381,572 1 404,619
24	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg	441,900	15,413 2,583	6 811,011 1 141,440
		Total Fundatie Fm 1.1 (10 buc) Inclusiv salariu				45 929,383 8 928,611
		1.2.3. Fundatie Fm 2 (1 buc)				
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3	0,396	1 085,038 184,500	429,675 73,062
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3	1,883	1 287,961 180,396	2 425,231 339,685
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,040	68,842 43,050	415,806 260,022

1	2	3	4	5	6	7
28	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 10 AIII)	kg	21,080	15,413 2,583	324,907 54,448
29	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 14 AIII)	kg	36,250	15,413 2,583	558,722 93,644
30	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 16 AIII)	kg	91,540	15,413 2,583	1 410,906 236,447
		Total Fundatie Fm 2 (1 buc) Inclusiv salariu				5 565,247 1 057,308
		1.2.4. Fundatie Fm 3 (5 buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3	2,200	1 085,136 184,500	2 387,300 405,900
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3	10,690	1 287,960 180,400	13 768,292 1 928,476
33	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,800	68,900 43,050	2 259,936 1 412,040
34	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 10 AIII)	kg	121,450	15,413 2,583	1 871,940 313,732
35	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații	kg	787,600	15,413 2,583	12 139,246 2 034,338

1	2	3	4	5	6	7
		izolate (diam. 16 AIII)				
		Total Fundatie Fm 3 (5 buc) Inclusiv salariu				32 426,714 6 094,486
		1.2.5. Fundatie Fm 4 (4 buc)				
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3	1,760	1 084,959 184,500	1 909,528 324,720
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3	1,800	1 288,112 180,400	2 318,602 324,720
38	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,920	68,945 43,050	2 890,173 1 804,656
39	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg	186,080	15,413 2,583	2 868,053 480,643
40	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg	822,640	15,413 2,583	12 679,373 2 124,907
		Total Fundatie Fm 4 (4 buc) Inclusiv salariu				22 665,729 5 059,646
		1.2.6. Fundatie Fm 5 (2 buc)				
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3	0,864	1 084,554 184,500	937,055 159,408
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	5,928	1 287,885 180,399	7 634,581 1 069,403

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)				
43	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,520	68,908 43,050	1 345,085 840,336
44	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg	87,620	15,413 2,583	1 350,476 226,320
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg	373,440	15,413 2,583	5 755,837 964,607
		Total Fundatie Fm 5 (2 buc) Inclusiv salariu				17 023,034 3 260,074
		1.2.7. Fundatie Fm 6 (2 buc)				
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3	0,450	1 085,567 184,591	488,505 83,066
47	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3	2,430	1 287,948 180,400	3 129,714 438,372
48	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,320	68,835 43,050	710,381 444,276
49	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg	42,160	15,413 2,583	649,814 108,896

1	2	3	4	5	6	7
50	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 16 AIII)	kg	157,980	15,413 2,583	2 434,953 408,073
		Total Fundatie Fm 6 (2 buc) Inclusiv salariu				7 413,367 1 482,683
		1.2.8. Fundatie Fm 7				
51	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3	1,230	1 084,637 184,500	1 334,103 226,935
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3	3,300	1 287,869 180,400	4 249,968 595,320
53	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,480	68,934 43,050	1 136,035 709,464
54	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 8 AIII)	kg	86,300	15,413 2,583	1 330,140 222,917
55	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 14 AIII)	kg	82,170	15,413 2,583	1 266,499 212,257
56	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 18 AIII)	kg	271,670	15,413 2,583	4 187,290 701,756
		Total Fundatie Fm 7 Inclusiv salariu				13 504,035 2 668,649
		1.2.9. Blocuri de ancoraj (plansa 4 - 7)				

1	2	3	4	5	6	7
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profil laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1)	kg	183,810	19,503 8,610	3 584,827 1 582,600
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-2)	kg	209,430	19,503 8,610	4 084,476 1 803,180
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-3)	kg	47,180	19,503 8,610	920,163 406,228
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-4)	kg	86,540	19,503 8,610	1 687,773 745,093
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-5)	kg	95,780	19,503 8,610	1 868,007 824,674
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-6)	kg	147,900	19,503 8,610	2 884,505 1 273,419
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-7)	kg	292,720	19,503 8,610	5 708,906 2 520,311
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	144,040	19,503 8,610	2 809,174 1 240,168

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-8)				
		Total Blocuri de ancoraj (plansa 4 - 7) Inclusiv salariu				23 547,831 10 395,673
		Total Fundatie (plansa 9 - 11) Inclusiv salariu				179 883,996 41 300,284
		1.3. Pereti monolite (plansa 14)				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3	3,450	1 085,110 184,512	3 743,629 636,566
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3	55,100	1 287,943 180,400	70 965,656 9 940,040
67	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pna la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	551,000	69,878 38,950	38 502,725 21 461,450
68	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AIII)	kg	2 851,260	15,745 2,583	44 894,474 7 364,830
		Total Pereti monolite (plansa 14) Inclusiv salariu				158 106,484 39 402,886
		1.4. Placa din beton (suport pardoselei)				
69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (fr. 20 - 40)	m3	127,100	314,950 40,590	40 030,145 5 158,989
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (fr. 5 - 20)	m3	42,370	314,949 40,590	13 344,378 1 719,786
71	RpCE29A apl	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios,	m2	847,350	24,980 6,150	21 166,923 5 211,223

1	2	3	4	5	6	7
		pe durata refacerii				
72	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3	127,100	1 287,940 180,400	163 697,121 22 928,840
73	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AIII)	kg	4 455,600	15,653 2,501	69 741,395 11 143,472
		Total Placa din beton (suport pardoselei) Inclusiv salariu				307 979,962 46 162,310
		Total Compartiment CBA Inclusiv salariu				882 298,040 147 628,618
		2. Compartiment CM				
		2.1. Constructii metalice (plansa 6)				
74	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (placi metalice, plansa 6)	t	12,134	25 696,088 1 640,000	311 796,331 19 899,760
75	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi metalice profil IPE 140 - 500, plansa 6)	t	18,952	25 696,093 1 640,000	486 992,350 31 081,280
76	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi metalice profil indoit, plansa 6)	t	8,848	25 696,087 1 640,000	227 358,980 14 510,720
77	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi metalice profil HEA 140 - 50, plansa 6)	t	34,101	25 696,090 1 640,000	876 262,352 55 925,640

1	2	3	4	5	6	7
78	CA07B	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 70 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2	4,200	175,962 93,480	739,041 392,616
79	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8- 12 mm inclusiv	t	74,035	139,090 102,090	10 297,511 7 558,227
80	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	74,035	189,338 67,650	14 017,628 5 008,478
81	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	74,035	333,172 156,620	24 666,413 11 595,374
		Total Constructii metalice (plansa 6) Inclusiv salariu				1 952 130,60 6 145 972,095
		2.2. Placi de planseu la cota + 4.420 si cota + 7.570 (plansa 19)				
82	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi ecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata ondulata HC58-960- 0.7)	m2	195,000	218,992 49,200	42 703,503 9 594,000
83	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20)	m3	21,000	1 274,137 217,300	26 756,882 4 563,300
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea	buc	780,000	27,550	21 489,000

1	2	3	4	5	6	7
		placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			18,450	14 391,000
85	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)	kg	345,300	15,980 2,829	5 518,010 976,866
86	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII)	kg	604,700	15,653 2,501	9 465,148 1 512,367
87	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII)	kg	1 376,400	15,652 2,501	21 543,985 3 442,360
		Total Placi de planșeu la cota + 4.420 și cota + 7.570 (planșa 19) Inklusiv salariu				127 476,528 34 479,893
		2.3. Acoperis (planșa 20, 21)				
88	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare (grinzi metalice profil IPE 16, 20, planșa 20)	t	9,525	25 696,097 1 640,000	244 755,323 15 621,000
89	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare (contravinturi, planșa 21)	t	1,243	25 695,990 1 640,000	31 940,115 2 038,520
90	RpIzE16B	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugina și vopsea veche cu peria de sirmă, executate din profile cu grosime de 8- 12 mm inclusiv	t	10,768	139,089 102,089	1 497,706 1 099,292

1	2	3	4	5	6	7
91	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	10,768	189,337 67,649	2 038,780 728,447
92	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	10,768	333,173 156,621	3 587,605 1 686,494
		Total Acoperis (plansa 20, 21) Inclusiv salariu				283 819,529 21 173,753
		2.4. Scara interioara (plansa 23)				
93	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	2 954,000	29,509 12,300	87 169,690 36 334,200
94	CH10C	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (numai manopera)	kg	2 954,000	14,152 12,300	41 804,226 36 334,200
95	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8- 12 mm inclusiv	t	2,954	139,086 102,084	410,860 301,555
96	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,954	189,343 67,649	559,318 199,834
97	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,954	333,166 156,616	984,173 462,644
		Total Scara interioara (plansa 23) Inclusiv salariu				130 928,267 73 632,433
		2.5. Elemente metalice pentru fixarea panouri Sandwici (plansa 25)				
98	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi,	t	29,909	25 696,088	768 544,296

1	2	3	4	5	6	7
		ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elemente metalice profil indoit, plansa 25)			1 640,000	49 050,760
99	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8- 12 mm inclusiv	t	29,909	139,089 102,089	4 160,006 3 053,393
100	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	29,909	189,338 67,650	5 662,898 2 023,350
101	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	29,909	333,171 156,619	9 964,825 4 684,332
		Total Elemente metalice pentru fixarea panouri Sandwici (plansa 25) Inclusiv salariu				788 332,025 58 811,835
		Total Compartiment CM Inclusiv salariu				3 282 686,95 5 334 070,009
		3. Pereti				
		3.1. Exterioare				
102	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi peste 12 m: dispuse in fata riglelor (Panou Isofire wall Plisse, gr. 100 mm)	m2	1 652,000	632,184 58,630	1 044 368,710 96 856,760
		Total Exterioare Inclusiv salariu				1 044 368,71 0 96 856,760
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 044 368,71 0 96 856,760
		4. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
103	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata ondulata HC58-960- 0.7)	m2	797,000	218,992 49,200	174 536,561 39 212,400
104	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. medie 110 mm)	m2	85,830	111,212 3,690	9 545,317 316,725
105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana impotriva vaporilor)	m2	797,000	20,272 10,250	16 156,621 8 169,250
106	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 200 mm)	m2	797,000	282,912 3,690	225 480,911 2 940,930
107	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 70 mm)	m2	797,000	118,282 3,690	94 270,801 2 940,930
108	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	797,000	51,532 19,680	41 070,993 15 684,960
109	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi	m2	55,200	120,087 4,510	6 628,804 248,952

1	2	3	4	5	6	7
		din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (jonctiune verticala)				
110	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (pe parapet)	m2	797,000	118,282 3,690	94 270,801 2 940,930
111	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	66,240	92,731 45,100	6 142,517 2 987,424
112	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (poduri din plasa metalica, plansa 11)	kg	8 112,400	23,749 8,610	192 664,956 69 847,764
		Total Acoperis Inclusiv salariu				860 768,282 145 290,265
		5. Vitralii si porti				
113	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intrun canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	4,950	2 096,581 136,948	10 378,075 677,894
114	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intrun canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	18,000	2 068,647 111,110	37 235,651 1 999,980
115	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (membrana rigida 41,12 m2)	kg	222,160	23,750 8,610	5 276,211 1 912,814
116	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea	m2	58,300	2 484,161	144 826,603

1	2	3	4	5	6	7
		geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic (panouri fixe)			103,320	6 023,556
		Total Vitralii si porti Inclusiv salariu				197 716,540 10 614,244

		Total	lei	6 267 838,527
		Fondul social	22,50 %	165 253,477
		Total	100,00 +	6 433 092,004
		Transportarea materialelor	3,00 %	156 417,622
		Cheltuieli directe	100,00 +	6 589 509,626
		Cheltuieli de regie	7,00 %	461 265,674
		Total	100,00 +	7 050 775,300
		Beneficiul de deviz	4,00 %	282 031,012
		Total	100,00 +	7 332 806,312
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 332 806,312 734 459,896

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea unui centru pentru
productie media (bloc nou situat
pe str. Mateevici 60, sec.
Buiucani, or. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 7 332 806,312 lei

Intocmit in prețuri curente 15.10.2020

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	26,496	41,00	1 086,336
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 077,503	41,00	44 177,623
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	842,879	41,00	34 558,039
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	525,535	41,00	21 546,935
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	423,810	41,00	17 376,210
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	627,487	41,00	25 726,967
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,903	41,00	119,023
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	643,633	41,00	26 388,953
9.	7212030022700	Sudor	h-om	99,780	41,00	4 090,980
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 127,632	41,00	46 232,912
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4 057,850	41,00	166 371,850
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5 454,093	41,00	223 617,813
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	672,517	41,00	27 573,197
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 986,382	41,00	81 441,662
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	198,240	41,00	8 127,840
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	146,916	41,00	6 023,556
		Total manopera				734 459,896

Materiale:

1.	00000117	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	951,998	10,50	9 995,979
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	184,803	3,30	609,848
3.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	58,832	30,50	1 794,377
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,703	240,00	168,720
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	194,890	180,00	35 080,200
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,216	240,00	51,840
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,097	180,00	17,460
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,346	180,00	62,280
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	94,132	5,00	470,660
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,926	3 200,00	2 963,200
11.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,779	3 200,00	5 692,800
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,250	3 200,00	4 000,000
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,941	3 200,00	3 011,200
14.	2010237318750	Distantieri	buc	3 456,102	0,55	1 900,858
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	78,593	107,00	8 409,451
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 537,550	0,70	1 776,285
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,270	700,00	889,000
18.	2320146200700	Petrol lampant	l	147,083	14,20	2 088,579
19.	2320166200676	White spirit	kg	70,598	28,20	1 990,865
20.	2320187315789	Decofrol	kg	90,095	12,50	1 126,187
21.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	251,055	9,80	2 460,339
22.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3 880,630	6,50	25 224,095
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	133,175	12,85	1 711,298
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	98,735	20,00	1 974,700
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	297,773	70,00	20 844,110
26.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	2,871	85,00	244,035
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	611,864	32,00	19 579,648
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	481,057	34,00	16 355,938
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	14,018	32,45	454,884
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	104,160	32,00	3 333,120
31.	2462106100001	Clei structural DINITROL 410UV	l	24,849	120,00	2 981,880
32.	2462106100002	Structura pregatitoare DINITROL 550	l	1,529	320,00	489,280
33.	2462106100004	Curatitor universal IINYTROL 582	l	6,386	22,00	140,492

34.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	5 444,992	23,00	125 234,816
35.	2524217304418	Banda cu strat lipicios	10 kg	19,628	25,00	490,700
36.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	151,410	1,50	227,115
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	196,774	1,50	295,160
38.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	795,941	0,08	63,676
39.	2663102100000100	Beton M100	m3	14,691	800,00	11 752,800
40.	2663102100000200	Beton M200	m3	237,061	950,00	225 207,950
41.	2663102100000250	Beton M250	m3	22,171	880,00	19 510,480
42.	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,413	830,00	342,790
43.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	944,046	8,00	7 552,368
44.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	962,377	22,00	21 172,294
45.	2682132601626	Carton bitumat	m2	34,445	7,00	241,115
46.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 70mm	m2	1 665,692	102,00	169 900,584
47.	2682162611370110	Placi vata minerala termoiz. cladiri 110mm	m2	86,688	95,00	8 235,360
48.	2682162611370200	Placi vata minerala termoiz. cladiri 200mm	m2	804,970	265,00	213 317,050
49.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 197,840	120,00	143 740,800
50.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	127,446	18,00	2 294,028
51.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	624,960	18,00	11 249,280
52.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	10,333	13,20	136,396
53.	271060200100	Otel beton	kg	3 194,751	14,20	45 365,464
54.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	353,933	12,30	4 353,376
55.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	14 315,536	12,30	176 081,094
56.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	338,520	13,20	4 468,464
57.	2732103600806	Tabla de otel zincat 0,5mm	kg	22,382	18,00	402,876
58.	2732103600807	Tabla de otel zincat 0,8mm	kg	13,945	18,50	257,983
59.	2732103600808	Tabla de otel zincat 1,0mm	kg	11,660	20,00	233,200
60.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,073	14,00	169,022
61.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,990	14,00	139,860
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	143,117	14,00	2 003,638
63.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,444	35,00	120,540
64.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 436,824	10,50	15 086,652
65.	2811106301200	Elemente metalice	kg	117 006,240	23,50	2 749 646,640
66.	2811106301301	Constructii pentru vitraliu din materiale de compozit de sticla termopan	m2	58,591	2 200,00	128 900,200
67.	2811106301302	Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul S	m2	3,515	150,00	527,250
68.	2811106301303	Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul R	m2	3,515	150,00	527,250
69.	2811236304903100	Panouri "Sandwich" Isofire wall Plisse, gr. 100 mm	m2	1 735,591	420,00	728 948,220
70.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	8 334,560	14,50	120 851,120
71.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	312,000	12,50	3 900,000
72.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	22,950	1 920,00	44 064,000
73.	2873122000754	Piese de fixare din otel	kg	98,434	14,50	1 427,293
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32,515	15,50	503,982
75.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,008	38,00	114,304
76.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	230,269	38,00	8 750,222
77.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	51,619	38,00	1 961,522
78.	2874115500446	Surub de fixare MP 12x100	buc	295,301	0,50	147,650
79.	2874115500447	Surub zincat cu autofiletare	kg	12,011	25,00	300,275
80.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	745,629	0,50	372,813
81.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	165,300	1,00	165,300
82.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	5 104,680	5,00	25 523,400

83.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	5 104,680	0,30	1 531,404
84.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5 208,000	0,50	2 604,000
85.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	165,300	0,40	66,120
86.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	745,629	0,30	223,689
87.	2874115883700	Saiba M 20	buc	745,629	0,30	223,689
88.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,755	27,00	74,385
89.	2874125886734	Nituri POP	buc	5 208,000	0,51	2 656,080
90.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,530	14,50	239,685
91.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 850,920	0,03	295,528
92.	4011106202741	Energie electrica	kw	499,083	1,68	838,459
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,096	20,50	575,970
94.	4100126202818	Apa	m3	20,475	20,50	419,738
		Total materiale de constructii				5 213 920,7 27

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,918	250,00	229,500
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	71,177	45,00	3 202,965
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	35,589	221,00	7 865,169
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	79,700	15,00	1 195,500
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	25,421	10,50	266,921
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,596	10,50	79,757
7.	2922140007000	Macara	h-ut	26,861	250,00	6 715,250
8.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	8,862	25,00	221,550
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,646	25,00	166,150
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	123,883	17,50	2 167,953
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	131,022	335,00	43 892,370
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	11,378	220,00	2 503,160
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,886	220,00	2 834,920
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,204	220,00	1 804,880
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,676	19,26	109,321
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	149,317	91,00	13 587,847
17.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,101	25,00	2,525
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	177,046	45,00	7 967,070
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	25,430	52,00	1 322,360
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,858	15,00	237,870
21.	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	2,390	15,00	35,850
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	181,720	250,00	45 430,000
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	17,206	250,00	4 301,500
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	67,986	250,00	16 996,500
25.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	21,344	220,00	4 695,680
26.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	21,874	220,00	4 812,280
27.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	21,521	204,98	4 411,375
28.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,988	204,98	202,520
29.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	17,993	257,00	4 624,201
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	573,229	240,00	137 574,960
		Total utilaje de constructii				319 457,904

Total	lei	6 267 838,52 7
Fondul social	22,50 %	165 253,477
Total	100,00 +	6 433 092,00 4
Transportarea materialelor	3,00 %	156 417,622
Cheltuieli directe	100,00 +	6 589 509,62 6

Cheltuieli de regie	7,00 %	461 265,674
Total	100,00 +	7 050 775,30 0
Beneficiul de deviz	4,00 %	282 031,012
Total	100,00 +	7 332 806,31 2

Total deviz: **7 332 806,312**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea unui centru pentru productie Investitor
media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec.
Buiucani, or. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment CBA				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			753,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	335,00	753,750
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			84,460 84,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,00	84,460
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			13,704 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	240,00	13,704
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (K=2, la 1 km)	100 m3			67,358 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	240,00	5,758
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	220,00	61,600
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			871,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (in cariera pentru executarea pernei)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	335,00	871,000
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			18,240 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	240,00	18,240
7	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 425,199 ----- 7,791
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,00	7,791
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,200
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	204,98	22,961
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	204,98	500,156
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	257,00	524,286
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	220,00	532,390
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	220,00	545,610
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	220,00	283,805
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in cariera pentru astuparea santurilor)	100 m3			753,750 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	335,00	753,750
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			13,704 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	240,00	13,704
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,710 ----- 12,710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,00	12,710
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			184,806 ----- 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	220,00	184,806
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			829,172 ----- 361,620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,00	361,620
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,551
		1.2. Fundatie (plansa 9 - 11)				
		1.2.1. Fundatie Fm 1 (2 buc)				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3			1 085,537 ----- 184,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,00	157,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,650
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	800,00	828,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,083
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,26	7,705
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3			1 287,818 ----- 180,400

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,00	164,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,400
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,866 43,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,00	38,950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,240
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	107,00	9,631
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,176
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,569
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
16	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 14 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,608
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
18	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,608
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
		1.2.2. Fundatie Fm 1.1 (10 buc)				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3			1 085,023 184,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,00	157,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,650
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	800,00	828,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,069
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,26	7,704
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3			1 287,941 180,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,00	164,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,400
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,353
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,080
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,508

1	2	3	4	5	6	7
21	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,886 43,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,00	38,950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,240
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	107,00	9,630
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,177
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,589
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,082
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
23	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 14 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,082
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
24	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
		1.2.3. Fundatie Fm 2 (1 buc)				
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3			1 085,038 184,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,00	157,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,609
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	800,00	828,283
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,26	7,684
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3			1 287,961 180,396
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,00	164,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,396
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,080
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,610
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,533
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,842 43,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,00	38,950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	107,00	9,637
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,126
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,589
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
28	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg			15,413 ----- 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,163
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,082
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
29	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 14 AIII)	kg			15,413 ----- 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg			15,413 ----- 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,608
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,082
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
		1.2.4. Fundatie Fm 3 (5 buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3			1 085,136 ----- 184,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,00	157,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,650
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	800,00	828,364
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,069
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,26	7,704
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3			1 287,960 ----- 180,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,00	164,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,400
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,391
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,488
33	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,900 ----- 43,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,00	38,950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,240
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	107,00	9,630
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,220
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,561
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
34	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			15,413

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)				2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
35	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
		1.2.5. Fundatie Fm 4 (4 buc)				
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3			1 084,959 184,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,00	157,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,650
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	800,00	828,182
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,073
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,26	7,704
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3			1 288,112 180,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,00	164,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,400
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,084
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
38	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,945 43,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,00	38,950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,240
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	107,00	9,631
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,221
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,603
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
39	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,608
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
40	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,608
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.6. Fundatie Fm 5 (2 buc)				
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3			1 084,554 ----- 184,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,00	157,831
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,669
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	800,00	827,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,064
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,26	7,713
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3			1 287,885 ----- 180,399
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,00	164,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,399
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,082
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,603
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
43	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,908 ----- 43,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,00	38,950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,240
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	107,00	9,631
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,148
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,639
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
44	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg			15,413 ----- 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg			15,413 ----- 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,608
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
		1.2.7. Fundatie Fm 6 (2 buc)				
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3			1 085,567 ----- 184,591
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,00	157,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,696
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	800,00	828,444
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,049
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,778
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,26	7,704
47	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 287,948

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)				180,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,00	164,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,400
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,313
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,084
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,551
48	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,835 43,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,00	38,950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,241
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	107,00	9,632
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,163
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,550
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
49	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,082
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
50	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg			15,413 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,082
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
		1.2.8. Fundatie Fm 7				
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3			1 084,637 184,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,00	157,867
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,633
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	800,00	827,967
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,067
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,398
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,26	7,704
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3			1 287,869 180,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,00	164,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,400
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
53	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,934 43,050

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,00	38,950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,240
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	107,00	9,629
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,262
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,553
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
54	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 8 AIII)	kg			15,413 ----- 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
55	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 14 AIII)	kg			15,413 ----- 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,082
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
56	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 18 AIII)	kg			15,413 ----- 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,00	2,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,608
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
		1.2.9. Blocuri de ancoraj (plansa 4 - 7)				
57	CL18A	Confecții metalice diverse din profil laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1)	kg			19,503 ----- 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,68	0,013
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,30	0,049
58	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-2)	kg			19,503 ----- 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,68	0,013
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,30	0,049
59	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-3)	kg			19,503 ----- 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,68	0,013

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,30	0,050
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-4)	kg			19,503 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,68	0,013
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,30	0,049
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-5)	kg			19,503 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,68	0,013
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,30	0,050
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-6)	kg			19,503 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,68	0,013
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,30	0,050
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-7)	kg			19,503 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,68	0,013
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,30	0,050
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-8)	kg			19,503 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,68	0,013
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,30	0,050
		1.3. Pereti monolite (plansa 14)				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5)	m3			1 085,110 184,512
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,00	157,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,656
	266310210000010 0	Beton M100	m3	1,0250	800,00	828,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,068

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,536
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,26	7,704
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3			1 287,943 ----- 180,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,00	164,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,400
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,362
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
67	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			69,878 ----- 38,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	41,00	32,800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	27,00	0,135
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,435
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,465
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	107,00	11,770
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,803
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,000
68	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AIII)	kg			15,745 ----- 2,583
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	41,00	2,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,00	0,123
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,165
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
		1.4. Placa din beton (suport pardoselei)				
69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (fr. 20 - 40)	m3			314,950 ----- 40,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,00	40,590
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	180,00	207,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	221,00	46,410
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (fr. 5 - 20)	m3			314,949 ----- 40,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,00	40,590
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	180,00	206,998
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	221,00	46,412
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
71	RpCE29A apl	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			24,980 ----- 6,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	41,00	4,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,050
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	10,50	11,797
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 200,00	6,718
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,50	0,315
72	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 287,940

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)				180,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,00	164,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,400
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,359
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
73	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AIII)	kg			15,653 2,501
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	41,00	2,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,00	0,123
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	0,55	0,154
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
		2. Compartiment CM				
		2.1. Constructii metalice (plansa 6)				
74	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (placi metalice, plansa 6)	t			25 696,088 1 640,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,00	1 435,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,00	205,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,50	23 970,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,099
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,85	1,285
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,50	21,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,68	0,756
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,498
75	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi metalice profil IPE 140 - 500, plansa 6)	t			25 696,093 1 640,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,00	1 435,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,00	205,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,50	23 970,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,099
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,85	1,285
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,50	21,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,68	0,756
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,503
76	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi metalice profil indoit, plansa 6)	t			25 696,087 1 640,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,00	1 435,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,00	205,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,50	23 970,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,102
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,85	1,285

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,50	21,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,68	0,756
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,494
77	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi metalice profil HEA 140 - 50, plansa 6)	t			25 696,090 1 640,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,00	1 435,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,00	205,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,50	23 970,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,099
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,85	1,285
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,50	21,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,68	0,756
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,499
78	CA07B	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 70 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2			175,962 93,480
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2800	41,00	93,480
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	35,0000	1,50	54,075
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	180,00	14,829
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0500	240,00	12,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300	20,50	0,635
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0240	25,00	0,601
79	RpIzE16B	Curatirea confectionii si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8- 12 mm inclusiv	t			139,090 102,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	41,00	102,090
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	14,20	17,750
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	5,00	4,000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	30,50	15,250
80	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			189,338 67,650
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,00	67,650
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	34,00	114,920
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,20	6,768
81	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			333,172 156,620
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,00	156,620
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,20	10,152
		2.2. Placi de planseu la cota + 4.420 si cota + 7.570 (plansa 19)				
82	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi ecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata ondulata HC58-960-0.7)	m2			218,992 49,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,00	45,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,900
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,340
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,51	2,677
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,625
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,20	4,505
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,00	3,360

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	17,50	0,385
83	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20)	m3			1 274,137 ----- 217,300
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,00	198,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,00	18,450
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,167
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			27,550 ----- 18,450
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	41,00	12,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,50	5,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,500
85	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)	kg			15,980 ----- 2,829
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,00	2,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,00	0,164
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,608
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,154
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
86	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII)	kg			15,653 ----- 2,501
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	41,00	2,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,00	0,123
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,154
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
87	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII)	kg			15,652 ----- 2,501
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	41,00	2,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,00	0,123
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,607
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,154
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
		2.3. Acoperis (plansa 20, 21)				
88	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi metalice profil IPE 16, 20, plansa 20)	t			25 696,097 ----- 1 640,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,00	1 435,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,00	205,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,50	23 970,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,099
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,85	1,286
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,50	21,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,68	0,756

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,507
89	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (contravinturi, plansa 21)	t			25 695,990 1 640,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,00	1 435,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,00	205,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,50	23 970,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,089
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,303
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,85	1,282
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,50	21,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,68	0,755
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,409
90	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8- 12 mm inclusiv	t			139,089 102,089
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	41,00	102,089
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	14,20	17,750
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	5,00	4,000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	30,50	15,250
91	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			189,337 67,649
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,00	67,649
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	34,00	114,921
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,20	6,767
92	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			333,173 156,621
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,00	156,621
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,401
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,20	10,151
		2.4. Scara interioara (plansa 23)				
93	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			29,509 12,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,050
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	41,00	10,250
	271060200100	Otel beton	kg	1,0500	14,20	15,357
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	20,00	0,309
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	12,85	0,265
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	1,68	0,104
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	38,00	1,174
94	CH10C	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (numai manopera)	kg			14,152 12,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,050
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	41,00	10,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	20,00	0,309
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	12,85	0,265
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	1,68	0,104
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	38,00	1,174
95	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8- 12 mm inclusiv	t			139,086 102,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	41,00	102,084
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	14,20	17,753
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	5,00	4,000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	30,50	15,250
96	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			189,343 67,649

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,00	67,649
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	34,00	114,926
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,20	6,768
97	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			333,166 156,616
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,00	156,616
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,402
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,20	10,148
		2.5. Elemente metalice pentru fixarea panouri Sandwici (plansa 25)				
98	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elemente metalice profil indoit, plansa 25)	t			25 696,088 1 640,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,00	1 435,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,00	205,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,50	23 970,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,100
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	20,00	1,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,85	1,285
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,50	21,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,68	0,756
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,497
99	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8- 12 mm inclusiv	t			139,089 102,089
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	41,00	102,089
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	14,20	17,750
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	5,00	4,000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	30,50	15,249
100	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			189,338 67,650
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,00	67,650
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	34,00	114,920
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,20	6,768
101	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			333,171 156,619
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,00	156,619
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,20	10,152
		3. Pereti				
		3.1. Exterioare				
102	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor (Panou Isofire wall Plisse, gr. 100 mm)	m2			632,184 58,630
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3100	41,00	53,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,00	4,920
	281123630490310	Panouri "Sandwich" Isofire wall Plisse, gr. 100 mm	m2	1,0200	420,00	441,252
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	23,00	75,808
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,00	15,450
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,30	0,927
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	70,00	12,617
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1100	250,00	27,500

1	2	3	4	5	6	7
		4. Acoperis				
103	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata ondulata HC58-960-0.7)	m2			218,992 49,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,00	45,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,900
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,340
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,51	2,678
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,625
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,20	4,504
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,00	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	17,50	0,385
104	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. medie 110 mm)	m2			111,212 3,690
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,00	3,690
	2682162611370110	Placi vata minerala termoiz. cladiri 110mm	m2	1,0100	95,00	95,950
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,025
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	6,50	9,945
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,351
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,031
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	52,00	0,520
105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana impotriva vaporilor)	m2			20,272 10,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,00	8,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,050
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,476
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,03	0,371
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,175
106	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 200 mm)	m2			282,912 3,690
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,00	3,690
	2682162611370200	Placi vata minerala termoiz. cladiri 200mm	m2	1,0100	265,00	267,650
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,025
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	6,50	9,945
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,350
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,031
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	52,00	0,520
107	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 70 mm)	m2			118,282 3,690
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,00	3,690
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 70mm	m2	1,0100	102,00	103,020
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,025
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	6,50	9,945
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,350
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,0000	0,70	0,700

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,031
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	52,00	0,520
108	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu	m2			51,532 19,680
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	41,00	12,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,00	7,380
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	22,00	26,565
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,80	3,087
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	17,50	0,700
109	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din vată minerală tip G 80 sau G 100, sau plăci din vată minerală tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale (jonctiune verticală)	m2			120,087 4,510
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	4,510
	2682162611370	Plăci vată minerală termoiz. clădiri 70mm	m2	1,0100	102,00	103,020
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,08	0,026
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	6,50	10,725
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	700,00	0,380
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1000	0,70	0,770
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,032
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	52,00	0,624
110	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din vată minerală tip G 80 sau G 100, sau plăci din vată minerală tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % (pe parapet)	m2			118,282 3,690
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,00	3,690
	2682162611370	Plăci vată minerală termoiz. clădiri 70mm	m2	1,0100	102,00	103,020
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,025
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	6,50	9,945
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,350
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,031
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	52,00	0,520
111	CE23C	Glafuli și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 31 - 50 cm	m			92,731 45,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	41,00	22,550
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	41,00	16,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	266410210000100	Mortar M100	m3	0,0060	830,00	5,175
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	18,00	34,632
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	13,20	2,059
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	7,00	3,640
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	35,00	1,820
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,50	0,043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	17,50	0,263
112	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zapadă, grătare (poduri din plasa metalică, planșa 11)	kg			23,749 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,68	0,013
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	34,00	0,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,30	0,066
		5. Vitralii și porți				

1	2	3	4	5	6	7
113	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intrun canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2			2 096,581 136,948
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,00	7,794
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	41,00	90,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	41,00	6,154
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 920,00	1 920,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,909
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,50	2,025
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,68	0,454
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	38,00	5,128
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	32,45	21,096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,000
114	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intrun canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2			2 068,647 111,110
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,00	7,790
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	41,00	72,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	41,00	25,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	41,00	4,920
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 920,00	1 920,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	180,00	0,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,50	1,950
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	1,68	0,437
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	38,00	4,940
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	32,45	19,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,000
115	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (membrana rigida 41,12 m2)	kg			23,750 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,68	0,013
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	34,00	0,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,30	0,066
116	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic (panouri fixe)	m2			2 484,161 103,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5200	41,00	103,320
	2811106301301	Constructii pentru vitralii din materiale de compozit de sticla termopan	m2	1,0000	2 200,00	2 210,981
	2811106301302	Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul S	m2	0,0600	150,00	9,044
	2811106301303	Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul R	m2	0,0600	150,00	9,044
	2462106100001	Clei structural DINITROL 410UV	l	0,4241	120,00	51,147
	2462106100002	Structura pregatitoare DINITROL 550	l	0,0261	320,00	8,392
	2462106100004	Curatitor universal IINYTROL 582	l	0,1090	22,00	2,410
	2873122000754	Piese de fixare din otel	kg	1,6800	14,50	24,482
	2874115500446	Surub de fixare MP 12x100	buc	5,0400	0,50	2,533
	2524217304418	Banda cu strat lipicios	10 kg	0,3350	25,00	8,417
	2732103600806	Tabla de otel zincat 0,5mm	kg	0,3820	18,00	6,910
	2732103600807	Tabla de otel zincat 0,8mm	kg	0,2380	18,50	4,425
	2732103600808	Tabla de otel zincat 1,0mm	kg	0,1990	20,00	4,000
	2874115500447	Surub zincat cu autofiletare	kg	0,2050	25,00	5,151
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0490	85,00	4,186
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0500	17,50	18,375
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2720	15,00	4,080
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1140	25,00	2,850
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,0410	15,00	0,615
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,1520	25,00	3,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.