

**Replanificarea si Reconstructia
Blocului 02 la Centrului de
Sanatate Sireti in Gradinita de
Copii, r-nul Strasenii, satul Siret
№06/PE-2017**

(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL №
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 209 614,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x150 ЦМП-2-036	buc	1,000	827,74 73,28	827,74 73,28
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40A	buc	1,000	248,56 86,89	248,56 86,89
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A	buc	1,000	175,77 48,23	175,77 48,23
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,000	130,77 48,23	130,77 48,23
5	08-03-529-1	Contactator KM20-20	buc	1,000	494,97 105,75	494,97 105,75
6	08-03-529-1	Contactator КМИ-10910 9A	buc	1,000	414,97 105,75	414,97 105,75
7	08-01-080-1	Releu РТИ-1307	buc	2,000	182,00 34,94	364,00 69,88
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦРВ-18	buc	1,000	527,74 73,28	527,74 73,28

1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40A	buc	1,000	248,56 86,89	248,56 86,89
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	2,000	130,78 48,23	261,55 96,47
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA	buc	3,000	275,78 48,24	827,34 144,71
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПБ-18	buc	1,000	527,74 73,28	527,74 73,28
13	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40A	buc	1,000	248,56 86,89	248,56 86,89
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,000	130,78 48,23	523,12 192,94
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA	buc	2,000	275,77 48,23	551,55 96,47
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПБ-18	buc	1,000	527,74 73,28	527,74 73,28
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40A	buc	1,000	248,56 86,89	248,56 86,89
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,000	130,78 48,23	523,12 192,94
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12M/2P/16A/30mA	buc	2,000	275,77 48,23	551,55 96,47
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA	buc	1,000	275,77 48,23	275,77 48,23
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x150 ИИМЛ-2-036	buc	1,000	827,74 73,28	827,74 73,28



1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40A	buc	1,000	248,56 86,89	248,56 86,89
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A	buc	4,000	130,78 48,23	523,12 192,94
24	08-03-529-1	Contacto KM20-20	buc	2,000	494,95 105,75	989,91 211,49
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP44 220B	100 buc	0,070	4 463,57 1 335,71	312,45 93,50
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,260	4 275,15 1 178,04	1 111,54 306,29
27	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara 16A	100 buc	0,010	10 980,00 2 270,00	109,80 22,70
28	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara 32A	100 buc	0,020	11 979,00 2 269,50	239,58 45,39
29	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	4 031,92 995,58	483,83 119,47
30	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	4 050,93 1 014,21	567,13 141,99
31	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa IP44	100 buc	0,040	4 344,00 1 221,25	173,76 48,85
32	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 484,00 1 357,50	89,68 27,15
33		Cutie Y197	buc	100,000	5,00 0,00	500,00 0,00
34		Capac KOH-1M-04	buc	100,000	5,00 0,00	500,00 0,00
35		Cutie Y196	buc	52,000	3,50 0,00	182,00 0,00
36	08-03-603-1	Cutie cu transformati coboritori ЯТН-0,25	buc	1,000	802,78 44,22	802,78 44,22
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	1,000	175,77 48,23	175,77 48,23
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	1,000	175,77 48,23	175,77 48,23
39	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	9,550	676,61	6 461,63

1	2	3	4	5	6	7
	1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg			383,41	3 661,55
40	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,270	2 829,16 1 595,47	6 422,20 3 621,72
41	590-401	Cablu BBΓHT(A)-LSLTx-1*1.5	m	50,000	6,50 0,00	325,00 0,00
42	590-402	Cablu BBΓHT(A)-LSLTx-1*4.0	m	50,000	14,50 0,00	725,00 0,00
43	590-403	Cablu BBΓHT(A)-LSLTx-1*10.0	m	50,000	21,33 0,00	1 066,50 0,00
44	590-4012	Cablu BBΓHT(A)-LSLTx-3*1.5	m	500,000	8,50 0,00	4 250,00 0,00
45	590-4003	Cablu BBΓHT(A)-LSLTx-3*2.5	m	320,000	12,50 0,00	4 000,00 0,00
46	590-4004	Cablu BBΓHT(A)-LSLTx-3*4	m	10,000	20,00 0,00	200,00 0,00
47	590-4005	Cablu BBΓHT(A)-LSLTx-4*2.5	m	18,000	16,50 0,00	297,00 0,00
48	590-4006	Cablu BBΓHT(A)-LSLTx-5*2.5	m	28,000	21,00 0,00	588,00 0,00
49	590-4007	Cablu BBΓHT(A)-LSLTx-5*4	m	6,000	35,00 0,00	210,00 0,00
50	590-4008	Cablu BBΓHT(A)-LSLTx-5*6	m	40,000	52,00 0,00	2 080,00 0,00
51	590-4034	Cablu BBΓHT(A)-FRLSLTx- 3*2.5	m	40,000	12,50 0,00	500,00 0,00
52	590-4043	Cablu KBBΓHT(A)-FRLSLTx- 4*1.5	m	70,000	12,90 0,00	903,00 0,00
53	08-02-407- 1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m	4,950	3 853,07 952,34	19 072,71 4 714,06
54	08-02-407- 1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,900	4 436,78 952,33	12 866,66 2 761,77
55	08-02-407- 1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	4914,84 952,34	1 720,02 333,32
56	08-02-407- 2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,135	7156,89 1 283,33	966,18 173,25
57	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,750	51 798,39	38 848,79

1	2	3	4	5	6	7
	3	luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-418 с электронным ПРА	buc		5 225,48	3 919,11
58	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-218 с электронным ПРА	100 buc	0,040	39 771,50 3 586,75	1 590,86 143,47
59	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-418 с электронным ПРА	100 buc	0,150	51 794,13 5 225,47	7 769,12 783,82
60	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-160	100 buc	0,040	44 771,50 3 586,75	1 790,86 143,47
61	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 18	100 buc	0,080	49 771,12 3 586,75	3 981,69 286,94
62	507-0106	Lampa LB-18	buc	368,000	12,50 0,00	4 600,00 0,00
63	507-0108	Lampa B220-60	buc	4,000	12,50 0,00	50,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			137 798,32
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			5 386,47
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8,00 %			7 888,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			11 969,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			8 152,18
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				171 195,75 23 939,85
		2. Lucrari de constructie				
64	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	68,000	35,56 35,56	2 417,94 2 417,94
		<i>Total</i>	lei			2 417,94
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			544,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			355,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			165,87
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 483,28 2 417,94



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	174 679,03
		TVA	20,00 %	34 935,81
		Total deviz:		209 614,84
		Inclisiv salariu		26 357,79



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)