

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com.Donici r-nul. Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Donici r-nul. Orhei
3. Obiectul achizițiilor Renovarea rețelei de iluminat public din sat.Donici r-nul. Orhei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminat public PT-42		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00
4		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
5	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,04
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,40
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00
8		Stilp din beton armat ,model trapazoidal,	buc	6,00

1	2	3	4	5
		pretensionati SET- 9,5-3		
9		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	2,00
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,00
11		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 000,00
12		Clema de ancora PA - 25	buc	54,00
13		Suport AL CA-1500	buc	54,00
14		Clema de suport RA25	buc	63,00
15		Suport AL CS-1500	buc	63,00
16		Banda de INOX F2007	m	420,00
17		Clame A200	buc	420,00
18		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	16,00
		1.2. Lucrari de montare		
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 1F)	buc	1,00
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,00
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,00
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00

1	2	3	4	5
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,00
25	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00
26	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,00
27	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,46
29		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	146,00
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,20
31		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	20,00
32		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,00
33	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent k=0.5	buc	17,00
34	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	97,00
35		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	291,00
36	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	97,00
37		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	97,00
38	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10
39		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	10,00
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,00
41		Vergea din otel D16 mm	m	90,00

1	2	3	4	5
42	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,10
43		Vergea din otel D8 mm	m	210,00
44		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	30,00
45		Clema PS-1-1	buc	30,00
		1.3. Utilaj		
46		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
47		Panou de distributie ИИИИ 2-3 IP-65	buc	1,00
48		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00
49		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
50		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,00
51		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00
52		Demaror electromagnetic КМИ 24010	buc	1,00
53		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-В (1 pol)	buc	1,00
54		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,00
55		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,00
56		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	97,00
		2. Iluminat public PT-188		
		2.1. Lucrari de constructie		
57	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,00
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	6,00

1	2	3	4	5
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00
60		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
61	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,04
62	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,40
63	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	12,00
64		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	10,00
65		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	2,00
66	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,30
67		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 300,00
68		Clema de ancora PA - 25	buc	60,00
69		Suport AL CA-1500	buc	60,00
70		Clema de suport RA25	buc	70,00
71		Suport AL CS-1500	buc	70,00
72		Banda de INOX F2007	m	462,00
73		Clame A200	buc	462,00
74		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	18,00

1	2	3	4	5
		2.2. Lucrari de montare		
75	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 1F)	buc	1,00
76	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,00
77	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,00
78	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
80	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,00
81	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00
82	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,00
83	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,00
84	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,53
85		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	153,00
86	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,20
87		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	20,00

1	2	3	4	5
88		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,00
89	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent k=0.5	buc	20,00
90	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	102,00
91		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	306,00
92	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	102,00
93		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	102,00
94	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,10
95		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	10,00
96	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,30
97		Vergea din otel D16 mm	m	99,00
98	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,31
99		Vergea din otel D8 mm	m	231,00
100		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	33,00
101		Clema PS-1-1	buc	33,00
		2.3. Utilaj		
102		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
103		Panou de distributie IIMII 2-3 IP-65	buc	1,00
104		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00
105		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
106		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,00
107		Relevu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00

1	2	3	4	5
108		Demaror electromagnetic КМИ 24010	buc	1,00
109		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-В (1 pol)	buc	1,00
110		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,00
111		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	3,00
112		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	102,00
		3. Iluminat public PT-462		
		3.1. Lucrari de constructie		
113	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3	1,00
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00
116		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
117	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,04
118	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,40
119	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,00

1	2	3	4	5
120		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	2,00
121	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,10
122		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 100,00
123		Clema de ancora PA - 25	buc	20,00
124		Suport AL CA-1500	buc	20,00
125		Clema de suport RA25	buc	23,00
126		Suport AL CS-1500	buc	23,00
127		Banda de INOX F2007	m	154,00
128		Clame A200	buc	154,00
129		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	6,00
		3.2. Lucrari de montare		
130	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 1F)	buc	1,00
131	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,00
132	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,00
133	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
134	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00

1	2	3	4	5
135	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,00
136	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00
137	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,00
138	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,00
139	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,42
140		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	42,00
141	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,20
142		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	20,00
143		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,00
144	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent k=0.5	buc	5,00
145	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	28,00
146		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	84,00
147	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	28,00
148		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	28,00
149	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10
150		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	10,00
151	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,10
152		Vergea din otel D16 mm	m	33,00
153	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe	100 m	0,77

1	2	3	4	5
		suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm		
154		Vergea din otel D8 mm	m	77,00
155		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	11,00
156		Clema PS-1-1	buc	11,00
		3.3. Utilaj		
157		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
158		Panou de distributie IIMII 2-3 IP-65	buc	1,00
159		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00
160		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
161		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,00
162		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00
163		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,00
164		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIIC1-B (1 pol)	buc	1,00
165		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,00
166		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	1,00
167		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	28,00
		4. Iluminat public PT-728		
		4.1. Lucrari de constructie		
168	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	9,50
169	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3	9,50

1	2	3	4	5
		provenind din teren mijlociu		
170	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	25,00
171		Teava din oțel diametru pînă la 80*80*3 mm	m	4,00
172	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe tîmplarie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu și trei straturi de email)	m ²	1,04
173	CA03A3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m ³	0,40
174	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior	buc	19,00
175		Stîlp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionați SET- 9,5-3	buc	16,00
176		Stîlp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionați SET- 10,5-5	buc	3,00
177	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolați LEA 0,38 kV	1 km	1,80
178		Conductor SIP 5 2x25 mm ²	m	1 800,00
179		Clema de ancora PA - 25	buc	32,00
180		Suport AL CA-1500	buc	32,00
181		Clema de suport RA25	buc	37,00
182		Suport AL CS-1500	buc	37,00
183		Banda de INOX F2007	m	252,00
184		Clame A200	buc	252,00
185		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	10,00

1	2	3	4	5
		4.2. Lucrari de montare		
186	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 1F)	buc	1,00
187	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,00
188	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,00
189	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
190	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
191	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,00
192	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00
193	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,00
194	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,00
195	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,78
196		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	78,00
197	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,20
198		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	20,00

1	2	3	4	5
199		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,00
200	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent k=0.5	buc	13,00
201	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	52,00
202		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	156,00
203	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	52,00
204		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	52,00
205	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,10
206		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	10,00
207	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,80
208		Vergea din otel D16 mm	m	54,00
209	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,26
210		Vergea din otel D8 mm	m	126,00
211		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	18,00
212		Clema PS-1-1	buc	18,00
		4.3. Utilaj		
213		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
214		Panou de distributie IIMII 2-3 IP-65	buc	1,00
215		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00
216		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
217		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,00
218		Relevu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00

1	2	3	4	5
219		Demaror electromagnetic КМИ 24010	buc	1,00
220		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-В (1 pol)	buc	1,00
221		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,00
222		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,00
223		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	52,00