

**Lucrari de reparatie si
constructie a Sectorului de politie
nr.1 a IP Ungheni al IGP**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Instalatie de iluminat si luminat electric

Valoarea de deviz 116 832,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalatie de iluminat si luminat electric 1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (IIPB-243-136)	buc	1,0000	155,555 86,505	155,555 86,505
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,0000	42,220 40,880	253,320 245,280
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (IIPB-243-136)	buc	1,0000	155,555 86,505	155,555 86,505
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,0000	42,220 40,880	422,200 408,800
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (IIPB-123-136)	buc	1,0000	155,555 86,505	155,555 86,505
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,0000	42,220 40,880	253,320 245,280
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (IIPB-363-136)	buc	1,0000	155,555 86,505	155,555 86,505
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	42,220	337,760

1	2	3	4	5	6	7
					40,880	327,040
9	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник LPO 08-4x18)	100 buc	0,6000	11 643,473 6 168,500	6 986,084 3 701,100
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛСП44-2x36)	100 buc	0,0200	8 294,500 4 234,000	165,890 84,680
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛСП44-2x18)	100 buc	0,0200	8 294,500 4 234,000	165,890 84,680
12	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник LPO 01-2x18)	100 buc	0,0200	8 294,500 4 234,000	165,890 84,680
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник ЛБО 54-1x18)	100 buc	0,0300	6 152,367 3 212,000	184,571 96,360
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛБА 3923-2x8)	100 buc	0,0800	8 291,975 4 234,000	663,358 338,720
15	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник НПП 1301-60)	100 buc	0,0200	6 155,700 3 212,000	123,114 64,240
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник В4А-60)	100 buc	0,0100	6 145,700 3 212,000	61,457 32,120
17	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (с указателем "Выход" со встроенным	100 buc	0,0400	6 150,700 3 212,000	246,028 128,480

1	2	3	4	5	6	7
		аккумулятором, ССА 1001)				
18		Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, 220В, 4x18 Вт, LPO 08-4x18	buc	60,0000	250,000 0,000	15 000,000 0,000
19		Светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2x36, в пылевлагозащищенном исполнении, ЛСП44-2x36	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
20		Светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2x18, в пылевлагозащищенном исполнении, ЛСП44-2x18	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
21		Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, 220В, 2x18 Вт, LPO 01-2x18	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
22		Светильник с люминесцентными лампами, настенный, 220В, ЛБО 54-1x18	buc	3,0000	180,000 0,000	540,000 0,000
23		Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, ЛБА 3923-2x8	buc	8,0000	180,000 0,000	1 440,000 0,000
24		Светильник с лампой накаливания, пылевлагонепроницаемый, 230В, НПП 1301-60	buc	2,0000	150,000 0,000	300,000 0,000
25		Светильник с лампой накаливания, пылевлагонепроницаемый, 220В, 60 Вт, В4А-60, в взрывозащитном исполнении	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
26		Светильник светодиодный, с указателем "ВЫХОД", со встроенным аккумулятором, ССА 1001	buc	4,0000	200,000 0,000	800,000 0,000
27		Лампа люминесцентная линейная, 230В, 18Вт, FDT8/G13	buc	260,0000	18,000 0,000	4 680,000 0,000
28		Лампа люминесцентная линейная, 230В, 36Вт, FDT8/G13	buc	4,0000	20,000 0,000	80,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
29		Лампа накаливания, 230В, 60 Вт, Б220-230-60	buc	3,0000	33,000 0,000	99,000 0,000
30	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc	1,0000	65,415 52,195	65,415 52,195
31	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка скрыт. пров. 220В In=16А IP20)	100 buc	0,2500	1 678,212 1 390,652	419,553 347,663
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная трехместная)	100 buc	0,2100	1 678,476 1 390,648	352,480 292,036
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная трехместная IP54)	100 buc	0,0300	1 678,500 1 390,667	50,355 41,720
34	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP20)	100 buc	0,1800	1 397,967 1 175,300	251,634 211,554
35	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20 двухклавишный)	100 buc	0,0800	1 420,700 1 197,200	113,656 95,776
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP44)	100 buc	0,0700	1 397,014 1 175,300	97,791 82,271
37	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP44 двухклавишный)	100 buc	0,0100	1 413,200 1 197,200	14,132 11,972
38		Коробка ответвительная Л245У3	buc	40,0000	125,000 0,000	5 000,000 0,000
39		Коробка для установки выключателей и розеток Л250У3	buc	90,0000	25,000 0,000	2 250,000 0,000
40	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод ПВ1нг-0,45)	100 m	0,9000	127,397 83,586	114,657 75,227
41	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 3x1.5 мм2)	100 m	3,0000	924,624 452,600	2 773,872 1 357,800

1	2	3	4	5	6	7
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBГнг FRLS-0.66 сеч. 3x2.5 мм2)	100 m	2,6000	924,920 452,600	2 404,792 1 176,760
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBГнг FRLS-0.66 сеч. 4x1.5 мм2)	100 m	0,4000	922,675 452,600	369,070 181,040
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBГнг FRLS-0.66 сеч. 5x4 мм2)	100 m	0,5000	924,040 452,600	462,020 226,300
45		Провод с алюминиевой жилой ПВ1нг-0,45, сеч. 10 мм2	m	90,0000	7,000 0,000	630,000 0,000
46		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, BBГнг FRLS-0.66 сеч. 3x1,5 мм2	m	300,0000	8,000 0,000	2 400,000 0,000
47		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, BBГнг FRLS-0.66 сеч. 3x2,5 мм2	m	260,0000	11,000 0,000	2 860,000 0,000
48		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, BBГнг FRLS-0.66 сеч. 4x1,5 мм2	m	40,0000	13,000 0,000	520,000 0,000
49		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, BBГнг FRLS-0.66 сеч. 5x4 мм2	m	50,0000	21,000 0,000	1 050,000 0,000
50	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ	100 m	5,8000	1 351,234 609,550	7 837,155 3 535,390
51	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ	100 m	0,5000	1 351,382 609,550	675,691 304,775
52	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida кабель-канал 60x40 мм, СКК10-060-040	m	15,0000	47,922 9,490	718,823 142,350

1	2	3	4	5	6	7
53	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,0300	21 668,467 2 270,300	650,054 68,109
		<i>Total</i>	Lei			67 371,252
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			3 237,844
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			4 591,759
		<i>Total</i>				75 200,855
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10 936,718
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 168,254
		<i>Total</i>				91 305,827
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				91 305,827 14 390,418
		1.2. Utilaj				
54		Бокс для установки 24 модулей, IP31, ЩРВ-24з-136	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
55		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
56		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc	3,0000	55,000 0,000	165,000 0,000
57		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С3	buc	2,0000	35,000 0,000	70,000 0,000
58		Бокс для установки 24 модулей, IP31, ЩРВ-24з-136	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
59		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
60		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	5,0000	35,000 0,000	175,000 0,000
61		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	4,0000	355,000 0,000	1 420,000 0,000
62		Бокс для установки 12 модулей, IP31, ЩРН-12з-174	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
63		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
64		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В3	buc	4,0000	35,000 0,000	140,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
65		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	355,000 0,000	355,000 0,000
66		Бокс для установки 36 модулей, IP31, ЩРВ-36з-136	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
67		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
68		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В4Р	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
69		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	6,0000	355,000 0,000	2 130,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 055,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 055,000
		<i>Total</i>	Lei			97 360,827
		Total Instalatie de iluminat si luminat electric Inclusiv salariu				97 360,827 14 390,418

		Total	Lei	97 360,76
		TVA	20 %	19 472,15
		Total		116 832,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		116 832,91 14 390,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)