

**Amenajarea partii carosabile cu
piatra sparta a
str.Tineretului,s.Rosu**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 99 791,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	51,80	57,66	2 986,79
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,16	57,66	3 987,77
Total manopera						6 974,55

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	14,00	0,00	0,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	14,00	0,00	0,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	264,60	0,00	0,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	21,00	0,00	0,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	183,54	120,00	22 024,80
6.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	74,48	0,00	0,00
Total materiale de construcții						22 024,80

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,589	350,00	7 906,15
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,42	300,00	6 426,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	37,94	300,00	11 382,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,68	300,00	4 704,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,7846	350,00	4 824,61
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,612	350,00	1 264,20
7.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	1,484	0,00	0,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,80	350,00	6 580,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,016	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						43 086,96

Total:

Total	lei	72 086,31
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 569,27
Total II3+CASM	100,00 +	73 655,59
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %	5,00 %	1 101,24

Total II3+CASM+Transp	100,00 +	74 756,83
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 8 %	8,00 %	5 980,55
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	80 737,37
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	2 422,12
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	83 159,50
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	16 631,90

Total deviz:

99 791,39

Intocmit


0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Amenajarea partii carosabile cu piatra sparta a
str.Tineretului,s.Rosu****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ion Crenga				
1	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 263,50 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,50
2	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,15 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
3	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			241,35 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	120,00	157,32
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
4	TsC02 B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3			1 536,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
5	TsI50 A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,50 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			1 538,84 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	0,00	0,00
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	0,00	0,00
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	0,00	0,00
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	0,00	0,00
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,00	0,00
	29522700 076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	0,00	0,00

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Amenajarea partii carosabile cu piatra sparta a str.Tineretului,s.Rosu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 99 791,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ion Crenga				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,50	1 263,50 0,00	4 422,25 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	66,15 0,00	926,10 0,00
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	140,00	241,35 21,33	33 789,59 2 986,79
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,14	1 536,50 0,00	4 824,61 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	376,00	17,50 0,00	6 580,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 1 km				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,00	1 538,84 284,84	21 543,77 3 987,77

Total Ion Crenga						72 086,31
Incluziv salariu						6 974,55

Total	lei	72 086,31
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 569,27
Total II3+CASM	100,00 +	73 655,59
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %	5,00 %	1 101,24
Total II3+CASM+Transp	100,00 +	74 756,83
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 8 %	8,00 %	5 980,55
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	80 737,37
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	2 422,12
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	83 159,50
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	16 631,90

Total deviz: 99 791,39
Incluziv salariu 6 974,55

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

