

**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale din c.
Brinzeni , r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 495 856,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime autogrederul (selectiv)	m2	5 000,00	1,40 1,15	7 016,00 5 766,00
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietuiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	5,00	792,50 0,00	3 962,50 0,00
3	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	5,00	1 505,00 0,00	7 525,00 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	800,00	10,00 0,00	8 000,00 0,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	750,00	471,88 46,13	353 908,50 34 596,00
Прямые затраты			lei		380 412,00	
Asigurarea medicala			22,50 %		9 081,45	
Total			100,00 +		389 493,45	
Cheltuieli de regie			3,00 %		11 684,80	
Total			100,00 +		401 178,25	