


**Lucrari de reparatie in
Laboratorul de investigatii**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 866 735,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Cab. 72 *				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	3,8000	11,340 11,340	43,092 43,092
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,3000	11,340 11,340	116,802 116,802
3	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	8,6000	35,884 35,640	308,602 306,504
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	6,1000	11,340 11,340	69,174 69,174
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,0500	21,780 21,060	545,588 527,552
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,0500	8,800 8,100	220,441 202,906
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	25,0500	15,120 4,620	378,754 115,731
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,0500	47,056 18,900	1 178,753 473,445
9	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase (Linocrom)	m2	2,2500	61,128 22,158	137,538 49,856



1	2	3	4	5	6	7
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,2500	15,803 6,480	35,556 14,580
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioara gr. 10mm (Antilunecusi) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	25,0500	334,520 78,300	8 379,729 1 961,416
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,0000	62,357 22,950	1 434,202 527,850
13	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,3000	1 472,575 15,120	15 167,523 155,736
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	5,9000	99,296 9,720	585,846 57,348
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,3000	16,229 13,500	150,931 125,550
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0570	27 928,246 5 481,579	1 591,910 312,450
17	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	20,0000	19,978 2,540	399,556 50,796
18	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	11,4000	67,789 45,900	772,793 523,260

1	2	3	4	5	6	7
19	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Bloc de usa)	m2	5,1000	1 164,956 29,970	5 941,275 152,847
20	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	60,0000	9,410 6,210	564,600 372,600
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 48,7, tavane 10,55 , glafuri 1,1	m2	60,3500	2,835 0,810	171,122 48,883
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,4000	333,014 82,350	5 128,419 1 268,190
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,8000	45,460 32,940	2 263,928 1 640,412
24	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	49,8000	17,980 12,960	895,404 645,408
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,5500	53,837 41,310	567,984 435,821
26	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	10,5500	21,764 16,740	229,611 176,607

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,3500	13,367 5,400	806,681 325,890
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,3500	19,189 14,850	1 158,086 896,197
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	60,3500	2,930 0,810	176,825 48,883
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	60,3500	45,053 14,850	2 718,926 896,198
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,5000	287,272 59,400	4 165,444 861,300
		<i>Total</i>	L			56 305,095
		Total Cab. 72 * Inclusiv salariu				56 305,095 13 403,284
		1.2. Cab. 72				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	8,8200	11,340 11,340	100,018 100,018
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi balcon .)	m2	1,9200	11,340 11,340	21,772 21,772
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi intrare .)	m2	2,1000	11,340 11,340	23,814 23,814
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,2000	25,380 25,380	182,736 182,736
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	31,6000	13,182 12,420	416,551 392,472
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,6000	8,800 8,100	278,080 255,960
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	31,6000	15,120	477,792

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact"			4,620	145,992
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,6000	47,056 18,900	1 486,970 597,240
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioara gr. 10mm (Antilunecusi) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	31,6000	334,520 78,300	10 570,832 2 474,280
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,0000	62,357 22,950	810,636 298,350
42	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,8200	1 472,575 15,120	12 988,114 133,358
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	4,8000	99,296 9,720	476,621 46,656
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,3000	16,229 13,500	150,931 125,550
45	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Bloc de usa)	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
46	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Bloc de usa)	m2	1,9200	1 164,956 29,970	2 236,715 57,542
47	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	31,7000	9,410	298,297

1	2	3	4	5	6	7
					6,210	196,857
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,6000	2,835 0,810	92,437 26,406
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,1000	45,460 32,940	1 095,595 793,854
50	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	24,1000	17,980 12,960	433,318 312,336
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,5000	53,838 41,310	457,619 351,135
52	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,5000	21,764 16,740	184,994 142,290
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,6000	13,367 5,400	435,756 176,040
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,6000	19,189 14,850	625,577 484,110
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	32,6000	2,930 0,810	95,518 26,406
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2	32,6000	45,053 14,850	1 468,714 484,110

1	2	3	4	5	6	7
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,2000	287,272 59,400	6 664,710 1 378,080
		<i>Total</i>	L			44 520,524
		Total Cab. 72 Inclusiv salariu				44 520,524 9 290,301
		1.3. Cab. 71				
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,1000	11,340 11,340	46,494 46,494
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,1000	11,340 11,340	23,814 23,814
60	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	16,2000	35,884 35,640	581,321 577,368
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	13,9000	13,182 12,420	183,230 172,638
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,2000	43,267 43,200	484,593 483,840
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,9000	8,800 8,100	122,320 112,590
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	13,9000	15,120 4,620	210,168 64,218
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,9000	47,056 18,900	654,078 262,710
66	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,9000	19,127 1,242	265,860 17,264
67	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2	16,2000	1 180,604 41,040	19 125,784 664,848
68	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
69	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feroneria GU cu termopan 4+24+4 LOWE	m2	4,0000	1 472,575 15,120	5 890,300 60,480

1	2	3	4	5	6	7
		(24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,2000	99,296 9,720	218,451 21,384
71	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	17,1000	9,410 6,210	160,911 106,191
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,9000	16,229 13,500	95,750 79,650
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	29,5000	2,836 0,810	83,648 23,895
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,0000	45,460 32,940	1 091,049 790,560
75	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	24,0000	17,980 12,960	431,520 311,040
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,3000	53,837 41,310	231,500 177,633
77	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,3000	21,764 16,740	93,586 71,982
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	28,3000	13,367 5,400	378,278 152,820

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,5000	19,189 14,850	566,090 438,075
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	29,5000	2,930 0,810	86,435 23,895
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	29,5000	45,053 14,850	1 329,052 438,075
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,8400	287,272 59,400	3 114,028 643,896
83	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	15,3000	564,731 86,130	8 640,386 1 317,789
		<i>Total</i>	L			46 555,053
		Total Cab. 71 Inclusiv salariu				46 555,053 7 146,086
		1.4. Cab. 70				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,9000	11,340 11,340	66,906 66,906
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,1000	11,340 11,340	23,814 23,814
86	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	8,6000	35,884 35,640	308,602 306,504
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,7000	13,182 12,420	246,503 232,254
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,0000	43,267 43,200	216,336 216,000
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,7000	8,800 8,100	164,560 151,470

1	2	3	4	5	6	7
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,7000	15,120 4,620	282,745 86,394
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,7000	47,056 18,900	879,947 353,430
92	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,7000	19,127 1,242	357,667 23,225
93	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2	8,6300	1 180,604 41,040	10 188,613 354,175
94	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,9000	1 472,575 15,120	8 688,193 89,208
95	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	3,2500	99,296 9,720	322,712 31,590
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,2000	287,272 59,400	4 079,262 843,480
97	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	17,6000	9,410 6,210	165,616 109,296
98	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,9000	16,229 13,500	111,981 93,150
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	23,3000	2,836 0,810	66,068 18,873
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,4000	45,460 32,940	791,011 573,156
101	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	17,4000	17,980 12,960	312,853 225,504

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,9000	53,837 41,310	317,641 243,729
103	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,9000	21,764 16,740	128,407 98,766
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,3000	13,367 5,400	311,445 125,820
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,3000	19,190 14,850	447,116 346,005
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	23,3000	2,930 0,810	68,269 18,873
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2	23,3000	45,053 14,850	1 049,726 346,005
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistances-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	20,5700	564,732 86,130	11 616,528 1 771,694
		<i>Total</i>	L			41 212,521
		Total Cab. 70				41 212,521

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 749,321
		1.5. Cab. 69				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,3000	11,340 11,340	116,802 116,802
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,3000	11,340 11,340	26,082 26,082
111	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	14,3000	35,884 35,640	513,141 509,652
112	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3	0,6000	60,708 57,780	36,425 34,668
113	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,3700	19,978 2,540	207,170 26,338
114	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,3000	1 492,663 119,757	447,799 35,927
115	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	4,6000	67,789 45,900	311,828 211,140
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	32,2000	13,182 12,420	424,460 399,924
117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,2000	8,800 8,100	283,360 260,820
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	32,2000	15,120 4,620	486,864 148,764
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,2000	47,056 18,900	1 515,203 608,580
120	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	32,2000	19,127 1,242	615,877 39,992
121	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2	16,2000	1 180,604 41,040	19 125,784 664,848
122	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime	m2	4,2000	1 164,956 29,970	4 892,815 125,874

1	2	3	4	5	6	7
		peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii				
123	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,3000	1 472,575 15,120	15 167,523 155,736
124	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	5,6000	99,296 9,720	556,058 54,432
125	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	34,2000	9,410 6,210	321,822 212,382
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	34,8000	2,835 0,810	98,675 28,188
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,6000	16,233 13,500	90,904 75,600
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,1000	45,460 32,940	1 186,517 859,734
129	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,1000	17,980 12,960	469,277 338,256
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,7000	53,837 41,310	468,386 359,397
131	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	8,7000	21,764 16,740	189,347 145,638

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,8000	13,367 5,400	465,161 187,920
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,2000	287,272 59,400	6 951,982 1 437,480
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,8000	19,190 14,850	667,795 516,780
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	34,8000	2,930 0,810	101,964 28,188
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2	34,8000	45,053 14,850	1 567,830 516,780
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	35,4200	564,732 86,130	20 002,807 3 050,725
		<i>Total</i>	L			77 309,658
		Total Cab. 69 Inclusiv salariu				77 309,658 11 176,647
		1.6. Cab. 68				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	6,0000	11,340 11,340	68,040 68,040
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,9000	11,340 11,340	21,546 21,546
140	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	11,1000	35,884 35,640	398,312 395,604
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,9000	13,182 12,420	249,140 234,738

1	2	3	4	5	6	7
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,2000	43,267 43,200	51,921 51,840
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,9000	8,800 8,100	166,320 153,090
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,9000	15,120 4,620	285,768 87,318
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,9000	47,056 18,900	889,358 357,210
146	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,9000	19,127 1,242	361,493 23,474
147	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2	8,7000	1 180,604 41,040	10 271,254 357,048
148	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
149	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,0000	1 472,575 15,120	8 835,450 90,720
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	3,3000	99,296 9,720	327,677 32,076
151	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	19,6000	9,410 6,210	184,436 121,716
152	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,9000	16,229 13,500	111,981 93,150
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	22,4500	2,835 0,810	63,656 18,184
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	16,6000	45,460 32,940	754,642 546,804

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
155	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,6000	17,980 12,960	298,468 215,136
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,8500	53,837 41,310	314,948 241,663
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,2000	287,272 59,400	4 079,262 843,480
158	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,8500	21,764 16,740	127,319 97,929
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,4500	13,367 5,400	300,083 121,230
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,4500	19,189 14,850	430,804 333,382
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	22,4500	2,930 0,810	65,778 18,184
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	22,4500	45,053 14,850	1 011,431 333,382
163	CG49A	Executarea acoperirii	m2	20,7900	564,731	11 740,751

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5			86,130	1 790,643
		<i>Total</i>	L			43 856,245
		Total Cab. 68 Inclusiv salariu				43 856,245 6 710,524
		1.7. Cab. 67				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,0000	11,340 11,340	45,360 45,360
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,9000	11,340 11,340	21,546 21,546
166	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,0000	2,604 2,540	195,270 190,485
167	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	21,2000	35,884 35,640	760,741 755,568
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	13,8000	13,182 12,420	181,912 171,396
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,8000	8,800 8,100	121,440 111,780
170	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3	0,3000	60,707 57,780	18,212 17,334
171	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,3700	19,978 2,540	207,170 26,338
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	13,8000	15,120 4,620	208,656 63,756
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,8000	47,056 18,900	649,373 260,820
174	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,8000	19,127 1,242	263,947 17,140
175	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi	m2	16,2000	1 180,604 41,040	19 125,784 664,848

1	2	3	4	5	6	7
		peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)				
176	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,9000	1 180,604 41,040	10 507,376 365,256
177	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,0000	1 472,575 15,120	5 890,300 60,480
178	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,2000	99,296 9,720	218,451 21,384
179	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	21,0000	9,410 6,210	197,610 130,410
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,9000	16,229 13,500	95,750 79,650
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	21,6000	2,836 0,810	61,247 17,496
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,2000	45,460 32,940	781,919 566,568
183	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,2000	17,980 12,960	309,256 222,912
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,2000	13,367 5,400	229,908 92,880
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	4,4000	53,837	236,885

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			41,310	181,764
186	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,4000	21,764 16,740	95,761 73,656
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,1000	287,272 59,400	2 901,447 599,940
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,6000	19,189 14,850	414,493 320,760
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	21,6000	2,930 0,810	63,288 17,496
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	21,6000	45,053 14,850	973,136 320,760
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistanta-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	15,1800	564,732 86,130	8 572,629 1 307,453
		<i>Total</i>	L			53 348,867
		Total Cab. 67 Inclusiv salariu				53 348,867 6 725,236
		1.8. Cab. 66				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	7,7000	11,340 11,340	87,318 87,318
193	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	24,4000	13,182 12,420	321,641 303,048

1	2	3	4	5	6	7
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,4000	8,800 8,100	214,720 197,640
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	24,4000	15,120 4,620	368,928 112,728
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,4000	47,056 18,900	1 148,166 461,160
197	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	24,4000	19,127 1,242	466,689 30,305
198	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glisante)	m2	16,6000	1 180,604 41,040	19 598,026 681,264
199	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	15,9000	1 180,604 41,040	18 771,604 652,536
200	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,7000	1 472,575 15,120	11 338,827 116,424
201	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	4,2000	99,296 9,720	417,043 40,824
202	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	16,3000	9,410 6,210	153,383 101,223
203	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,9000	16,230 13,500	128,214 106,650
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	17,1000	2,836 0,810	48,488 13,851
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,8000	45,460 32,940	490,973 355,752

1	2	3	4	5	6	7
206	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,8000	17,980 12,960	194,184 139,968
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,1000	13,367 5,400	228,570 92,340
208	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,3000	53,837 41,310	339,175 260,253
209	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,3000	21,764 16,740	137,113 105,462
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,2000	287,272 59,400	5 228,350 1 081,080
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,1000	19,189 14,850	328,140 253,935
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	17,1000	2,930 0,810	50,103 13,851
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2	17,1000	45,053 14,850	770,399 253,935
214	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-	m2	26,8400	564,731 86,130	15 157,389 2 311,729

1	2	3	4	5	6	7
		Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5				
		<i>Total</i>	L			75 987,443
		Total Cab. 66 Inclusiv salariu				75 987,443 7 773,276
		1.9. Cab. 64-65				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	13,0400	11,340 11,340	147,874 147,874
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	3,8000	11,340 11,340	43,092 43,092
217	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	29,2000	35,884 35,640	1 047,813 1 040,688
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	39,6000	13,182 12,420	522,007 491,832
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,6000	8,800 8,100	348,480 320,760
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	39,6000	15,120 4,620	598,752 182,952
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,6000	47,056 18,900	1 863,418 748,440
222	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	39,6000	19,127 1,242	757,413 49,183
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3	0,3000	60,707 57,780	18,212 17,334
224	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,0000	19,978 2,540	199,778 25,398
225	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,9000	1 180,604 41,040	10 507,376 365,256
226	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feroneria GU cu termopan 4+24+4 LOWE	m2	13,0400	1 472,575 15,120	19 202,378 197,165

1	2	3	4	5	6	7
		(24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
227	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	7,0000	99,296 9,720	695,072 68,040
228	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
229	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	43,9000	9,410 6,210	413,099 272,619
230	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	14,4000	16,231 13,500	233,729 194,400
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	45,3000	2,836 0,810	128,449 36,693
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,7000	45,460 32,940	1 577,476 1 143,018
233	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	34,7000	17,980 12,960	623,906 449,712
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,3000	13,367 5,400	605,513 244,620
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6000	53,837 41,310	570,676 437,886
236	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10,6000	21,764	230,699

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			16,740	177,444
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,3000	19,190 14,850	869,285 672,705
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	45,3000	2,930 0,810	132,729 36,693
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	45,3000	45,053 14,850	2 040,882 672,705
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,5000	287,272 59,400	8 761,796 1 811,700
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	43,5600	564,732 86,130	24 599,708 3 751,823
		<i>Total</i>	L			79 186,019
		Total Cab. 64-65 Inclusiv salariu				79 186,019 13 662,969
		1.10. Cab.- 60 *				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,9000	11,340 11,340	55,566 55,566
243	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	11,7000	35,884 35,640	419,843 416,988
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,0000	13,182 12,420	276,822 260,820
245	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,0000	8,800 8,100	184,800 170,100

1	2	3	4	5	6	7
246	RpCP45D	Demontarea carcasei din metal din cornier N 40	kg	27,0000	1,757 1,693	47,439 45,716
247	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	150,0000	2,604 2,540	390,540 380,970
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	21,0000	15,120 4,620	317,520 97,020
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,0000	47,056 18,900	988,176 396,900
250	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	21,0000	19,127 1,242	401,659 26,082
251	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3	0,3000	60,707 57,780	18,212 17,334
252	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,0000	19,978 2,540	199,778 25,398
253	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,8000	1 180,604 41,040	19 834,148 689,472
254	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,9000	1 472,575 15,120	7 215,618 74,088
255	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,7000	99,296 9,720	268,099 26,244
256	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
257	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	22,4000	9,410 6,210	210,784 139,104
258	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	6,3000	16,228 13,500	102,235 85,050

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	23,0000	2,836 0,810	65,217 18,630
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,0000	45,460 32,940	863,747 625,860
261	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	19,0000	17,980 12,960	341,620 246,240
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,0000	13,367 5,400	307,435 124,200
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,0000	53,837 41,310	215,349 165,240
264	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,0000	21,764 16,740	87,056 66,960
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,0000	19,189 14,850	441,358 341,550
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	23,0000	2,930 0,810	67,390 18,630
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	23,0000	45,053	1 036,209

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)			14,850	341,550
268	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,6000	287,272 59,400	5 055,987 1 045,440
269	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	23,1000	564,732 86,130	13 045,302 1 989,603
		<i>Total</i>	L			54 904,316
		Total Cab.- 60 * Inclusiv salariu				54 904,316 7 953,692
		1.11. Cab.- 60				
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,7400	11,340 11,340	65,092 65,092
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,9000	11,340 11,340	21,546 21,546
272	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	7,5000	35,884 35,640	269,130 267,300
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,4000	13,182 12,420	242,549 228,528
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,4000	8,800 8,100	161,920 149,040
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,4000	15,120 4,620	278,208 85,008
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,4000	47,056 18,900	865,830 347,760
277	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,4000	19,127 1,242	351,929 22,853
278	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	9,4000	1 180,604 41,040	11 097,678 385,776

1	2	3	4	5	6	7
279	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,7400	1 472,575 15,120	8 452,580 86,789
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	3,1000	99,296 9,720	307,818 30,132
281	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
282	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	18,0000	9,410 6,210	169,380 111,780
283	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,8000	16,227 13,500	110,341 91,800
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	18,7000	2,836 0,810	53,024 15,147
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,0000	45,460 32,940	636,445 461,160
286	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	14,0000	17,980 12,960	251,720 181,440
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,7000	13,367 5,400	249,957 100,980
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	4,7000	53,837 41,310	253,036 194,157

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
289	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,7000	21,764 16,740	102,291 78,678
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,7000	19,189 14,850	358,843 277,695
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	18,7000	2,930 0,810	54,791 15,147
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	18,7000	45,053 14,850	842,484 277,695
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,7000	287,272 59,400	3 935,626 813,780
294	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	20,2400	564,732 86,130	11 430,179 1 743,271
		<i>Total</i>	L			43 008,804
		Total Cab.- 60 Inclusiv salariu				43 008,804 6 115,491
		1.12. Cab. 59				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	3,7000	11,340 11,340	41,958 41,958
296	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,3000	60,707 57,780	18,212 17,334
297	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea	kg	10,0000	19,978 2,540	199,778 25,398

1	2	3	4	5	6	7
		la dimensiuni a traverselor				
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,5000	13,182 12,420	151,593 142,830
299	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,5000	8,800 8,100	101,200 93,150
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	11,5000	15,120 4,620	173,880 53,130
301	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,5000	47,056 18,900	541,144 217,350
302	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	11,5000	19,127 1,242	219,956 14,283
303	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,5000	1 180,604 41,040	19 479,966 677,160
304	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,7000	1 472,575 15,120	5 448,527 55,944
305	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,0000	99,296 9,720	198,592 19,440
306	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
307	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	14,2000	9,410 6,210	133,622 88,182
308	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,7000	16,236 13,500	92,544 76,950
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	14,3000	2,835 0,810	40,547 11,583

1	2	3	4	5	6	7
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,1000	45,460 32,940	459,150 332,694
311	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,1000	17,980 12,960	181,597 130,896
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,3000	13,367 5,400	191,144 77,220
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,2000	53,837 41,310	226,117 173,502
314	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,2000	21,764 16,740	91,409 70,308
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,3000	19,190 14,850	274,410 212,355
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	14,3000	2,930 0,810	41,899 11,583
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	14,3000	45,053 14,850	644,253 212,355
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,5000	287,272 59,400	2 441,812 504,900

1	2	3	4	5	6	7
319	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	12,6500	564,731 86,130	7 143,848 1 089,545
		<i>Total</i>	L			40 983,565
		Total Cab. 59 Inclusiv salariu				40 983,565 4 412,987
		1.13. Cab. 58				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	7,4000	11,340 11,340	83,916 83,916
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,9000	11,340 11,340	21,546 21,546
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi balcon .)	m2	1,8400	11,340 11,340	20,866 20,866
323	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	14,7000	35,884 35,640	527,495 523,908
324	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3	0,3000	60,707 57,780	18,212 17,334
325	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,6000	1 493,087 119,755	895,852 71,853
326	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,0000	19,978 2,540	199,778 25,398
327	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	4,0000	67,789 45,900	271,155 183,600
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,6000	43,267 43,200	761,503 760,320
329	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	17,6000	67,789 45,900	1 193,083 807,840
330	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	22,6000	13,182 12,420	297,913 280,692

1	2	3	4	5	6	7
331	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,6000	8,800 8,100	198,880 183,060
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	22,6000	15,120 4,620	341,712 104,412
333	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,6000	47,056 18,900	1 063,466 427,140
334	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	22,6000	19,127 1,242	432,260 28,069
335	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,4000	1 472,575 15,120	10 897,055 111,888
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	4,0000	99,296 9,720	397,184 38,880
337	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,7000	16,235 13,500	125,008 103,950
338	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
339	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	11,8000	9,410 6,210	111,038 73,278
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	35,6000	2,836 0,810	100,944 28,836
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,4000	45,460 32,940	1 336,536 968,436
342	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	29,4000	17,980 12,960	528,612 381,024

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,6000	13,367 5,400	475,856 192,240
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,2000	53,838 41,310	333,793 256,122
345	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,2000	21,764 16,740	134,937 103,788
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,6000	19,189 14,850	683,145 528,660
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	35,6000	2,930 0,810	104,308 28,836
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2	35,6000	45,053 14,850	1 603,873 528,660
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,4000	287,272 59,400	4 998,533 1 033,560
350	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	24,8600	564,731 86,130	14 039,218 2 141,192

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	L			44 644,084
		Total Cab. 58 Inclusiv salariu				44 644,084 10 122,241
		1.14. Cab.- 57				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,1000	11,340 11,340	46,494 46,494
352	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,0000	11,340 11,340	45,360 45,360
353	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	14,3000	35,884 35,640	513,141 509,652
354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	13,9000	13,182 12,420	183,230 172,638
355	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,9000	8,800 8,100	122,320 112,590
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	13,9000	15,120 4,620	210,168 64,218
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,9000	47,056 18,900	654,078 262,710
358	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,9000	19,127 1,242	265,860 17,264
359	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,3000	1 492,663 119,757	447,799 35,927
360	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	4,5000	67,789 45,900	305,050 206,550
361	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa -Glisante	m2	16,2000	1 180,604 41,040	19 125,784 664,848
362	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	7,3000	1 180,604 41,040	8 618,410 299,592
363	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE	m2	4,1000	1 472,575 15,120	6 037,557 61,992

1	2	3	4	5	6	7
		(24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
364	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,2200	99,295 9,720	220,436 21,578
365	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,9000	16,229 13,500	95,750 79,650
366	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	15,4000	9,410 6,210	144,914 95,634
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	19,6000	2,836 0,810	55,576 15,876
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,3000	45,460 32,940	741,004 536,922
369	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,3000	17,980 12,960	293,074 211,248
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,6000	13,367 5,400	261,988 105,840
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,3000	53,838 41,310	177,664 136,323
372	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	3,3000	21,764 16,740	71,821 55,242

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,6000	19,189 14,850	376,114 291,060
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	19,6000	2,930 0,810	57,428 15,876
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	19,6000	45,053 14,850	883,031 291,060
376	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,5000	287,272 59,400	3 016,356 623,700
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	15,2900	564,732 86,130	8 634,759 1 316,928
378		Dulapuri incorporate	???	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,5000	25,380 25,380	393,390 393,390
380	RpCN12A	Desfacerea profilelor	m	6,5000	12,747 12,690	82,857 82,485
381	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,9000	146,683 70,383	1 305,479 626,409
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri	m2	11,9000	2,835 0,810	33,742 9,639
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la coloane si regle	m2	3,0000	53,837 41,310	161,512 123,930

1	2	3	4	5	6	7
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,9000	19,190 14,850	228,356 176,715
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	11,9000	2,930 0,810	34,866 9,639
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	11,9000	45,053 14,850	536,126 176,715
		<i>Total</i>	L			54 381,494
		Total Cab.- 57 Inclusiv salariu				54 381,494 7 895,694
		1.15. Cab. 56-51a				
387	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	17,3000	11,340 11,340	196,182 196,182
388	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,1000	11,340 11,340	23,814 23,814
389	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,0000	2,604 2,540	195,270 190,485
390	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	41,5000	13,182 12,420	547,053 515,430
391	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	32,9000	35,884 35,640	1 180,584 1 172,556
392	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 2 buc	m3	0,3000	60,707 57,780	18,212 17,334
393	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,0000	19,978 2,540	199,778 25,398
394	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,2000	43,267 43,200	398,058 397,440
395	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	9,2000	67,789 45,900	623,658 422,280
396	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice, etc	m2	15,1000	21,780 21,060	328,878 318,006

1	2	3	4	5	6	7
397	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	59,3000	8,800 8,100	521,840 480,330
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	59,3000	15,120 4,620	896,616 273,966
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,3000	47,056 18,900	2 790,421 1 120,770
400	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	59,3000	19,127 1,242	1 134,208 73,651
401	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	11,0300	1 180,604 41,040	13 022,062 452,671
402	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feroneria GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	17,3000	1 472,575 15,120	25 475,548 261,576
403	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	9,3500	99,296 9,720	928,418 90,882
404	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,8000	16,230 13,500	272,657 226,800
405	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
406	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	61,6000	2,836 0,810	174,667 49,896
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	44,6000	45,460 32,940	2 027,534 1 469,124

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
409	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,6000	17,980 12,960	801,907 578,016
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,6000	13,367 5,400	823,390 332,640
411	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,0000	53,837 41,310	915,236 702,270
412	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,0000	21,764 16,740	369,988 284,580
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,6000	19,189 14,850	1 182,072 914,760
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	61,6000	2,930 0,810	180,488 49,896
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2	61,6000	45,053 14,850	2 775,240 914,760
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	40,0000	287,272 59,400	11 490,880 2 376,000
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	65,2000	564,732 86,130	36 820,494 5 615,676

1	2	3	4	5	6	7
		2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5				
		<i>Total</i>	L			108 761,560
		Total Cab. 56-51a Inclusiv salariu				108 761,560 19 610,126
		1.16. Cab. 50-49				
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,9000	11,340 11,340	66,906 66,906
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,0000	11,340 11,340	45,360 45,360
420	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,0000	2,604 2,540	195,270 190,485
421	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	18,1000	35,884 35,640	649,500 645,084
422	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2	18,5000	25,540 24,840	472,490 459,540
423	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,5000	8,800 8,100	162,800 149,850
424	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,0000	43,267 43,200	822,077 820,800
425	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	19,0000	67,789 45,900	1 287,987 872,100
426	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,3000	1 492,663 119,757	447,799 35,927
427	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	4,5000	67,789 45,900	305,050 206,550
428	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,5000	15,120 4,620	279,720 85,470
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,5000	47,056 18,900	870,536 349,650
430	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi	m2	8,9000	1 180,604 41,040	10 507,376 365,256

1	2	3	4	5	6	7
		peste 35 m din panouri fixe si foi de usa -Glisante				
431	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,9000	1 472,575 15,120	8 688,193 89,208
432	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	3,2000	99,296 9,720	317,747 31,104
433	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,9000	16,229 13,500	111,981 93,150
434	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,9000	1 164,956 29,970	2 213,417 56,943
435	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	11,5000	9,410 6,210	108,215 71,415
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,	m2	11,5000	2,836 0,810	32,609 9,315
437	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	30,5000	333,014 82,350	10 156,934 2 511,675
438	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (Curatarea vopselei la tavane)	m2	18,5000	7,930 7,290	146,705 134,865
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,	m2	18,5000	2,835 0,810	52,456 14,985
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	18,5000	13,367 5,400	247,283 99,900

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,5000	53,837 41,310	995,993 764,235
442	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,5000	21,764 16,740	402,634 309,690
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,5000	19,189 14,850	355,005 274,725
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	18,5000	2,930 0,810	54,204 14,985
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	18,5000	45,053 14,850	833,473 274,725
446	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioara gr. 10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,5000	323,720 67,500	5 988,820 1 248,750
		<i>Total</i>	L			46 818,540
		Total Cab. 50-49 Inclusiv salariu				46 818,540 10 292,648
		1.17. Cab. 48 spalatoria				
447	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,1000	11,340 11,340	46,494 46,494
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,1000	11,340 11,340	23,814 23,814
449	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,6000	43,267 43,200	891,304 889,920

1	2	3	4	5	6	7
450	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	20,6000	67,789 45,900	1 396,449 945,540
451	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2	12,7000	25,540 24,840	324,358 315,468
452	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,7000	8,800 8,100	111,760 102,870
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	12,7000	15,120 4,620	192,024 58,674
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,7000	47,056 18,900	597,611 240,030
455	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,8000	25,380 25,380	172,584 172,584
456	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feroneria GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,1000	1 472,575 15,120	6 037,557 61,992
457	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,3000	99,296 9,720	228,381 22,356
458	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,9000	16,229 13,500	95,750 79,650
459	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
460	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	16,6000	9,410 6,210	156,206 103,086
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,	m2	16,6000	2,835 0,810	47,069 13,446
462	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	37,2000	333,014 82,350	12 388,128 3 063,420

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (Curatarea vopselei la tavane)	m2	12,7000	7,930 7,290	100,711 92,583
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,7000	2,835 0,810	36,010 10,287
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,7000	13,367 5,400	169,757 68,580
466	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,7000	53,837 41,310	683,735 524,637
467	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,7000	21,764 16,740	276,403 212,598
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,7000	19,189 14,850	243,706 188,595
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	12,7000	2,930 0,810	37,211 10,287
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	12,7000	45,053 14,850	572,168 188,595
471	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioara gr. 10mm inclusiv stratul suport din	m2	12,7000	323,720 67,500	4 111,244 857,250

1	2	3	4	5	6	7
		mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
		<i>Total</i>	L			31 386,841
		Total Cab. 48 spalatoria Inclusiv salariu				31 386,841 8 355,693
		1.18. Cab. 74- depozit				
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	21,2000	11,340 11,340	240,408 240,408
473	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,5000	11,340 11,340	17,010 17,010
474	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	16,9000	13,182 12,420	222,776 209,898
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,9000	8,800 8,100	148,720 136,890
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	16,9000	15,120 4,620	255,527 78,078
477	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,9000	47,056 18,900	795,246 319,410
478	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	16,9000	19,127 1,242	323,240 20,990
479	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,5000	1 164,956 29,970	1 747,434 44,955
480	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,2000	1 472,575 15,120	31 218,590 320,544
481	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	11,5000	99,296 9,720	1 141,904 111,780
482	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	19,0000	16,232 13,500	308,402 256,500

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
483	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	76,2000	9,410 6,210	717,042 473,202
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	78,1000	2,835 0,810	221,452 63,261
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,2000	45,460 32,940	2 782,177 2 015,928
486	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,9000	53,837 41,310	909,852 698,139
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,1000	13,367 5,400	1 043,940 421,740
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,1000	19,189 14,850	1 498,699 1 159,785
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	78,1000	2,930 0,810	228,832 63,261
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	78,1000	45,053 14,850	3 518,608 1 159,785
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	18,5900	564,731 86,130	10 498,354 1 601,157
		<i>Total</i>	L			57 838,213
		Total Cab. 74- depozit				57 838,213

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 412,721
		1.19. Cab.- 77				
492	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,0000	11,340 11,340	56,700 56,700
493	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,0000	11,340 11,340	45,360 45,360
494	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,5000	11,340 11,340	51,030 51,030
495	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,5000	1 164,956 29,970	5 242,302 134,865
496	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,6000	43,267 43,200	1 410,511 1 408,320
497	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,0000	21,780 21,060	392,040 379,080
498	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,0000	8,800 8,100	158,400 145,800
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,0000	15,120 4,620	272,160 83,160
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,0000	47,056 18,900	847,008 340,200
501	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,0000	1 164,956 29,970	4 659,824 119,880
502	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,0000	1 472,575 15,120	7 362,875 75,600
503	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,9000	99,296 9,720	287,958 28,188
504	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	6,4000	16,230 13,500	103,875 86,400

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
505	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	7,4000	9,410 6,210	69,634 45,954
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	9,0000	2,836 0,810	25,520 7,290
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,4000	45,460 32,940	290,946 210,816
508	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,4000	17,980 12,960	115,073 82,944
509	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,6000	53,837 41,310	139,977 107,406
510	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,6000	21,764 16,740	56,586 43,524
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,0000	13,367 5,400	120,300 48,600
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,0000	19,190 14,850	172,706 133,650
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	15,3000	2,930 0,810	44,829 12,393

1	2	3	4	5	6	7
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	15,3000	45,053 14,850	689,304 227,205
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,	m2	32,6000	2,835 0,810	92,437 26,406
516	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,6000	333,014 82,350	10 856,263 2 684,610
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,5000	287,272 59,400	4 452,716 920,700
518	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,0000	323,720 67,500	5 826,960 1 215,000
		<i>Total</i>	L			43 843,294
		Total Cab.- 77 Inclusiv salariu				43 843,294 8 721,081
		1.20. Cab. 78				
519	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,9000	11,340 11,340	55,566 55,566
520	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,9000	11,340 11,340	21,546 21,546
521	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,5000	11,340 11,340	51,030 51,030
522	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,5000	1 164,956 29,970	5 242,302 134,865
523	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,9000	43,267 43,200	1 423,491 1 421,280

1	2	3	4	5	6	7
524	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,5000	13,182 12,420	243,867 229,770
525	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,5000	8,800 8,100	162,800 149,850
526	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,5000	15,120 4,620	279,720 85,470
527	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,5000	47,056 18,900	870,536 349,650
528	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,5000	19,127 1,242	353,842 22,977
529	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,9000	1 164,956 29,970	2 213,417 56,943
530	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feroneria GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,9000	1 472,575 15,120	7 215,618 74,088
531	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,7000	99,296 9,720	268,099 26,244
532	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,3000	16,228 13,500	102,235 85,050
533	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,3200	1 180,604 41,040	9 822,628 341,453
534	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	14,2000	9,410 6,210	133,622 88,182
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	14,8000	2,835 0,810	41,965 11,988
536	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	12,2000	45,460	554,617

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			32,940	401,868
537	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,2000	17,980 12,960	219,356 158,112
538	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,6000	53,837 41,310	139,977 107,406
539	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,6000	21,764 16,740	56,586 43,524
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,8000	13,367 5,400	197,827 79,920
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,8000	19,190 14,850	284,005 219,780
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	14,8000	2,930 0,810	43,364 11,988
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2	14,8000	45,053 14,850	666,778 219,780
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,9000	2,835 0,810	93,287 26,649
545	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	32,9000	67,789	2 230,252

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,			45,900	1 510,110
546	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,9000	333,014 82,350	10 956,168 2 709,315
547	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,9000	287,272 59,400	4 567,625 944,460
548	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	20,3500	564,731 86,130	11 492,275 1 752,746
		<i>Total</i>	L			60 004,401
		Total Cab. 78 Inclusiv salariu				60 004,401 11 391,610
		1.21. Cab. 79				
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	9,8000	11,340 11,340	111,132 111,132
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	5,7000	11,340 11,340	64,638 64,638
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,5000	11,340 11,340	51,030 51,030
552	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,5000	1 164,956 29,970	5 242,302 134,865
553	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	7,0200	35,884 35,640	251,905 250,193
554	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	35,9000	13,182 12,420	473,234 445,878

1	2	3	4	5	6	7
555	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,9000	8,800 8,100	315,920 290,790
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	35,9000	15,120 4,620	542,808 165,858
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,9000	47,056 18,900	1 689,310 678,510
558	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	35,9000	19,127 1,242	686,645 44,588
559	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,7000	1 164,956 29,970	6 640,249 170,829
560	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,8000	1 472,575 15,120	14 431,235 148,176
561	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	5,6500	99,296 9,720	561,022 54,918
562	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,4000	16,231 13,500	266,192 221,400
563	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	5,1000	9,410 6,210	47,991 31,671
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	6,7000	2,836 0,810	18,998 5,427
565	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,7000	53,837 41,310	360,710 276,777
566	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	6,7000	21,764 16,740	145,819 112,158

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
567	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,7000	13,367 5,400	89,557 36,180
568	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,7000	19,189 14,850	128,569 99,495
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	6,7000	2,930 0,810	19,631 5,427
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriana norma 0,2 kg/m2)	m2	6,7000	45,053 14,850	301,852 99,495
571	RpCB15A k s/l =0,5	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	50,0000	50,210 46,128	2 510,500 2 306,400
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	50,0000	2,836 0,810	141,775 40,500
573	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	50,0000	333,014 82,350	16 650,710 4 117,500
574	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,8000	287,272 59,400	8 847,978 1 829,520
575	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe	m2	39,4900	564,731 86,130	22 301,238 3 401,274

1	2	3	4	5	6	7
		profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5				
		<i>Total</i>	L			82 892,950
		Total Cab. 79 Inclusiv salariu				82 892,950 15 194,629
		1.22. Cab. 80				
576	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,2000	11,340 11,340	115,668 115,668
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,9000	11,340 11,340	21,546 21,546
578	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,0000	2,604 2,540	195,270 190,485
579	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	1,3700	35,884 35,640	49,161 48,827
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,5000	43,267 43,200	194,702 194,400
581	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	4,5000	67,789 45,900	305,050 206,550
582	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,8000	1 164,956 29,970	6 756,745 173,826
583	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	25,2000	13,182 12,420	332,186 312,984
584	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,2000	8,800 8,100	221,760 204,120
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	25,2000	15,120 4,620	381,024 116,424
586	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,2000	47,056 18,900	1 185,811 476,280
587	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	25,2000	19,127 1,242	481,990 31,298
588	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe	m2	1,9000	1 164,956 29,970	2 213,417 56,943

1	2	3	4	5	6	7
		montate la nivelul pardoselii				
589	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,2000	1 472,575 15,120	15 020,265 154,224
590	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	5,5000	99,296 9,720	546,128 53,460
591	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,2000	16,235 13,500	149,366 124,200
592	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	45,0000	9,410 6,210	423,450 279,450
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	55,5000	2,836 0,810	157,371 44,955
594	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,4000	45,460 32,940	2 291,204 1 660,176
595	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,4000	17,980 12,960	906,193 653,184
596	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,1000	53,837 41,310	274,571 210,681
597	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	5,1000	21,764 16,740	110,996 85,374

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
598	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,5000	13,367 5,400	741,852 299,700
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,5000	19,189 14,850	1 065,016 824,175
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	55,5000	2,930 0,810	162,615 44,955
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	55,5000	45,053 14,850	2 500,419 824,175
602	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,3000	287,272 59,400	6 118,894 1 265,220
603	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	27,7200	564,731 86,130	15 654,347 2 387,524
		<i>Total</i>	L			58 577,017
		Total Cab. 80 Inclusiv salariu				58 577,017 11 060,804
		1.23. Cab. 81				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	6,4000	11,340 11,340	72,576 72,576
605	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,5000	11,340 11,340	17,010 17,010
606	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	10,9000	13,182 12,420	143,684 135,378
607	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,5000	25,380 25,380	63,450 63,450

1	2	3	4	5	6	7
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,9000	8,800 8,100	95,920 88,290
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	10,9000	15,120 4,620	164,809 50,358
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,9000	47,056 18,900	512,910 206,010
611	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	10,9000	19,127 1,242	208,480 13,538
612	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,2000	60,710 57,780	12,142 11,556
613	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,1000	1 494,360 119,760	149,436 11,976
614	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0370	27 929,378 5 481,568	1 033,387 202,818
615	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime	m2	4,2000	50,352 32,400	211,477 136,080
616	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,0200	1 164,956 29,970	4 683,122 120,479
617	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,1600	1 472,575 15,120	6 125,913 62,899
618	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	10,0000	9,410 6,210	94,100 62,100
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	14,2000	2,835 0,810	40,264 11,502
620	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	14,2000	45,460 32,940	645,537 467,748

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,2000	19,189 14,850	272,490 210,870
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	39,6000	2,930 0,810	116,028 32,076
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	39,6000	45,053 14,850	1 784,083 588,060
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,9000	287,272 59,400	3 131,265 647,460
625	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance- Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	12,0000	564,731 86,130	6 776,778 1 033,560
		<i>Total</i>	L			26 354,861
		Total Cab. 81 Inclusiv salariu				26 354,861 4 245,794
		1.24. Cab. 82				
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,5000	11,340 11,340	119,070 119,070
627	RpCG29A	Demolarea pereti dispartitori	m2	6,7000	35,884 35,640	240,423 238,788
628	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	35,8000	13,182 12,420	471,916 444,636
629	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,5000	43,267 43,200	151,435 151,200
630	CF15A	Tencuieli interioare , cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	3,5000	67,789 45,900	237,261 160,650
631	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,2500	60,708	15,177

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,			57,780	14,445
632	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,0000	19,978 2,540	199,778 25,398
633	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
634	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,5000	1 472,575 15,120	15 462,037 158,760
635	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	5,7000	99,296 9,720	565,987 55,404
636	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,2000	16,235 13,500	149,366 124,200
637	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	3,7000	50,351 32,400	186,300 119,880
638	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,8000	8,800 8,100	315,040 289,980
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	35,8000	15,120 4,620	541,296 165,396
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,8000	47,056 18,900	1 684,605 676,620
641	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	35,8000	19,127 1,242	684,733 44,464
642	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	53,3000	9,410 6,210	501,553 330,993
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	61,4000	2,836 0,810	174,100 49,734

1	2	3	4	5	6	7
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,3000	45,460 32,940	2 559,420 1 854,522
645	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,3000	17,980 12,960	1 012,274 729,648
646	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,1000	53,837 41,310	274,571 210,681
647	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,1000	21,764 16,740	110,996 85,374
648	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,4000	13,367 5,400	820,716 331,560
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,4000	19,189 14,850	1 178,235 911,790
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	61,4000	2,930 0,810	179,902 49,734
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	61,4000	45,053 14,850	2 766,230 911,790
652	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,7000	287,272 59,400	8 819,250 1 823,580

1	2	3	4	5	6	7
653	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	39,3800	564,731 86,130	22 239,106 3 391,799
		<i>Total</i>	L			64 107,184
		Total Cab. 82 Inclusiv salariu				64 107,184 13 533,033
		1.25. Cab. depozit (rust de deformat)				
654	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,2000	11,340 11,340	47,628 47,628
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	4,4000	13,182 12,420	58,001 54,648
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,4000	8,800 8,100	38,720 35,640
657	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	4,4000	15,120 4,620	66,528 20,328
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,4000	47,056 18,900	207,046 83,160
659	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	4,4000	19,127 1,242	84,157 5,465
660	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,2000	1 164,956 29,970	4 892,815 125,874
661	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	3,1000	173,305 89,923	537,244 278,762
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	25,7000	2,835 0,810	72,872 20,817
663	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	18,2000	45,460	827,380

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			32,940	599,508
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,4000	53,837 41,310	236,885 181,764
665	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,7000	13,367 5,400	343,524 138,780
666	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,7000	19,189 14,850	493,170 381,645
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	25,7000	2,930 0,810	75,301 20,817
668	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	25,7000	45,053 14,850	1 157,851 381,645
669	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	4,8400	564,731 86,130	2 733,298 416,869
670	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	2,5000	16,706 7,020	41,764 17,550
		<i>Total</i>	L			11 914,184
		Total Cab. depozit (rust de deformat) Inclusiv salariu				11 914,184 2 810,900
		1.26. Cab. 46				
671	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,1000	11,340 11,340	57,834 57,834

1	2	3	4	5	6	7
672	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,0000	11,340 11,340	45,360 45,360
673	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,0000	2,604 2,540	195,270 190,485
674	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2500	1 492,828 119,752	373,207 29,938
675	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,2000	43,267 43,200	95,188 95,040
676	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	6,2000	67,789 45,900	420,291 284,580
677	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,2000	13,182 12,420	226,730 213,624
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,2000	8,800 8,100	151,360 139,320
679	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	17,2000	15,120 4,620	260,064 79,464
680	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,2000	47,056 18,900	809,363 325,080
681	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	17,2000	19,127 1,242	328,978 21,362
682	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
683	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,1000	1 472,575 15,120	7 510,132 77,112
684	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,8000	99,296 9,720	278,029 27,216
685	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	6,5000	16,230 13,500	105,495 87,750

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
686	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	42,5000	9,410 6,210	399,925 263,925
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	45,3000	2,836 0,810	128,449 36,693
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,8000	45,460 32,940	1 945,705 1 409,832
689	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,8000	17,980 12,960	769,544 554,688
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,5000	53,838 41,310	134,594 103,275
691	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,5000	21,764 16,740	54,410 41,850
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,3000	13,367 5,400	605,513 244,620
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,3000	19,190 14,850	869,285 672,705
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	45,3000	2,930 0,810	132,729 36,693

1	2	3	4	5	6	7
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala norma 0,2 kg/m2)	m2	45,3000	45,053 14,850	2 040,882 672,705
696	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,7500	287,272 59,400	4 237,263 876,150
697	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	18,9200	564,731 86,130	10 684,711 1 629,580
		<i>Total</i>	L			35 306,718
		Total Cab. 46 Inclusiv salariu				35 306,718 8 279,818
		1.27. Cab. 45				
698	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,0500	11,340 11,340	57,268 57,268
699	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,1000	11,340 11,340	23,814 23,814
700	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,7000	11,340 11,340	19,278 19,278
701	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,7000	1 164,956 29,970	1 980,425 50,949
702	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,6000	13,182 12,420	245,185 231,012
703	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,6000	8,800 8,100	163,680 150,660
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,6000	15,120 4,620	281,232 85,932
705	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,6000	47,056 18,900	875,242 351,540

1	2	3	4	5	6	7
706	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,6000	<u>19,127</u> 1,242	<u>355,754</u> 23,101
707	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	<u>1 164,956</u> 29,970	<u>2 446,407</u> 62,937
708	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,0500	<u>1 472,575</u> 15,120	<u>7 436,505</u> 76,355
709	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,8000	<u>99,296</u> 9,720	<u>278,029</u> 27,216
710	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,4000	<u>16,230</u> 13,500	<u>103,875</u> 86,400
711	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,2000	<u>67,789</u> 45,900	<u>149,136</u> 100,980
712	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	39,0000	<u>9,410</u> 6,210	<u>366,990</u> 242,190
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	41,8000	<u>2,836</u> 0,810	<u>118,524</u> 33,858
714	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,2000	<u>45,460</u> 32,940	<u>1 782,047</u> 1 291,248
715	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,2000	<u>17,980</u> 12,960	<u>704,816</u> 508,032

1	2	3	4	5	6	7
716	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,6000	53,837 41,310	139,977 107,406
717	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,6000	21,764 16,740	56,586 43,524
718	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,8000	13,367 5,400	558,728 225,720
719	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,8000	19,189 14,850	802,121 620,730
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu STOP GRUND 1m2=0,1kg	m2	41,8000	13,135 0,810	549,043 33,858
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2	41,8000	45,053 14,850	1 883,199 620,730
722	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,2000	287,272 59,400	4 653,806 962,280
723	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistanta-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	20,4600	564,731 86,130	11 554,397 1 762,220
		<i>Total</i>	L			37 586,064
		Total Cab. 45				37 586,064

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 799,238
		1.28. Cab. 44				
724	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,0500	11,340 11,340	57,268 57,268
725	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,1000	11,340 11,340	23,814 23,814
726	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,6000	13,182 12,420	232,003 218,592
727	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,6000	8,800 8,100	154,880 142,560
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	17,6000	15,120 4,620	266,112 81,312
729	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,6000	47,056 18,900	828,186 332,640
730	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	17,6000	19,127 1,242	336,627 21,859
731	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
732	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,0500	1 472,575 15,120	7 436,505 76,355
733	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,8000	99,296 9,720	278,029 27,216
734	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,4000	16,230 13,500	103,875 86,400
735	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	63,7000	9,410 6,210	599,417 395,577
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	64,3000	2,835	182,322

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor, tavane , glafuri			0,810	52,083
737	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,7000	45,460 32,940	2 123,000 1 538,298
738	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,6000	53,837 41,310	947,538 727,056
739	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,3000	13,367 5,400	859,480 347,220
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,3000	19,189 14,850	1 233,884 954,855
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu STOP GRUND 1m2=0,1kg	m2	64,3000	13,135 0,810	844,580 52,083
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2	64,3000	45,053 14,850	2 896,883 954,855
743	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	19,3600	564,731 86,130	10 933,189 1 667,477
		<i>Total</i>	L			32 783,999
		Total Cab. 44 Inclusiv salariu				32 783,999 7 820,457
		1.29. Cab. 43				
744	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,2000	11,340 11,340	58,968 58,968

1	2	3	4	5	6	7
745	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,2000	11,340 11,340	47,628 47,628
746	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,6000	13,182 12,420	245,185 231,012
747	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,6000	8,800 8,100	163,680 150,660
748	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,6000	15,120 4,620	281,232 85,932
749	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,6000	47,056 18,900	875,242 351,540
750	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,6000	19,127 1,242	355,754 23,101
751	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,2000	43,267 43,200	917,265 915,840
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	21,2000	2,836 0,810	60,113 17,172
753	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,2000	67,789 45,900	1 437,123 973,080
754	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	21,2000	333,014 82,350	7 059,901 1 745,820
755	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,2000	1 164,956 29,970	4 892,815 125,874
756	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feroneria GU cu termopan 4+24+4 LOWE	m2	5,2000	1 472,575 15,120	7 657,390 78,624

1	2	3	4	5	6	7
		(24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
757	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,8100	99,296 9,720	279,022 27,314
758	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,5100	16,231 13,500	105,661 87,885
759	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	39,8000	9,410 6,210	374,518 247,158
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	40,4000	2,835 0,810	114,554 32,724
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,8000	45,460 32,940	991,036 718,092
762	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,8000	17,980 12,960	391,965 282,528
763	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,6000	53,837 41,310	1 001,376 768,366
764	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,6000	21,764 16,740	404,810 311,364
765	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	40,4000	13,367 5,400	540,015 218,160

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
766	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,4000	19,190 14,850	775,256 599,940
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	40,4000	2,930 0,810	118,372 32,724
768	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2	40,4000	45,053 14,850	1 820,125 599,940
769	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	20,4600	564,731 86,130	11 554,397 1 762,220
		<i>Total</i>	L			42 523,403
		Total Cab. 43 Inclusiv salariu				42 523,403 10 493,666
		1.30. Cab. 42 - depozit				
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,4000	11,340 11,340	117,936 117,936
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,5000	11,340 11,340	17,010 17,010
772	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,6000	13,182 12,420	113,365 106,812
773	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,6000	8,800 8,100	75,680 69,660
774	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	8,6000	15,120 4,620	130,032 39,732
775	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,6000	47,056 18,900	404,682 162,540

1	2	3	4	5	6	7
776	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	8,6000	<u>19,127</u> 1,242	<u>164,488</u> 10,681
777	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,5000	<u>1 164,956</u> 29,970	<u>1 747,434</u> 44,955
778	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,4000	<u>1 472,575</u> 15,120	<u>15 314,780</u> 157,248
779	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	5,6200	<u>99,296</u> 9,720	<u>558,043</u> 54,626
780	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,3000	<u>16,229</u> 13,500	<u>150,931</u> 125,550
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	38,2000	<u>2,835</u> 0,810	<u>108,316</u> 30,942
782	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,6000	<u>45,460</u> 32,940	<u>1 345,628</u> 975,024
783	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,6000	<u>53,837</u> 41,310	<u>463,002</u> 355,266
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,2000	<u>13,367</u> 5,400	<u>510,610</u> 206,280
785	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,2000	<u>19,190</u> 14,850	<u>733,039</u> 567,270
786	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	38,2000	2,930	111,926

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI			0,810	30,942
787	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2	38,2000	45,053 14,850	1 721,009 567,270
788	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	9,4600	564,733 86,130	5 342,373 814,790
		<i>Total</i>	L			29 130,284
		Total Cab. 42 - depozit Inclusiv salariu				29 130,284 4 454,534
		1.31. Cab. 37 A Vestiar				
789	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	6,1000	11,340 11,340	69,174 69,174
790	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,1000	11,340 11,340	23,814 23,814
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,9000	13,182 12,420	235,958 222,318
792	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,1000	25,380 25,380	281,718 281,718
793	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Usi pentru dulapuri din PAL)	m2	11,1000	404,130 42,266	4 485,847 469,157
794	CK33C	Broasca (pentru mobila)	buc	8,0000	143,700 67,500	1 149,600 540,000
795	CK33B	Miner (pentru dulapuri)	buc	8,0000	96,121 53,821	768,965 430,565
796	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
797	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare	m2	6,1000	1 472,575	8 982,707

1	2	3	4	5	6	7
		alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp			15,120	92,232
798	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	3,3000	99,296 9,720	327,677 32,076
799	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,0000	16,232 13,500	113,621 94,500
800	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,9000	8,800 8,100	157,520 144,990
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	17,9000	15,120 4,620	270,647 82,698
802	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,9000	47,056 18,900	842,302 338,310
803	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	17,9000	19,127 1,242	342,366 22,232
804	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	33,1000	9,410 6,210	311,471 205,551
805	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	33,8000	2,836 0,810	95,840 27,378
806	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,8000	45,460 32,940	1 400,181 1 014,552
807	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,8000	17,980 12,960	553,784 399,168
808	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	3,0000	53,837	161,512

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			41,310	123,930
809	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,8000	13,367 5,400	451,794 182,520
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,8000	19,189 14,850	648,605 501,930
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	33,8000	2,930 0,810	99,034 27,378
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2	33,8000	45,053 14,850	1 522,778 501,930
813	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,0000	287,272 59,400	4 309,080 891,000
814	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	19,3600	564,731 86,130	10 933,189 1 667,477
		<i>Total</i>	L			40 985,591
		Total Cab. 37 A Vestiar Inclusiv salariu				40 985,591 8 449,535
		1.32. WC				
815	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,0100	671,700 671,100	6,717 6,711
816	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	5,2700	11,340 11,340	59,762 59,762
817	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	3,3000	21,780	71,874

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			21,060	69,498
818	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	4,7000	25,540 24,840	120,038 116,748
819	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,9000	25,380 25,380	48,222 48,222
820	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
821	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn 30x30	m	20,0000	20,283 9,990	405,662 199,800
822	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,7000	43,267 43,200	852,364 851,040
823	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0120	27 930,500 5 481,833	335,166 65,782
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,1000	2,836 0,810	62,665 17,901
825	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	22,1000	67,789 45,900	1 498,132 1 014,390
826	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	8,3000	9,410 6,210	78,103 51,543
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,3000	2,835 0,810	23,534 6,723
828	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	30,4000	333,014 82,350	10 123,632 2 503,440
829	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	4,7000	136,513 55,533	641,611 261,005

1	2	3	4	5	6	7
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,7000	2,835 0,810	13,326 3,807
831	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,7000	73,853 14,850	347,108 69,795
832	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,1000	1 164,956 29,970	5 941,275 152,847
833	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" pardosele	m2	4,7000	15,120 4,620	71,063 21,714
834	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,7000	47,056 18,900	221,163 88,830
835	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	4,7000	11,564 2,306	54,350 10,840
836	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase - Linocrom	m2	4,7000	61,128 22,158	287,303 104,143
837	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,7000	15,802 6,480	74,271 30,456
838	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioara, gr. 10mm ANTILUNECUSI inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,7000	334,520 78,300	1 572,244 368,010
		<i>Total</i>	L			22 909,585
		Total WC				22 909,585

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 123,007
		1.33. Cab. 36				
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,1000	11,340 11,340	46,494 46,494
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,1000	11,340 11,340	23,814 23,814
841	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	15,4000	13,182 12,420	203,003 191,268
842	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,4000	8,800 8,100	135,520 124,740
843	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,4000	43,267 43,200	103,841 103,680
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,4000	2,835 0,810	6,805 1,944
845	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	2,4000	67,789 45,900	162,693 110,160
846	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	15,4000	15,120 4,620	232,848 71,148
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,4000	47,056 18,900	724,662 291,060
848	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	15,4000	19,127 1,242	294,550 19,127
849	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,1000	1 164,956 29,970	2 446,407 62,937
850	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,1000	1 472,575 15,120	6 037,557 61,992
851	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	2,3000	99,296 9,720	228,381 22,356
852	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare,	m	5,9000	16,229	95,750

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			13,500	79,650
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	43,1000	2,835 0,810	122,210 34,911
854	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000	45,460 32,940	181,841 131,760
855	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,0000	53,837 41,310	107,675 82,620
856	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0000	19,189 14,850	115,137 89,100
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	43,1000	2,930 0,810	126,282 34,911
858	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)	m2	43,1000	45,053 14,850	1 941,767 640,035
859	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	16,9400	564,731 86,130	9 566,536 1 459,042
		<i>Total</i>	L			22 903,773
		Total Cab. 36 Inclusiv salariu				22 903,773 3 682,749
		1.34. Cab. 33 - 35 Camera de dus, incapere auxiliara				

1	2	3	4	5	6	7
860	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,1000	11,340 11,340	114,534 114,534
861	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	8,4000	11,340 11,340	95,256 95,256
862	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla	m2	12,6000	21,677 21,600	273,133 272,160
863	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere. 76 mm. feronerie GU cu termopan 4+24+4 LOWE (24) avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,0000	1 472,575 15,120	14 725,750 151,200
864	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b= 25-30 cm)	m	5,4500	99,296 9,720	541,163 52,974
865	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,5000	16,231 13,500	267,813 222,750
866	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de , gresie, placi ceramice, etc	m2	3,0000	21,780 21,060	65,340 63,180
867	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	32,8000	13,182 12,420	432,370 407,376
868	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,8000	8,800 8,100	315,040 289,980
869	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,2500	60,708 57,780	15,177 14,445
870	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,0000	19,978 2,540	199,778 25,398
871	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" - pardosele	m2	35,8000	15,120 4,620	541,296 165,396
872	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,8000	47,056 18,900	1 684,605 676,620
873	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	3,0000	11,593	34,778

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi			2,306	6,919
874	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase - Linocrom	m2	3,0000	61,128 22,158	183,383 66,474
875	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,0000	15,803 6,480	47,408 19,440
876	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioara gr. 10mm ANTILUNECUSI inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,0000	334,520 78,300	1 003,560 234,900
877	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	32,8000	19,127 1,242	627,352 40,738
878	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	36,0800	564,731 86,130	20 375,504 3 107,570
879	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0640	27 927,625 5 481,578	1 787,368 350,821
880	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,7000	43,267 43,200	679,295 678,240
881	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	28,5000	2,835 0,810	80,811 23,085
882	CF15A	Tencuieli interioare 1, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	28,5000	67,789 45,900	1 931,981 1 308,150
883	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita,	m2	17,0000	333,014	5 661,241

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			82,350	1 399,950
884	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,0000	136,513 55,533	409,539 166,599
885	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	92,7000	9,410 6,210	872,307 575,667
886	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	102,1000	2,836 0,810	289,505 82,701
887	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,3000	45,460 32,940	3 014,024 2 183,922
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,8000	53,837 41,310	1 765,866 1 354,968
889	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor si g/c in dus	m2	102,1000	19,189 14,850	1 959,247 1 516,185
890	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	41,6000	1 180,604 41,040	49 113,126 1 707,264
891	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,0000	1 164,956 29,970	4 659,824 119,880
892	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu STOP GRUND 1m2=0,1kg	m2	102,1000	13,135 0,810	1 341,084 82,701
893	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	102,1000	45,053	4 599,870

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, rezistenta la spalare, norma 0,2 kg/m2)			14,850	1 516,185
		<i>Total</i>	L			119 708,328
		Total Cab. 33 - 35 Camera de dus, incapere auxiliara Inclusiv salariu				119 708,328 19 093,628
		1.35. Coridor				
894	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment	m2	121,0000	21,105 21,060	2 553,681 2 548,260
895	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	250,0000	2,604 2,540	650,900 634,950
896	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	121,1000	287,272 59,400	34 788,639 7 193,340
897	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare	m	124,8000	41,342 41,310	5 159,532 5 155,488
898	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	121,1000	13,182 12,420	1 596,340 1 504,062
899	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	121,1000	8,800 8,100	1 065,680 980,910
900	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" pardoseli	m2	121,1000	15,120 4,620	1 831,032 559,482
901	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,1000	47,056 18,900	5 698,482 2 288,790
902	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	121,0000	19,127 1,242	2 314,319 150,282
903	CH05B	Briu de protejare din laminat	m	124,8000	123,871 31,050	15 459,126 3 875,040
904	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	14,8400	1 180,604 41,040	17 520,162 609,033
905	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	285,0000	2,604	742,026

1	2	3	4	5	6	7
					2,540	723,843
906	CD55A aplic	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2000	1 493,085 119,755	298,617 23,951
907	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime	m2	0,7200	50,357 32,400	36,257 23,328
908	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,2000	1 180,604 41,040	14 403,368 500,688
909	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	150,0000	16,232 13,500	2 434,752 2 025,000
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	218,0000	2,836 0,810	618,139 176,580
911	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	218,0000	45,460 32,940	9 910,367 7 180,920
912	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	218,0000	19,189 14,850	4 183,309 3 237,300
913	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	218,0000	2,930 0,810	638,740 176,580
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, dezinfectanta, norma 0,2 kg/m2)	m2	218,0000	45,053 14,850	9 821,466 3 237,300
915	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance- Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	133,1000	564,732 86,130	75 165,763 11 463,903

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	L			206 890,697
		Total Coridor Inclusiv salariu				206 890,697 54 269,030
		1.36. Hol				
916	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,0000	146,683 70,383	293,366 140,766
917	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	38,4000	287,272 59,400	11 031,245 2 280,960
918	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	7,8000	7,930 7,290	61,854 56,862
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,	m2	7,8000	2,836 0,810	22,117 6,318
920	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,8000	45,460 32,940	354,591 256,932
921	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare	m	11,5000	41,342 41,310	475,438 475,065
922	CH05B	Briu de protejare din laminat	m	11,5000	123,871 31,050	1 424,519 357,075
923	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	46,2000	13,182 12,420	609,008 573,804
924	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	46,2000	8,800 8,100	406,560 374,220
925	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" pardoseli	m2	46,2000	15,120 4,620	698,544 213,444
926	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,2000	47,056 18,900	2 173,987 873,180
927	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	46,2000	19,127 1,242	883,649 57,380
928	CG49A	Executarea acoperirii	m2	50,8200	564,731	28 699,649

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5			86,130	4 377,127
929	RpCR29A	Curatarea vopselei (pereti)	m2	53,2000	9,410 6,210	500,612 330,372
930	CK18A k=0,5 s/l	Demontarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament lift)	m	31,6000	16,137 4,050	509,927 127,980
931	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	36,8000	16,231 13,500	597,291 496,800
932	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	56,9000	2,836 0,810	161,340 46,089
933	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,9000	45,460 32,940	2 586,697 1 874,286
934	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,9000	19,190 14,850	1 091,883 844,965
935	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	56,9000	2,930 0,810	166,718 46,089
936	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, dezinfectanta, norma 0,2 kg/m2)	m2	56,9000	45,053 14,850	2 563,493 844,965
937	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	31,6000	151,106 7,020	4 774,934 221,832
938	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante-	m2	6,7000	28,085 18,900	188,169 126,630

1	2	3	4	5	6	7
		usile liftului				
		<i>Total</i>	L			60 275,591
		Total Hol Inclusiv salariu				60 275,591 15 003,141
		1.37. Camara				
939	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	2,8000	11,340 11,340	31,752 31,752
940	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,8000	1 164,956 29,970	3 261,877 83,916
941	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	36,0000	9,410 6,210	338,760 223,560
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	41,9000	2,836 0,810	118,808 33,939
943	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,0000	45,460 32,940	1 636,575 1 185,840
944	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,9000	53,837 41,310	317,641 243,729
945	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea - dulapuri,tavan cu email alb	m2	28,0000	44,117 29,700	1 235,282 831,600
946	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	5,9000	13,182 12,420	77,774 73,278
947	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	5,9000	15,120 4,620	89,208 27,258
948	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,9000	47,056 18,900	277,630 111,510

1	2	3	4	5	6	7
949	CG56A1 k=2	Sapa de amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	5,9000	19,127 1,242	112,847 7,328
950	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm, termelie Fire rezistance- Bfl-sl redicat pe perete 10cm pe profil DOLKEN HK 25x25 si EL 3,5	m2	6,4900	564,734 86,130	3 665,123 558,984
		<i>Total</i>	L			11 163,277
		Total Camara Inclusiv salariu				11 163,277 3 412,694
		1.38. Lucrari auxiliare coordonate cu Beneficiarul				
		1.38.1. Canale de ventilatie				
951	RpCO56C	Demontari: captuseli din l, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	180,0000	6,750 6,750	1 215,000 1 215,000
952	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn	m2	180,0000	7,679 7,619	1 382,292 1 371,492
953	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20- 24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,0000	2 799,646 466,616	2 799,646 466,616
954	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi,	m2	10,0000	63,291 44,280	632,906 442,800
		<i>Total</i>	L			6 029,844
		Total Canale de ventilatie Inclusiv salariu				6 029,844 3 495,908
		1.38.2. Glafuri exterioare				
955	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	132,0000	16,232 13,500	2 142,581 1 782,000

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
		<i>Total</i>	L			2 142,581
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				2 142,581 1 782,000
		1.38.3. Lucrari auxiliare				
956	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita,20x30	m2	54,0000	333,014 82,350	17 982,767 4 446,900
957	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice -cornier PVC la teracota	m	36,0000	24,567 14,040	884,408 505,440
958	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	200,0000	16,706 7,020	3 341,100 1 404,000
959	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate - fanera b=14mm	m2	2,5000	261,026 43,200	652,565 108,000
960	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	15,0000	21,860 15,120	327,900 226,800
961		Partile coloanelor (console)	???	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
962	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	50,0000	7,930 7,290	396,500 364,500
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavane , glafuri	m2	50,0000	2,836 0,810	141,775 40,500
964	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000	13,367 5,400	668,336 270,000
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,0000	53,837 41,310	2 691,870 2 065,500
966	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000	19,189 14,850	959,474 742,500
967	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	50,0000	2,930 0,810	146,500 40,500

1	2	3	4	5	6	7
		cu OSCAR ZERO MUCIGAI				
968	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, (Vopsea antibacteriala, dezinfectanta, norma 0,2 kg/m2)	m2	50,0000	45,053 14,850	2 252,630 742,500
		<i>Total</i>	L			30 445,825
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				30 445,825 10 957,140
		1.38.4. Transportarea gunoiului				
969	TsH92B	Incarcarea in auto a deseului	t	95,0000	29,970 29,970	2 847,150 2 847,150
970	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	95,0000	81,270 81,270	7 720,650 7 720,650
971	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	95,0000	82,500 0,000	7 837,500 0,000
972	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	95,0000	13,500 13,500	1 282,500 1 282,500
973	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	95,0000	41,415 41,415	3 934,425 3 934,425
		<i>Total</i>	L			23 622,225
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				23 622,225 15 784,725
		<i>Total</i>	L			62 240,475
		Total Lucrari auxiliare coordonate cu Beneficiarul Inclusiv salariu				62 240,475 32 019,773

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	L			2 073 110,51 8
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			93 300,313
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			32 981,773
		<i>TOTAL</i>				2 199 392,60 4
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			131 963,556
		<i>TOTAL</i>				2 331 356,16 0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			93 254,246
		<i>TOTAL</i>				2 424 610,40 6
		Total LCM Inclusiv salariu				2 424 610,40 6 414 668,058
		2. Sistema antiincendiu				
		2.1. Lucrari de montare				
974	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze Signal - 20P isp.01	buc	1,0000	1 066,650 1 053,000	1 066,650 1 053,000
975	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: Panou informativ C2000-BKI	buc	1,0000	1 066,650 1 053,000	1 066,650 1 053,000
976	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control, Sursa de alimentare 12V2A, HD-PB0201 RIP 2A	buc	1,0000	142,585 135,000	142,585 135,000
977	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: Avertizator antiincendiu manual Fire-03	buc	3,0000	29,526 27,000	88,577 81,000
978	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, Detector antiincendiu de fum, SPD 3	buc	200,0000	60,068 54,000	12 013,560 10 800,000
979	10-04-066-	Aparataj de perete: Tablou de	buc	3,0000	226,494	679,482

1	2	3	4	5	6	7
	06	semnalizare de studiou sau de coridor, Sirena cu stroboscop, HC-103			162,000	486,000
980	10-01-039- 06	Acumulator 12V, TP/12/7	buc	1,0000	54,000 54,000	54,000 54,000
981		Acumulator 12V, TP/12/7	buc	1,0000	275,000 0,000	275,000 0,000
982	10-01-055- 09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	26,8000	618,744 545,400	16 582,336 14 616,720
983		Cablu UTP cat. 3E	m	2 440,0000	4,080 0,000	9 955,200 0,000
984		Cablu de forta LK-PC 2x0,75 CU	m	100,0000	5,100 0,000	510,000 0,000
985		Cablu de forta LK-PCAT. 5E- FTP/ CU	m	140,0000	9,180 0,000	1 285,200 0,000
986	08-02-390- 1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	2,0000	539,150 439,830	1 078,300 879,660
987		Canale din plastic pentru cablu 22x10mm	m	200,0000	6,120 0,000	1 224,000 0,000
988	10-06-049- 01	Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m	4,0000	220,240 216,000	880,960 864,000
989		Teava gofrata 16mm	m	400,0000	2,550 0,000	1 020,000 0,000
990	10-06-034- 12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 100x100	buc	5,0000	80,042 54,000	400,210 270,000
991		Doza de distributie din plastic 100 x 100 mm	buc	5,0000	23,000 0,000	115,000 0,000
992	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) - Dulap antiincendiar SP- 1300x545	buc	9,0000	1 531,380 108,000	13 782,420 972,000
		<i>Total</i>	L			62 220,130
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7 034,485
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			615,561

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				69 870,176
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			23 760,929
		<i>TOTAL</i>				93 631,105
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 745,244
		<i>TOTAL</i>				97 376,349
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				97 376,349 31 264,380
		2.2. Utilaj				
993		Bloc de baza 20 zone Signal - 20P isp.01	buc	1,0000	1 675,000 0,000	1 675,000 0,000
994		Panou informativ C2000-BKI	buc	1,0000	2 111,000 0,000	2 111,000 0,000
995		Sursa de alimentare 12V2A, HD- PB0201 RIP 2A	buc	1,0000	576,000 0,000	576,000 0,000
996		Avertizator antiincendiu manual Fire-03	buc	3,0000	122,000 0,000	366,000 0,000
997		Detector antiincendiu de fum, SPD 3	buc	200,0000	122,000 0,000	24 400,000 0,000
998		Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	3,0000	111,000 0,000	333,000 0,000
999		Dulap antiincendiar SP- 1300x545	buc	9,0000	1 298,670 0,000	11 688,030 0,000
1000		Furtun OP-4-8	buc	50,0000	33,000 0,000	1 650,000 0,000
1001		Stingator OP-6	buc	30,0000	333,000 0,000	9 990,000 0,000
1002		Stingator OY-3	buc	30,0000	444,000 0,000	13 320,000 0,000
1003		Semne antiincendiare	buc	100,0000	38,670 0,000	3 867,000 0,000
1004		Semne iluminiscente 220V	buc	40,0000	411,000 0,000	16 440,000 0,000
1005		Felinar CGD-5	buc	2,0000	1 111,000 0,000	2 222,000 0,000
1006		Furtun D51 in complet	buc	22,0000	411,000 0,000	9 042,000 0,000
		<i>Total</i>	L			97 680,030

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			976,800
		Total Utilaj Inclusiv salariu				98 656,830
		<i>Total</i>	L			196 033,179
		Total Sistema antiincendiu Inclusiv salariu				196 033,179 31 264,380
		3. Lucrari de ventilare				
		3.1. Lucrari tehnico-sanitare				
1007	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, ORG 150x100	buc	21,0000	69,400 13,500	1 457,400 283,500
1008	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, ORG 200x100	buc	1,0000	83,400 13,500	83,400 13,500
1009	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, ORG 200x150	buc	5,0000	92,400 13,500	462,000 67,500
1010	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, ORG 200x200	buc	18,0000	102,400 13,500	1 843,200 243,000
1011	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, VRF 125	buc	3,0000	66,400 13,500	199,200 40,500
1012	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila Armstrong 600x600	buc	2,0000	269,400 13,500	538,800 27,000
1013	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Vens 350/2	buc	5,0000	88,400 13,500	442,000 67,500
1014	VA02A	Confectionarea si montarea	m2	89,0000	1 128,612	100 446,438

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm			92,880	8 266,320
1015	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	93,0000	3 974,333 102,060	369 613,002 9 491,580
1016	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	96,0000	2 273,103 66,420	218 217,867 6 376,320
1017	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	19,9300	3 070,490 103,950	61 194,871 2 071,724
1018	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	35,5600	7 002,651 238,950	249 014,276 8 497,062
1019	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, Izover aluminofol	m2	15,0000	93,827 27,331	1 407,403 409,963
1020	IzH02A	Izolarea cu carton ondulat a conductelor executate din teava PVC ingropate direct in perete pentru tevi cu diam. de 20 mm	m	125,0000	22,847 20,181	2 855,875 2 522,625
1021	VB10A	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie. Priza de aer OZR 600x300	buc	1,0000	595,091 53,460	595,091 53,460
1022	VB10A	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie. Priza de aer OZR 800x500	buc	1,0000	595,091 53,460	595,091 53,460
1023	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800	buc	1,0000	1 077,104 92,880	1 077,104 92,880

1	2	3	4	5	6	7
		- 1600 mm. Clapeta de retur D100				
1024	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D125	buc	1,0000	1 077,104 92,880	1 077,104 92,880
1025	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D250	buc	3,0000	1 077,104 92,880	3 231,312 278,640
1026	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D315	buc	4,0000	1 077,104 92,880	4 308,416 371,520
1027	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d=100	buc	1,0000	530,268 150,120	530,268 150,120
1028	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d=125	buc	1,0000	530,268 150,120	530,268 150,120
1029	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d=250	buc	3,0000	530,268 150,120	1 590,804 450,360
1030	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d=315	buc	3,0000	530,268 150,120	1 590,804 450,360
1031	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de reglare DK d100	buc	8,0000	1 077,104 92,880	8 616,832 743,040
1032	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de reglare DK d125	buc	8,0000	1 077,104 92,880	8 616,832 743,040
1033	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de reglare DK d160	buc	8,0000	1 077,104 92,880	8 616,832 743,040
		<i>Total</i>	L			1 048 752,49 0
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			9 618,978

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	2 %			20 118,865
		TOTAL				1 078 490,33 3
		Cheltuieli de regie	6 %			64 709,420
		TOTAL				1 143 199,75 3
		Beneficiu de deviz	4 %			45 727,990
		TOTAL				1 188 927,74 3
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				1 188 927,74 3 42 751,014
		3.2. Lucrari de montare				
1034	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor flefibile , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	57,0000	89,701 35,100	5 112,934 2 000,700
1035	VC36A	Montarea dulapului de climatizare	kg	1,0000	160,254 2,160	160,254 2,160
1036	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	16,0000	273,496 239,490	4 375,935 3 831,840
1037	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	10,0000	59,150 29,700	591,500 297,000
1038	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	9,0000	658,148 587,250	5 923,328 5 285,250
1039	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	2,0000	1 342,638 1 211,490	2 685,276 2 422,980
1040	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc	2,0000	4 848,545 131,220	9 697,090 262,440
1041	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM,	buc	1,0000	1 484,685	1 484,685

1	2	3	4	5	6	7
		modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h Instalarea compresor/condesator unitate exterioara Qx=12kW			1 343,790	1 343,790
1042	VC17B	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 11.200 - 25.800 mc/h Instalarea compresor/condesator unitate exterioara Qx=20kW	buc	1,0000	1 570,105 1 384,020	1 570,105 1 384,020
		<i>Total</i>	L			31 601,107
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 786,791
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			294,595
		<i>TOTAL</i>				35 682,493
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			12 790,937
		<i>TOTAL</i>				48 473,430
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 938,937
		<i>TOTAL</i>				50 412,367
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				50 412,367 16 830,180
		3.3. Utilaj				
1043		Ventilator BKMC 315	buc	4,0000	1 844,000 0,000	7 376,000 0,000
1044		Ventilator BKMC 250	buc	3,0000	1 444,000 0,000	4 332,000 0,000
1045		Ventilator BKMc 125	buc	1,0000	1 111,000 0,000	1 111,000 0,000
1046		Ventilator BKMc 100	buc	1,0000	999,000 0,000	999,000 0,000
1047		Atenuator LDC 100-1000	buc	1,0000	398,760 0,000	398,760 0,000
1048		Atenuator LDC 125-1000	buc	1,0000	404,000 0,000	404,000 0,000
1049		Atenuator LDC 250-1000	buc	3,0000	597,600 0,000	1 792,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1050		Atenuator LDC 315 -1000	buc	4,0000	678,000 0,000	2 712,000 0,000
1051		Atenuator LDR 50 - 25 -100	buc	1,0000	613,000 0,000	613,000 0,000
1052		Atenuator LDR 70 - 50 -100	buc	1,0000	888,000 0,000	888,000 0,000
1053		Baterie de incalzire HKW 315-2	buc	1,0000	3 333,000 0,000	3 333,000 0,000
1054		Clapeta de inchidere KOP 500-250, cu servomotor cu arc VA05S230	buc	1,0000	1 321,000 0,000	1 321,000 0,000
1055		Clapeta de inchidere KOP 700-400, cu servomotor cu arc VA05S230	buc	1,0000	1 342,000 0,000	1 342,000 0,000
1056		Nod de amestecare a bateriei de incalzire SUMIX 4.0 (2.3)	buc	1,0000	12 876,000 0,000	12 876,000 0,000
1057		Nod de amestecare a bateriei de incalzire SUMIX 6.3 (4.1)	buc	1,0000	14 321,000 0,000	14 321,000 0,000
1058		Panou de comanda a sistemului de ventilatie SUV - 4	buc	1,0000	4 321,000 0,000	4 321,000 0,000
1059		Aparat de refulare a aerului SETRA TNT 02, in set ventilator N=1,1 kW, filtru EU5, baterie de incalzire cu apa Q=36 kW, automata cu senzore, panou de comanda	buc	1,0000	63 214,000 0,000	63 214,000 0,000
1060		Aparat de refulare a aerului SETRA TNT 01 Hospital, in set ventilator N=0,37 kW, filtru EU5, baterie de incalzire cu apa Q=15,6 kW, automata cu senzore, panou de comanda	buc	1,0000	73 432,000 0,000	73 432,000 0,000
1061		Racord flexibil PVC 150	buc	2,0000	65,000 0,000	130,000 0,000
1062		Compresor/condesator, unitate exterioara, freon Qx=12 kW, automata in set	buc	1,0000	72 342,000 0,000	72 342,000 0,000
1063		Compresor/condesator, unitate exterioara, freon Qx=20 kW, automata in set	buc	1,0000	132 678,130 0,000	132 678,130 0,000
1064		Carcas, filtru cu saci EU5 200x200	buc	8,0000	498,760 0,000	3 990,080 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1065		Filtru H 14 305x305-78	buc	8,0000	2 546,000 0,000	20 368,000 0,000
1066		Filtru cu carcas EU5 200x200	buc	8,0000	498,760 0,000	3 990,080 0,000
1067		Tub flexibil neizolant D 100	m	13,0000	25,500 0,000	331,500 0,000
1068		Tub flexibil neizolant D 125	m	9,0000	29,549 0,000	265,945 0,000
1069		Tub flexibil neizolant D 160	m	17,0000	38,760 0,000	658,920 0,000
1070		Tub flexibil izolant D 100	m	12,0000	44,880 0,000	538,560 0,000
1071		Tub flexibil izolant D 125	m	8,0000	60,149 0,000	481,195 0,000
1072		Racord flexibil PVC 100	buc	2,0000	39,870 0,000	79,740 0,000
1073		Racord flexibil PVC 125	buc	2,0000	45,000 0,000	90,000 0,000
1074		Racord flexibil PVC 250	buc	6,0000	58,000 0,000	348,000 0,000
1075		Racord flexibil PVC 315	buc	8,0000	63,430 0,000	507,440 0,000
1076		Racord flexibil PVC 60-30	buc	2,0000	122,000 0,000	244,000 0,000
1077		Racord flexibil PVC 70-40	buc	2,0000	133,000 0,000	266,000 0,000
		<i>Total</i>	L			432 096,150
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			4 320,962
		Total Utilaj Inclusiv salariu				436 417,112
		<i>Total</i>	L			1 675 757,22 2
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				1 675 757,22 2 59 581,194
		4. Rețele electrice				
		4.1. Lucrari de constructii				
1078	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5	m	1 810,0000	24,300	43 983,000

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2			24,300	43 983,000
1079	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1 810,0000	4,939 4,050	8 938,866 7 330,500
		<i>Total</i>	L			52 921,866
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			11 545,538
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			26,375
		<i>TOTAL</i>				64 493,779
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			3 869,627
		<i>TOTAL</i>				68 363,406
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 734,536
		<i>TOTAL</i>				71 097,942
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				71 097,942 51 313,500
		4.2. Lucrari de montare				
1080	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,	buc	5,0000	72,200 63,990	361,000 319,950
1081	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	80,0000	76,339 42,120	6 107,120 3 369,600
1082	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	18,1000	399,373 334,800	7 228,660 6 059,880
1083		Cablu VVGng 3 x 1,5	m	660,0000	9,180 0,000	6 058,800 0,000
1084		Cablu VVGng 3 x 2,5	m	990,0000	15,300 0,000	15 147,000 0,000
1085		Cablu VVGng 5 x 4	m	160,0000	42,840 0,000	6 854,400 0,000
1086	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,6300	3 787,581 2 997,000	2 386,176 1 888,110
1087		Corp de iluminat 1 x 18	buc	26,0000	178,000 0,000	4 628,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1088		Corp de iluminat 1 x 30	buc	37,0000	238,000 0,000	8 806,000 0,000
1089	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,0200	5 816,942 4 995,000	5 933,281 5 094,900
1090		Corp de iluminat 4 x 18	buc	102,0000	444,000 0,000	45 288,000 0,000
1091	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1200	3 333,167 2 384,100	399,980 286,092
1092		Corp de iluminat plastic p/u lampi economie	buc	12,0000	222,000 0,000	2 664,000 0,000
1093		Lampa LD - 18W	buc	434,0000	13,000 0,000	5 642,000 0,000
1094		Lampa bactericida 30W	buc	37,0000	177,000 0,000	6 549,000 0,000
1095		Bec LED 7W E27	buc	12,0000	44,000 0,000	528,000 0,000
1096	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,4900	1 374,820 869,400	673,662 426,006
1097		Intrerupator monopolar pentru instalare incorporata IP20	buc	49,0000	33,000 0,000	1 617,000 0,000
1098	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2400	1 391,600 885,600	333,984 212,544
1099		Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP20	buc	24,0000	29,000 0,000	696,000 0,000
1100	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,6500	1 581,473 1 028,700	2 609,430 1 697,355
1101		Priza cu contact de protectie, montare incorporata IP20, Inom-16A	buc	165,0000	38,000 0,000	6 270,000 0,000
1102	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,3200	6 569,969 6 318,000	2 102,390 2 021,760
1103		Cutii (doze) pentru distributia circuitelor	buc	32,0000	13,770 0,000	440,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	L			139 324,523
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 809,644
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2 353,063
		<i>TOTAL</i>				146 487,230
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			16 245,910
		<i>TOTAL</i>				162 733,140
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			6 509,326
		<i>TOTAL</i>				169 242,466
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				169 242,466 21 376,197
		4.3. Utilaj				
1104		Panou intern p/u 24 automate	buc	5,0000	398,000 0,000	1 990,000 0,000
1105		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16	buc	10,0000	29,870 0,000	298,700 0,000
1106		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25	buc	50,0000	31,000 0,000	1 550,000 0,000
1107		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	10,0000	98,000 0,000	980,000 0,000
1108		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	10,0000	121,000 0,000	1 210,000 0,000
		<i>Total</i>	L			6 028,700
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			60,287
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 088,987
		<i>Total</i>	L			246 429,395
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				246 429,395 72 689,697
		5. Sistema paza si video				
		5.1. Lucrari de montare				
1109	10-08-001-08	Aparate receptoare: tastatura pentru panouri PK5501 E1H	buc	6,0000	223,711 216,000	1 342,265 1 296,000
1110	10-08-001-	Aparate receptoare: Dispozitive	buc	1,0000	659,657	659,657

1	2	3	4	5	6	7
	01	"TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC 1864			648,000	648,000
1111	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 8 PC 5108	buc	6,0000	386,707 378,000	2 320,245 2 268,000
1112	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (RIP) 2A	buc	2,0000	226,869 216,000	453,739 432,000
1113	10-01-039-06	Acumulator 12V, TP/12/7	buc	3,0000	54,000 54,000	162,000 162,000
1114		Acumulator 12V, 7Ah	buc	3,0000	298,760 0,000	896,280 0,000
1115	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena HC-103	buc	6,0000	28,222 27,000	169,332 162,000
1116	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: Sensor DSC LC-102-PIGBSS	buc	26,0000	29,550 27,000	768,305 702,000
1117		Sensor DSC LC-102-PIGBSS	buc	26,0000	444,000 0,000	11 544,000 0,000
1118	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: Sensor DSC LC-100-PI	buc	17,0000	29,551 27,000	502,361 459,000
1119		Sensor DSC LC-100-PI	buc	17,0000	188,000 0,000	3 196,000 0,000
1120	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sensorului	buc	43,0000	30,291 9,450	1 302,505 406,350
1121		Cronstein LC-MBS	buc	43,0000	43,000 0,000	1 849,000 0,000
1122	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor AU-MS12S	buc	58,0000	29,839 27,000	1 730,666 1 566,000
1123		Avertizatoare magnetice AU-MS12S	buc	58,0000	39,000 0,000	2 262,000 0,000
1124	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor AU-MS18M	buc	38,0000	29,839 27,000	1 133,885 1 026,000
1125		Avertizatoare magnetice AU-MS-18M	buc	38,0000	122,000 0,000	4 636,000 0,000
1126	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap din metal de perete, 285x295x75	buc	3,0000	143,193 55,620	429,580 166,860

1	2	3	4	5	6	7
1127		Cutie din metal 285x295x75mm	buc	3,0000	333,000 0,000	999,000 0,000
1128	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	13,0000	618,806 545,400	8 044,477 7 090,200
1129		Cablu COR 6x0,22	m	1 000,0000	4,080 0,000	4 080,000 0,000
1130		Cablu PVS 3x1,5 mm	m	300,0000	15,300 0,000	4 590,000 0,000
1131	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	3,0000	539,150 439,830	1 617,450 1 319,490
1132		Canal din plastic pentru cablu 25x16mm	m	300,0000	6,834 0,000	2 050,200 0,000
1133	10-06-049-01	Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m	24,0000	220,240 216,000	5 285,760 5 184,000
1134		Teava gofrata 16 mm	m	2 400,0000	2,142 0,000	5 140,800 0,000
1135	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 100x100	buc	10,0000	80,042 54,000	800,420 540,000
1136		Doza de distribuire din plastic 100x100 mm	buc	10,0000	21,000 0,000	210,000 0,000
1137	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (Videoregistrator TC-NR2020M7-S1)	buc	1,0000	252,232 216,000	252,232 216,000
1138	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Camera IP Interna	buc	4,0000	103,880 58,860	415,520 235,440
1139	11-06-001-01	Monitor 23.60 FULL HD, 1920x1080 Pixels, 60Hz, Aspect Ratio 16:9,Brightness 250, Contrast Ratio 1000:1 (Typical) DRC30,000,000:1, D-Sub (VGA), HDMI, inclusiv Cablu de conectare	buc	1,0000	618,715 139,050	618,715 139,050
1140	11-03-001-01	Dispozitive, HDD 3TB Segate	buc	2,0000	14,915 14,040	29,830 28,080
1141	10-02-016-01	Dispozitive Switch POE MG 1005P	buc	1,0000	345,476 61,830	345,476 61,830

1	2	3	4	5	6	7
1142	10-02-016-01	Dispozitive Switch HP Procurve 2810-24G	buc	2,0000	345,476 61,830	690,952 123,660
1143	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza interna (1xRJ-45+1xRJ-11)	buc	30,0000	27,399 27,000	821,970 810,000
1144		Priza interna 1xRJ-45+1xRJ-11	buc	30,0000	144,000 0,000	4 320,000 0,000
1145		Conector RJ45	buc	1 000,0000	2,200 0,000	2 200,000 0,000
1146		Conector RJ12	buc	1 000,0000	2,000 0,000	2 000,000 0,000
1147		Conector RJ11	buc	1 000,0000	1,880 0,000	1 880,000 0,000
1148	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	28,0000	618,719 545,400	17 324,132 15 271,200
1149		Cablu UTB cat 3E	m	1 000,0000	4,080 0,000	4 080,000 0,000
1150		Cablu CAT 5 E UTP cupru Elan	m	1 800,0000	6,426 0,000	11 566,800 0,000
		<i>Total</i>	L			114 721,554
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			9 070,461
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 482,618
		<i>TOTAL</i>				125 274,633
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			30 638,002
		<i>TOTAL</i>				155 912,635
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			6 236,505
		<i>TOTAL</i>				162 149,140
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				162 149,140 40 313,160
		5.2. Utilaj				
1151		Tastatura pentru panouri PK5501 E1H	buc	6,0000	1 111,000 0,000	6 666,000 0,000
1152		Panou de alarma PC 1864	buc	1,0000	2 111,000 0,000	2 111,000 0,000
1153		Dispozitiv intermediar pentru 8	buc	6,0000	345,000	2 070,000

1	2	3	4	5	6	7
		zone PC 5108			0,000	0,000
1154		Bloc de alimentare (RIP) 2A	buc	2,0000	498,760 0,000	997,520 0,000
1155		Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	6,0000	144,000 0,000	864,000 0,000
1156		Videoregistrator TC-NR2020M7-S1	buc	1,0000	5 987,890 0,000	5 987,890 0,000
1157		Camera IP Interna	buc	4,0000	1 333,000 0,000	5 332,000 0,000
1158		Monitor 23.60 FULL HD, 1920x1080 Pixels, 60Hz, Aspect Ratio 16:9,Brightness 250, Contrast Ratio 1000:1 (Typical) DRC30,000,000:1, D-Sub (VGA), HDMI, inclusiv Cablu de conectare	buc	1,0000	3 123,000 0,000	3 123,000 0,000
1159		HDD 3TB Segate	buc	2,0000	1 765,000 0,000	3 530,000 0,000
1160		Switch POE MG 1005P	buc	1,0000	1 321,000 0,000	1 321,000 0,000
1161		Switch HP Procurve 2810-24G	buc	2,0000	2 867,000 0,000	5 734,000 0,000
1162		Mouse USB	buc	1,0000	220,000 0,000	220,000 0,000
		<i>Total</i>	L			37 956,410
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			379,564
		Total Utilaj Inclusiv salariu				38 335,974
		<i>Total</i>	L			200 485,114
		Total Sistema paza si video Inclusiv salariu				200 485,114 40 313,160
		6. Lucrari tehnico-sanitare				
		6.1. LCM				
		6.1.1. Lucrari de constructii				
1163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	22,0000	25,650 25,650	564,300 564,300
1164	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	29,700 29,700	59,400 59,400

1	2	3	4	5	6	7
1165	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,0000	27,000 27,000	54,000 54,000
1166	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc	2,0000	6,750 6,750	13,500 13,500
1167	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	68,0000	4,050 4,050	275,400 275,400
1168	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	24,0000	22,950 22,950	550,800 550,800
1169	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	220,0000	8,100 8,100	1 782,000 1 782,000
1170	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	120,0000	17,280 17,280	2 073,600 2 073,600
1171	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,5000	21,330 21,330	373,275 373,275
1172	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm Pexalpex	m	150,0000	101,475 16,200	15 221,325 2 430,000
1173	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m	70,0000	74,184 17,010	5 192,866 1 190,700
1174	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Robinet bila	buc	68,0000	137,005 8,100	9 316,340 550,800
1175	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	120,0000	28,552 6,750	3 426,240 810,000

1	2	3	4	5	6	7
1176	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	25,0000	32,358 6,750	808,950 168,750
1177	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	70,0000	30,244 5,940	2 117,080 415,800
1178	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,5000	68,815 8,640	1 204,263 151,200
1179	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	48,390 8,640	290,340 51,840
1180	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	20,0000	41,435 7,560	828,700 151,200
1181	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	20,0000	101,838 6,750	2 036,769 135,000
1182	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	22,0000	824,303 49,950	18 134,675 1 098,900
1183	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	1 884,238 113,400	3 768,476 226,800
1184	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	1,0000	2 031,110 124,200	2 031,110 124,200
1185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	34,0000	515,300	17 520,200


1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			44,550	1 514,700
1186	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	833,040 31,050	1 666,080 62,100
		<i>Total</i>	L			89 309,689
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				89 309,689 14 828,265
		6.1.2. Lucrari de montare				
1187	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,0000	998,814 41,850	1 997,628 83,700
1188	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,0000	1 272,376 52,650	3 817,128 157,950
		<i>Total</i>	L			5 814,756
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 814,756 241,650
		<i>Total</i>	L			95 124,445
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 390,731
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 600,733
		<i>TOTAL</i>				100 115,909
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			6 006,955
		<i>TOTAL</i>				106 122,864
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			4 244,915

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				110 367,779
		Total LCM Inclusiv salariu				110 367,779 15 069,915
		6.2. Utilaj				
1189		Spalator din inox cu 1 chiuveta dim. 600x600x900mm (adincime min. 300mm)	buc	2,0000	<u>2 176,000</u> 0,000	<u>4 352,000</u> 0,000
1190		Spalator din inox cu 1 chiuveta dim. 1600x600x900mm (adincime min. 300mm)	buc	3,0000	<u>10 187,330</u> 0,000	<u>30 561,990</u> 0,000
		<i>Total</i>	L			34 913,990
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			349,140
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 263,130
		<i>Total</i>	L			145 630,909
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				145 630,909 15 069,915

		Total	L	4 888 946,40
		TVA	20 %	977 789,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 866 735,68 633 586,50

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)