

Reparatia capitala a fatadei edificiului
Cresei - gradinita pentru copii nr.14
#Spicisor# din str.F.Seliviorstov nr.2,
mun.Cahul

WinCmeta2000
Форма №7

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei - gradinita pentru copii nr.14 #Spicisor# din
str.F.Seliviorstov nr.2, mun.Cahul

Сметная стоимость 1 240 800 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	243,000	114,23	27 757,99
	7422010060100	Timplar	h-om	77,760		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	243,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	972,000		
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 658,00 0	15,59	41 426,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	797,400		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,797		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,266		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,797		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,319		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,974		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	11 961,000		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2	2 370,00 0	5,16	12 227,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,100		
	2416586105303	Amorsa-grund (gruntuire cu Betonocontact)	kg	355,500		
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafirilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaja perejilor neteda cu placi din vata minerala grosimea 100mm (cornier perforata L total 186m)	m2	2 150,00 0	280,10	602 211,59
	7134030012200	Izolator hidroizolant	h-om	4 067,800		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 686,000		



1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10 857,500		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	2 323,505		
	2614122601913	vata minerala grosimea 100mm				
		Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	2 388,650		
		160gr/m2				
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	186,098		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 372,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,750		
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala grosimea 40mm	m2	220,000	215,57	47 424,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	526,680		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	888,800		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 111,000		
	2521302602909	Vata minerala t=40mm	m2	237,754		
	5					
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	282,194		
		160gr/m2				
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 777,600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,500		
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 370,000	15,83	37 508,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	284,400		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	983,550		
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 370,000	63,45	150 375,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 611,600		
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 630,700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 185,000		
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,400	138,07	13 724,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,460		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	110,334		
	2874125886734	Nituri POP	buc	347,900		
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	278,320		
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	278,320		

Bcero Fatada

932 656,32

		2. Panta intrare				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,050	2 331,20	116,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,341		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,255		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ep (PKW)	h-ut	0,107		
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai	kg	3,190	13,45	42,92



1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m. la placi				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.080		
	2873122004100	Plase sudate	kg	3.222		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.016		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.032		
	2010237318750	Distantieri	buc	0.957		
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,650	1 329,11	863,92
	7123010010200	Betonist	h-om	2,502		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,423		
	2663102100000	Beton	m3	0,670		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,260		
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10mm)	m2	7,830	306,35	2 398,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,185		
	2670112202052	Placi de granit ceramic (gr.10mm)	m2	7,987		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,414		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,174		
	2430226100000	Fuga	kg	1,566		
	1					
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,157		
Bcero Panta intrare						3 422,14

В том числе зарплата

1 407

Прямые затраты	lei	936 079
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	71 389
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 1 %	1,00 %	6 157
Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +	1 013 625
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 1 %	1,00 %	10 137
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	1 023 762
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	10 238
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 034 000
Tva (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20,00 %	20,00 %	206 800

Всего по смете:

1 240 800

в том числе зарплата

317 283

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



**Reparatia capitala a fatadei edificiului
Cresei - gradinita pentru copii nr.14
#Spicisor# din str.F.Seliviorstov nr.2,
mun.Cahul**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(наименование стройки)

Локальная смета №

Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei - gradinita pentru copii nr.14 #Spicisor# din
str.F.Seliviorstov nr.2, mun.Cahul

Сметная стоимость 1 240 800 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,502	41,97	105,01
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,080	41,97	3,36
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	797,400	41,97	33 466,88
4.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4 594,480	41,97	192 830,33
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 682,700	41,97	70 622,92
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	284,400	41,97	11 936,27
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,460	41,97	3 754,64
8.	7422010060100	Timplar	h-om	77,760	41,97	3 263,59
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,341	41,97	14,31
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,423	41,97	17,75
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,185	41,97	1 266,86
		Итого по затратам труда				317 283

Материальные ресурсы:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,255	380,00	96,90
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,266	2 500,00	665,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,797	2 500,00	1 992,50
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,797	2 500,00	1 992,50
5.	2010237318750	Distantieri	buc	0,957	0,30	0,29
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,319	2 500,00	797,50
7.	2416586105303	Amorsa-grund (gruntuire cu Betonocontact)	kg	355,500	26,00	9 243,00
8.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 630,700	31,00	81 551,70
9.	24302261000001	Fuga	kg	1,566	22,00	34,45
10.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	983,550	26,00	25 572,30
11.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	278,320	1,00	278,32
12.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	9 574,800	2,50	23 937,00
13.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 968,500	2,50	29 921,25
14.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,414	2,50	113,53
15.	25213026029095	Vata minerala t=40mm	m2	237,754	70,00	16 642,78
16.	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 670,844	6,50	17 360,49
17.	2653102100853	Primer (grund)	kg	1,174	15,00	17,61



18.	2663102100000	Beton	m3	0,670	1 100,00	737,00
19.	2670112202052	Placi de granit ceramic (gr.10mm)	m2	7,987	120,00	958,44
20.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri vata minerala grosimea 100mm	m2	2 323,505	150,00	348 525,75
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,016	12,00	0,19
22.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	186,098	3,00	558,29
23.	2732103646070	Tabla cutata	m2	110,334	85,00	9 378,39
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,032	13,00	0,42
25.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	243,000	100,00	24 300,00
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,222	12,00	38,66
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,974	15,00	119,61
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	972,000	0,20	194,40
29.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	278,320	0,50	139,16
30.	2874125886734	Nituri POP	buc	347,900	0,50	173,95
31.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	19 149,600	1,00	19 149,60
32.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,157	50,00	7,85
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 185,000	1,00	1 185,00
Итого по строительным материалам						615 684

Строительные машины:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	11 961,000	0,20	2 392,20
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	59,250	12,00	711,00
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,260	16,00	4,16
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,107	50,00	5,35
Итого по строительным машинам						3 112

Всего:

Прямые затраты	lei	936 079
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	71 389
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 1 %	1,00 %	6 157
Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +	1 013 625
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 1 %	1,00 %	10 137
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	1 023 762
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	10 238
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 034 000
Tva (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	206 800

Итого по смете:

1 240 800

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)




Инвестор
ОбъектReparatia capitala a fatadei edificiului Cresei - gradinita pentru copii
nr.14 #Spicisor# din str.F.Seliviorstov nr.2, mun.Cahul

Каталог единичных расценок к объекту №

Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei - gradinita pentru copii nr.14 #Spicisor# din
str.F.Seliviorstov nr.2, mun.Cahul
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			114,23
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	100,00	100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
2	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			15,59
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	41,97	12,59
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 500,00	0,75
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 500,00	0,75
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 500,00	0,30
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,20	0,90
3	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betoncontact)	m2			5,16
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund (gruntuire cu Betoncontact)	kg	0,1500	26,00	3,90
4	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata perejilor neteda cu placi din vata minerala grosimea 100mm (cornier perforata) Ltotal= 186m	m2			280,10
	71340300	Izolator hidantug	h-om	1,8920	41,97	79,41



1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,63
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri vata minerala grosimea 100mm	m2	1,0700	150,00	162,10
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0857	3,00	0,26
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
5	IzF55 E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului). suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 40mm	m2			215,57
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	41,97	100,48
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,63
	25213026 029095	Vata minerala t=40mm	m2	1,0700	70,00	75,65
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,34
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
6	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,83
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
7	CN55 A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			63,45
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	41,97	28,54
	24301161 04842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	31,00	34,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	1,00	0,50
8	CD07 A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			138,07
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,97	37,77
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	85,00	94,35
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	28741158 93397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,50	1,40
	24611173 08504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,00	2,80



1	2	3	4	5	6	7
		2. Panta intrare				
9	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 331,20
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	286,20
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	380,00	1 938,00
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,00
10	CC03 C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			13,45
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,05
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,12
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
11	CA02 C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3			1 329,11
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,31
	26631021 00000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 133,85
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10mm)	m2			306,35
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	41,97	161,80
	26701122 02052	Placi de granit ceramic (gr.10mm)	m2	1,0200	120,00	122,41
	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,50	14,50
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	15,00	2,25
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	28811100 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00

L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

()

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)