

OFERTANT
C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL
OFERTA

FORMULARUL 3.3

Catre DETS s.CIOCANA

Stimati Domni,

1.Examinind caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei , subsemnatii Staver Vasile , reprezentant al ofertantului firma C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL ne oferim ,ca in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata , sa executam

***Lucrari de reparatie interioare la spalatorie la Gradinita nr.225,
bd.Mircea cel Batrin 14/2***

pentru suma de

***106819.18 lei(Una suta sase mii opt sute nouasprtezece lei 18 bani)
la care se adauga TVA***

**-21363.84 lei (Douazeci si unu mii trei sute saizeci si trei lei 84 bani)
Total:**

-128183.02 lei (Una suta douazeci si opt mii una suta optzeci si trei lei 02 bani)

Ne angajam ca ,in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare ,sa incepem lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexate in 1 (una) luni calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60(saizeci) zile , si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pina la incheierea ,semnarea contractului ,aceasta oferta , impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră ,prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare , vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Am inteleles si cosimtim ca , in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare , sa constituim garantia de buna executie In conformitate cu prevederile din documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

6. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data 24 iunie 2019 Staver Vasile in calitate de reprezentant ,autorizat sa semnez oferta pentru si in numele firmei C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL

OFERTANT,



C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL

ANEXA LA OFERTA

- 1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0 (%) din pretul total ofertat)**
- 2. Garantia de buna executare va fi constituita sub forma de in quantum de 5 % (din pretul ofertat) si constituie 6409.15 lei**
- 3. Perioada de garantie pentru lucrările executate 84 luni calendaristice**
- 4. Perioada de mobilizare (durata de la data primiri dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la data inceperei executarii 1(unu) zile calendaristice.**
- 5. Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului) 1 (unu) zile calendaristice.**

OFERTANT

(Semnatura autorizata



**Gradinita 225, bd.Mircea Cel
Batin, nr.14/2, Lucrari de
reparatii interioare la spalatorie**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 128 183,02 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrari ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m/sur incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Spalatorie-incapere I				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurse la pereti sau tavane	m2	18,60	9,60	178,47
					9,58	178,28
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	2,40	44,65
					1,07	19,81
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,60	67,55	1 256,38
					54,32	1 010,26
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,60	11,77	218,92
					7,10	132,06
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	2,40	44,65
					1,07	19,81
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,60	23,66	440,15
					19,53	363,17
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	2,40	44,65
					1,07	19,81
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsire pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apocalcifera aplicate in 2 straturi pe glet existente, executate manual	m2	18,60	28,31	526,62
					19,52	363,16
		Total		lei		2 754,49



1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 754,49
		I.1.2. Pereti				2 106,36
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2	25,60	56,83 56,80	1 454,84 1 454,08
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	19,90	9,59 9,58	190,94 190,74
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	45,50	2,40 1,07	109,20 48,46
12	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,50	78,93 60,35	3 591,17 2 745,92
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	45,50	2,40 1,07	109,20 48,46
14	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,50	11,77 7,10	535,53 323,05
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	19,60	56,46 43,31	1 106,56 848,88
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	19,60	2,40 1,06	47,04 20,87
17	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	19,60	23,66 19,52	463,82 382,69
18	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	19,60	15,50 10,65	303,83 208,74
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	19,60	2,40 1,06	47,04 20,87
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,60	28,31 19,52	554,93 382,69
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	25,60	2,40 1,06	61,44 27,26
22	CI06C	Placaj din fainătă smaltuită, nesmaltuită sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încaperi cu suprafață mai mare de 1 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,60	179,68 86,97	4 599,69 2 226,56



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			13 175,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 175,23
		1.1.3. Pardosele				8 929,27
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,00	8,96	161,37
24	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,60	8,88 132,03	159,75 79,22
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,60	27,99 121,42	520,62 72,85
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,60	10,94 10,65	203,47 198,08
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	18,60	2,40 1,07	44,65 19,81
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	18,60	51,81 24,85	963,60 462,21
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,60	8,67 4,26	161,25 79,24
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²	m2	18,60	196,07 88,75	3 646,92 1 650,76
31	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	18,00	50,17 35,50	903,02 639,00
		Total	lei			6 684,12
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 684,12
		1.1.4. Timplarie				3 796,74
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,60	14,91 14,91	68,58 68,58
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie deconstrucție la natura la construcții cu inaltimea usi pana la 3,5 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,60	1 103,80 28,75	5 077,50 132,27
34	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,60	13,45 9,23	142,57 97,84
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonococontact"intr-un strat, la pereti si	m2	3,20	11,89	38,06



1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare			4,97	15,90
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,20	80,93 60,35	258,97 193,12
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,20	2,40 1,07	7,68 3,41
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,20	11,77 7,10	37,66 22,72
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,20	56,46 43,31	180,66 138,59
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,20	2,40 1,07	7,68 3,41
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,20	23,67 19,52	75,73 62,48
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,20	2,40 1,07	7,68 3,41
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,20	28,31 19,52	90,60 62,48
		Total		lei		5 993,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 993,37 804,21
		1.1.5. Sisteme de ventilatie				
44	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetru sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	25,00	32,07 31,95	801,83 798,75
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	43,60 17,75	87,20 35,50
		Total		lei		889,03
		Total Sisteme de ventilatie Inclusiv salariu				889,03 834,25
		Total				29 496,24
		Total Spalatorie-incapere 1 Inclusiv salariu				29 496,24 16 470,83
		1.2. Spalatorie-incapere 2				
		1.2.1. Tavan				



1	2	3	4	5	6	7
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	33,60	9,60	322,40
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,60	9,59	322,06
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,60	2,40	80,64
					1,06	35,78
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,60	11,77	395,47
					7,10	238,56
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,60	2,40	80,64
					1,06	35,78
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,60	23,66	440,15
					19,53	363,17
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,60	2,40	80,64
					1,06	35,78
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,60	28,31	951,31
					19,52	656,04
		Total	lei			4 620,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 620,83
		1.2.2. Pereti				3 512,15
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	58,80	9,60	564,19
					9,59	563,60
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00	2,40	76,80
					1,07	34,08
56	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclovise, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,00	78,93	2 525,67
					60,35	1 931,20
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,80	2,40	141,12
					1,06	62,62
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,20	11,77	273,06
					7,10	164,72
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,20	56,46	1 309,80
					43,31	1 004,79
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,20	2,40	55,68



1	2	3	4	5	6	7
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,20	1,07 23,66 19,53	24,71 549,01 452,98
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,20	15,50 10,65	359,63 247,08
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,20	2,40 1,07	55,68 24,71
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,20	28,31 19,53	656,85 452,98
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,00	2,40 1,06	81,60 36,21
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternate, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	34,00	179,68 86,98	6 108,95 2 957,15
		Total	lei			12 758,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 758,04 7 956,83
		1.2.3. Pardosele				
67	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	23,20	8,97 8,88	207,99 205,90
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,60	16,60 16,33	557,85 548,68
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	18,60	2,40 1,07	44,65 19,81
70	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,60	166,72 16,61	5 601,65 558,23
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²	m2	33,60	196,07 88,75	6 587,96 2 982,00
72	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-Plus inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	23,20	44,84 30,18	1 040,35 700,06
		Total				14 040,45
		Total Pardosele				14 040,45



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2.4. Timplarie				5 014,68
73	RpCO56A	Demonstari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masuri, etc.)	m2	2,10	14,91	31,32
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	1103,80 28,75	2 317,99 60,38
75	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,20	13,45 9,23	69,95 48,00
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocant" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,60	11,89 4,97	19,03 7,95
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,60	80,93 60,35	129,49 96,56
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,60	2,40 1,06	3,84 1,70
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,60	11,77 7,10	18,83 11,36
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,60	56,46 43,31	90,34 69,30
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,60	2,40 1,06	3,84 1,70
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,60	23,66 19,52	37,86 31,24
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,60	2,40 1,06	3,84 1,70
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,60	28,32 19,52	45,31 31,24
		<i>Total</i>				2 771,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 771,64 392,45
		<i>Total</i>				34 190,96
		Total Spalatorie-incapere 2 Inclusiv salariu				34 190,96 16 876,11
		1.3. Lucrari diverse				



1	2	3	4	5	6	7
85	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	12,00	14,20	170,40
86	RpCU07B	Matarea gologorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00	14,20	170,40
87	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	72,00	16,70	200,36
88	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	72,00	15,26	183,18
89	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,00	17,75	1 278,00
90	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	3,00	21,80	1 278,00
91	TsH92B	Incarcarea in auto	t	3,00	15,98	1 150,20
92	Tsl50B10	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	3,00	34,08	118,22
		<i>Total</i>	lei			3 862,98
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 862,98
						3 018,21
		<i>Total</i>	lei			67 550,18
		<i>CASM</i>	22,5 %			8 182,16
		<i>Transport</i>	5 %			1 510,70
		<i>Total</i>				77 243,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			6 179,44
		<i>Total</i>				83 422,48
		<i>Beneficiu</i>	2 %			1 668,44
		<i>Total</i>				85 090,92
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				85 090,92
						36 365,15
		2. Lucrari electrice				
93	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru deschidere sau inchidere, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,00	2,13	25,56
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile		5,00	2,13	25,56
95	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din poliuretan de vinil PVC tip IP-PVC cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=16 mm			7,81	39,05
96	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,	m	80,00	21,31	1 832,48
					15,98	1 373,85
					22,19	1 775,55



1	2	3	4	5	6	7
		VVG, avind sectiunea 3x1,5 mm ²				
97	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVG, avind sectiunea 3x2,5 mm ²	m	120,00	12,07 27,94	965,60 3 353,03
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similara, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	12,42 42,84 11,00	1 491,00 342,73 88,04
99	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	44,51 13,49	178,05 53,96
100	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A	buc	2,00	53,96	107,91
101	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,00	25,56 188,82	51,12 1 510,56
102	RpVC08B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw	buc	2,00	9,94 3 981,32 528,95	79,52 7 962,65 1 057,90
<i>Total</i>			lei			17 127,57
<i>CASM</i>			22,5 %			1 175,76
<i>Transport</i>			5 %			595,10
<i>Total</i>						18 898,43
<i>Cheltuieli de regie</i>			46 %			2 403,78
<i>Total</i>						21 302,21
<i>Beneficiu</i>			2 %			426,05
<i>Total</i>						21 728,26
Total Lucrari electrice						21 728,26
Inclusiv salariu						5 225,60

	Total	lei	106 819,18
	TVA	20 %	21 363,84
			128 183,02
	Total deviz: Inclusiv salariu		41 590,75

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)