

Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de Cultura din satul Risipeni, r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 27 609,85 lei

Intocmit in prețuri curente 20.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,620	404,79 0,00	655,76 0,00
2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (на 20 м)	100 m3	1,620	420,56 0,00	681,31 0,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,800	404,79 0,00	2 752,57 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,690	607,73 0,00	4 065,68 0,00
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 070,40 0	7,77 0,00	8 316,45 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,690	115,03 9,11	769,55 60,93

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, în straturi succesive de 20-30 cm grosime, după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv	100 m3	1,730	965,35 82,22	1 670,06 142,25

Total	lei	18 911,37
Asigurari sociale si medicale (II3) * 22,5 %	22,50 %	45,72
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	2 748,78
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Regie) * 6 %	6,00 %	1 302,35
Total II3+Asigur+Regie+Benefi	100,00 +	23 008,21
TVA (II3+Asigur+Regie+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 601,64

Total deviz:
Inclusiv salariu

27 609,85
203,18



Intocmit

Babii Carolina (director)
(funcția, semnătura)

Verificat

()
(funcția, semnătura)

Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de Cultura din satul Risipeni, r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Pavare drumului de acces

Valoarea de deviz 494 086,60 lei

Intocmit in prețuri curente 20.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acces din beton asfaltic (880,0 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	176,000	255,15 13,45	44 905,67 2 366,46
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	211,200	257,53 13,45	54 390,73 2 839,75
3	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.6,0 cm)	m2	880,000	193,23 2,39	170 046,68 2 107,38
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (PB100.30.15)	m	320,000	124,66 19,78	39 892,33 6 331,07
Total Capitolul 1. Acces din beton asfaltic (880,0 m2)						309 235,41
Inclusiv salariu						13 644,67
Total			lei		309 235,41	
Asigurari sociale si medicale (II3) * 22,5 %			22,50 %		3 070,05	
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %			10,00 %		26 937,22	

Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	49 190,19
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Regie) * 6 %	6,00 %	23 305,97
Total Π3+Asigur+Cheltu+Regie+Benefi	100,00 +	411 738,84
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Regie+Benefi) * 20 %	20,00 %	82 347,77

Total deviz:

494 086,60

Inclusiv salariu

13 644,67



Intocmit

Babii Carolina (director)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de Cultura din satul Risipeni, r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 451 555,50 lei

Intocmit in prețuri curente 20.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Trotuar din beton asfalic (940,0 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	94,000	251,61 13,45	23 650,98 1 263,91
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	112,800	257,11 13,45	29 002,27 1 516,69
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	940,000	128,66 1,60	120 936,86 1 500,71
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (PB100.20.8)	m	380,000	102,90 9,58	39 101,26 3 639,34
Total Capitolul 1.1. Trotuar din beton asfalic (940,0 m2)						212 691,36
Inclusiv salariu						7 920,64
		1.2. Capitolul 1.2. Arbori (30 buc)				
5	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	30,000	2,62	78,52

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
6	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	30,000	120,50 28,27	3 614,92 848,01
Total Capitolul 1.2. Arbori (30 buc)						3 693,44
Inclusiv salariu						848,01
		1.3. Capitolul 1.3. Gazon obisnuit (750,0 m2)				
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	750,000	4,00 4,00	2 998,05 2 998,05
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,500	502,65 175,16	3 769,88 1 313,69
9	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	7,500	152,78 27,07	1 145,86 203,03
Total Capitolul 1.3. Gazon obisnuit (750,0 m2)						7 913,79
Inclusiv salariu						4 514,77
		1.4. Capitolul 1.4. Tufis (60 buc)				
10	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	3,840	28,59 28,59	109,78 109,78
11	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	60,000	62,55 18,68	3 753,17 1 120,56
Total Capitolul 1.4. Tufis (60 buc)						3 862,95
Inclusiv salariu						1 230,34
		1.5. Capitolul 1.5. Gard din metal h=1,6m, tip1 (13,50 m)				
12	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	13,500	466,69 47,24	6 300,25 637,77

1	2	3	4	5	6	7
13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,220	138,74 86,85	30,52 19,11
14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,220	355,46 138,82	78,20 30,54
Total Capitolul 1.5. Gard din metal h=1,6m, tip1 (13,50 m)						6 408,98
Inclusiv salariu						687,41
		1.6. Capitolul 1.6. Forme arhitecturale mici.				
15	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare "Mobilier Novator"	buc	22,000	1 362,22 240,67	29 968,83 5 294,78
16	TsH91B	Instalarea urnelor "Art Met"	buc	10,000	658,63 207,78	6 586,30 2 077,82
Total Capitolul 1.6. Forme arhitecturale mici.						36 555,12
Inclusiv salariu						7 372,60
Total			lei		271 125,64	
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 22,5 %			22,50 %		5 079,10	
Cheltuieli de transport (Π3) * 10 %			10,00 %		23 265,94	
Cheltuieli pentru depozitare (Π3) * 2 %			2,00 %		4 653,19	
Cheltuili de regie (Π3+Asigur+Transp+Depozi) * 14,5 %			14,50 %		44 097,96	
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Depozi+Regie) * 6 %			6,00 %		20 893,31	
Total Π3+Asigur+Transp+Depozi+Regie+Benefi			100,00 +		369 115,15	
Total Capitolul 1. Lucrari de constructie						369 115,15
Inclusiv salariu						22 573,78
		2. Capitolul 2. Utilaj				
17		Container pentru gunoi cu capac "Art Met" SRL	buc	3,000	2 370,00 0,00	7 110,00 0,00
Total			lei		7 110,00	
Cneltuieli pentru depozitare (Π3) * 1 %			1,00 %		71,10	

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 2. Utilaj						7 181,10
Inclusiv salariu						0,00
Total			lei		376 296,25	
TVA (Π3) * 20 %			20,00 %		75 259,25	

Total deviz:
Inclusiv salariu

451 555,50
22 573,78



Intocmit

Babii Carolina (director)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de Cultura din satul Risipeni, r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Demolarea cladirii si edificiilor.

Valoarea de deviz 34 615,84 lei

Intocmit in prețuri curente 20.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	67,500	84,10 51,09	5 676,56 3 448,44
2	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozașe pina la 150 kg/mc ciment	m3	9,200	355,59 353,95	3 271,40 3 256,35
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton (PB 100.30.15)	m	65,000	8,10 8,10	526,24 526,24
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton (PB 100.20.8)	m	480,000	8,10 8,10	3 886,08 3 886,08
5	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozașe pina la 150 kg/mc ciment	m3	11,200	355,59 353,95	3 982,57 3 964,26
6		Moloz		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,790	703,30 0,00	555,61 0,00
8	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,600	13,91 13,91	620,61 620,61

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	223,000	7,69 0,00	1 714,63 0,00

Total	lei	20 233,69
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 22,5 %	22,50 %	3 532,95
Cheltuieli de transport (Π3) * 10 %	10,00 %	0,80
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	3 446,28
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %	1 632,82
Total Π3+Asigur+Transp+Regie+Benefi	100,00 +	28 846,54
TVA (Π3+Asigur+Transp+Regie+Benefi) * 20 %	20,00 %	5 769,31

Total deviz:
Inclusiv salariu

34 615,84
15 701,98



Intocmit

Babii Carolina (director)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de Cultura din satul Risipeni, r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Casei de Cultura. Lucrari generale de constructie. (Demontari).

Valoarea de deviz 397 289,65 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Plan Subsol.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,200	11,96 10,90	157,82 143,91
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	256,300	11,96 10,90	3 064,32 2 794,18
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	87,200	7,34 5,09	639,84 443,64
5	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	91,200	355,53 353,95	32 424,03 32 280,39
6	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontari usi)	m2	2,200	23,26 23,26	51,17 51,17
7	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontari ferestre)	m2	2,200	23,26 23,26	51,17 51,17
8	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,800	188,31 185,33	715,56 704,27
9	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	11,300	355,53 353,95	4 017,45 3 999,65

1	2	3	4	5	6	7
10		Plan Etaj.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	918,400	11,96 10,90	10 980,39 10 012,40
12	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	363,000	7,34 5,09	2 663,55 1 846,80
13	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	351,300	8,82 7,99	3 097,34 2 808,57
14	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,200	88,67 88,67	195,07 195,07
15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontari usi)	m2	42,600	23,26 23,26	990,77 990,77
16	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontari ferestre)	m2	31,000	23,26 23,26	720,99 720,99
17	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,900	188,31 185,33	1 111,01 1 093,47
18	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,200	188,31 185,33	602,58 593,07
19	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	31,000	2,35 1,82	72,74 56,33
20		Plan Acoperis.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
21	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 586,60 0	33,59 33,43	53 295,16 53 044,48
22	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,700	188,31 185,33	696,73 685,74
23		Plan Parter.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
24	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau	m2	148,400	11,96	1 774,27

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			10,90	1 617,86
25	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 473,90 0	11,96 10,90	17 621,95 16 068,46
26	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	414,800	7,34 5,09	3 043,64 2 110,34
27	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	609,800	39,38 37,07	24 013,19 22 603,33
28	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	590,500	8,82 7,99	5 206,32 4 720,93
29	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,850	88,67 88,67	252,71 252,71
30	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	176,600	88,67 88,67	15 659,05 15 659,05
31	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontari usi)	m2	71,800	23,26 23,26	1 669,90 1 669,90
32	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontari ferestre)	m2	97,200	23,26 23,26	2 260,64 2 260,64
33	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,100	188,31 185,33	772,05 759,87
34	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	50,710	188,31 185,33	9 549,00 9 398,29
35		Plan Sarpanta.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
36	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,700	88,67 88,67	62,07 62,07
37	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	4,500	88,67 88,67	399,01 399,01
38	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	421,300	39,38 37,07	16 590,29 15 616,24

1	2	3	4	5	6	7
39	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,800	188,31 185,33	1 280,48 1 260,27
40	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,700	188,31 185,33	508,43 500,40
41		Moloz		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
42	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,200	702,91 0,00	2 249,31 0,00
43	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	128,000	13,91 13,91	1 781,12 1 781,12
44	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	640,000	7,66 0,00	4 900,48 0,00

Total	lei	
Asigurari sociale si medicale (II3) * 22,5 %	22,50 %	225 141,59
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10,00 %	47 082,72
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	557,02
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %	39 553,29
Total II3+Asigur+Transp+Regie+Benefi	100,00 +	18 740,08
TVA (II3+Asigur+Transp+Regie+Benefi) * 20 %	20,00 %	331 074,70
		66 214,94

Total deviz:
Inclusiv salariu

397 289,65
209 256,54



Intocmit

Babii Carolina (director)
(funcția, semnătura)

Verificat

()
(funcția, semnătura)

Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de Cultura din satul Risipeni, r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Casei de Cultura. Lucrari generale de constructie. (Marca C).

Valoarea de deviz 510 583,76 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Coloanelor (PE3, 4)				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 153,40 0	19,40 7,68	22 371,40 8 862,26
2	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	1,150	140,13 86,85	161,15 99,88
3	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,150	361,55 138,82	415,79 159,64
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5 Bp-1 pas 100x100)	kg	94,300	12,78 1,84	1 204,83 173,90
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,500	62,31 43,61	2 025,00 1 417,26
Total Capitolul 1. Coloanelor (PE3, 4)						26 178,17
Inclusiv salariu						10 712,94
		2. Capitolul 2. Peretelui de pe axa M (PE5, 6)				
6	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii	m3	28,500	141,00	4 018,48

1	2	3	4	5	6	7
		limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite			141,00	4 018,48
7	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	16,800	42,65 40,70	716,53 683,77
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5	m3	1,750	1 199,27 163,53	2 098,73 286,18
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15	m3	25,900	1 452,32 139,91	37 615,05 3 623,64
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	43,800	69,49 43,61	3 043,62 1 910,03
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	24,000	1 521,60 192,60	36 518,47 4 622,45
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	349,600	15,20 4,09	5 313,14 1 431,11
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	984,100	13,99 2,88	13 764,90 2 837,26
14	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	120,000	68,90 43,61	8 268,23 5 232,96
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	59,800	758,15 132,41	45 337,08 7 917,91

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 2. Peretelui de pe axa M (PE5, 6)						156 694,22
Inclusiv salariu						32 563,79
		3. Capitolul 3. Acoperis (PE8)				
16	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	1 615,50 0	47,42 17,08	76 607,77 27 592,42
17	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	11,830	985,62 227,02	11 659,90 2 685,67
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	11,830	677,58 100,90	8 015,82 1 193,63
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,245	4 758,83 817,65	24 960,06 4 288,57
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,245	191,85 27,14	1 006,24 142,35
Total Capitolul 3. Acoperis (PE8)						122 249,79
Inclusiv salariu						35 902,65
		4. Capitolul 4. Scara (PE9)				
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	281,660	17,82 5,87	5 018,04 1 652,39
22	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,280	140,13 86,85	39,24 24,32
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,280	361,55 138,82	101,23 38,87
Total Capitolul 4. Scara (PE9)						5 158,51
Inclusiv salariu						1 715,57
Total			lei		310 280,70	
Asigurari sociale si medicale (PI3) * 22,5 %			22,50 %		18 201,36	

Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10,00 %	22 087,66
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	50 832,61
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %	24 084,14
Total II3+Asigur+Transp+Regie+Benefi	100,00 +	425 486,46
TVA (II3+Asigur+Transp+Regie+Benefi) * 20 %	20,00 %	85 097,29

Total deviz:

Inclusiv salariu

510 583,76

80 894,95

Intocmit



Babii Carolina (director)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de Cultura din satul Risipeni, r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Casei de Cultura. Lucrari generale de constructie. (Marca SA).

Valoarea de deviz 5 454 638,44 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Perete				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (PE15, p.1)	m3	1,200	760,25 132,41	912,30 158,89
Total Capitolul 1. Perete						912,30
Inclusiv salariu						158,89
		2. Capitolul 2. Acoperis				
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	1 615,50 0	21,18 11,88	34 212,35 19 184,06
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	1 615,50 0	188,66 41,79	304 784,87 67 513,36
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm	m	130,800	196,82 10,90	25 744,10 1 425,98
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm	m	180,300	188,31 12,72	33 951,38 2 293,24
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada)	kg	107,800	57,26 7,68	6 173,01 828,29
7	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis)	kg	619,100	20,03 7,68	12 402,40 4 756,92

1	2	3	4	5	6	7
8	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,620	140,13 86,85	86,88 53,85
9	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,620	361,55 138,82	224,16 86,07
Total Capitolul 2. Acoperis						417 579,15
Inclusiv salariu						96 141,77
		3. Capitolul 3. Perete despartitor				
10	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (PE17)	100m2	0,160	25 441,36 6 056,40	4 070,62 969,02
Total Capitolul 3. Perete despartitor						4 070,62
Inclusiv salariu						969,02
		4. Capitolul 4. Ferestri (PE28)				
11	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-2)	m2	35,640	1 133,65 45,12	40 403,38 1 608,09
12	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1, F- 3)	m2	92,370	1 082,73 32,68	100 011,32 3 018,39
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC)	m	56,500	63,04 13,08	3 561,90 739,16
Total Capitolul 4. Ferestri (PE28)						143 976,60
Inclusiv salariu						5 365,63
		5. Capitolul 5. Usi (PE27, 28)				
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U3, U7)	m2	61,600	1 295,43 29,44	79 798,37 1 813,22
15	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	61,010	1 307,34 33,07	79 760,57 2 017,56

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U1, U2, U4, U5, U6)				
16	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (PVC, U8)	m2	7,750	1 265,48 28,35	9 807,48 219,68
Total Capitolul 5. Usi (PE27, 28)					169 366,43	
Inclusiv salariu					4 050,46	
		6. Capitolul 6. Pardoseli 6.1. Capitolul 6.1. Subsol 6.1.1. Capitolul 6.1.1. Tip P				
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,965	209,98 22,77	1 042,56 113,05
18	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5)	m2	12,100	151,72 38,16	1 835,84 461,70
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5)	m2	87,200	146,28 32,71	12 755,27 2 851,96
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (8AI 150x150)	kg	510,400	13,16 1,22	6 718,46 623,05
21	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (mastic cu bitum 2 strat)	m2	99,300	18,57 4,02	1 844,04 399,50
22	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent	m2	99,300	301,86 118,11	29 974,80 11 727,83
Total Capitolul 6.1.1. Tip P					54 170,97	
Inclusiv salariu					16 177,09	
Total Capitolul 6.1.					54 170,97	

1	2	3	4	5	6	7
Subsol						
Inclusiv salariu						16 177,09
		6.2. Capitolul 6.2. Parter				
		6.2.1. Capitolul 6.2.1. Tip P1				
23	RCsK21A 1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mici de 16 mp	m2	27,800	92,59 90,12	2 574,00 2 505,43
24	RCsK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	187,300	81,69 79,22	15 300,14 14 838,13
Total Capitolul 6.2.1. Tip P1						17 874,14
Inclusiv salariu						17 343,56
		6.2.2. Capitolul 6.2.2. Tip 2				
25	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	48,400	151,73 38,16	7 343,59 1 846,80
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	117,200	146,28 32,71	17 143,55 3 833,14
27	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)	m2	-165,600	23,28 0,73	-3 854,64 -120,36
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6AI 150x150)	kg	478,580	13,16 1,22	6 299,61 584,20
29	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	165,600	52,88 8,05	8 756,93 1 332,48
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,600	16,00 7,27	2 650,27 1 203,58

1	2	3	4	5	6	7
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	165,600	52,08 25,44	8 625,11 4 212,53
32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-165,600	17,57 8,72	-2 909,72 -1 444,30
33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (clasa 33, gr.12 mm)	m2	48,400	310,47 56,33	15 026,57 2 726,23
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa 33, gr.12 mm)	m2	117,200	299,81 47,24	35 137,70 5 536,76
Total Capitolul 6.2.2. Tip 2						94 218,96
Inclusiv salariu						19 711,08
6.2.3. Capitolul 6.2.3. Tip P3						
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B12,5, gr.5 cm)	m2	390,800	148,73 32,71	58 122,10 12 781,50
36	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B12,5)	m2	-390,800	59,47 1,82	-23 242,15 -710,08
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6Al 150x150)	kg	1 129,41 0	13,16 1,22	14 866,58 1 378,67
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	390,800	146,28 32,71	57 164,66 12 781,50
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus	m2	-390,800	23,28 0,73	-9 096,57 -284,03

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)				
40	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x28(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	390,800	247,08 53,40	96 560,41 20 868,56
41	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	82,100	43,76 25,44	3 592,40 2 088,46
42	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	390,800	42,75 27,66	16 706,50 10 809,33

Total Capitolul 6.2.3. Tip P3

214 673,94

Inclusiv salariu

59 713,92

		6.2.4. Capitolul 6.2.4. Tip P4				
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6AI 150x150)	kg	513,840	13,16 1,22	6 763,75 627,24
44	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	177,800	146,28 32,71	26 007,87 5 815,13
45	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)	m2	-177,800	23,28 0,73	-4 138,61 -129,22
46	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x28(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	177,800	247,08 53,40	43 931,49 9 494,45
47	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	41,000	43,76 25,44	1 794,01 1 042,96

1	2	3	4	5	6	7
48	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	177,800	42,75 27,66	7 600,86 4 917,86
Total Capitolul 6.2.4. Tip P4						81 959,37
Inclusiv salariu						21 768,41
Total Capitolul 6.2. Parter						408 726,41
Inclusiv salariu						118 536,97
6.3. Capitolul 6.3. Etaj						
6.3.1. Capitolul 6.3.1. Tip P1						
49	RCsK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	16,200	81,69 79,22	1 323,34 1 283,38
Total Capitolul 6.3.1. Tip P1						1 323,34
Inclusiv salariu						1 283,38
6.3.2. Capitolul 6.3.2. Tip P5						
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6Al 150x150)	kg	881,740	13,16 1,22	11 606,46 1 076,34
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	36,400	151,73 38,16	5 522,86 1 388,91
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	268,700	146,28 32,71	39 304,42 8 788,10
53	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	305,100	52,88 8,05	16 133,70 2 454,96
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	305,100	16,00 7,27	4 882,83 2 217,47
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	305,100	52,08	15 890,83

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)			25,44	7 761,13
56	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-305,100	17,57 8,72	-5 360,85 -2 660,96
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (clasa 33, gr.12 mm)	m2	36,400	310,47 56,33	11 300,97 2 050,30
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa 33, gr.12 mm)	m2	268,700	299,81 47,24	80 558,86 12 693,93

Total Capitolul 6.3.2. Tip P5

179 840,09

Inclusiv salariu

35 770,18

6.3.3. Capitolul 6.3.3. Tip P6						
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6Al 150x150)	kg	117,330	13,16 1,22	1 544,44 143,23
60	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	40,600	52,88 8,05	2 146,93 326,68
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,600	16,00 7,27	649,76 295,08
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	40,600	52,08 25,44	2 114,61 1 032,78
63	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-40,600	17,57 8,72	-713,37 -354,10

1	2	3	4	5	6	7
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (antiderapanta) gr.10 mm)	m2	18,800	271,63 105,39	5 106,68 1 981,26
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (antiderapanta) gr.10 mm)	m2	21,800	257,10 90,85	5 604,69 1 980,53
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,500	47,37 18,17	1 444,91 554,18
Total Capitolul 6.3.3. Tip P6						17 898,65
Inclusiv salariu						5 959,65
6.3.4. Capitolul 6.3.4. Tip P7						
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	16,00 7,27	240,06 109,02
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm)	m2	15,000	52,08 25,44	781,26 381,57
69	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	15,000	35,14 17,44	527,12 261,65
70	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	15,000	52,88 8,05	793,20 120,70
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1 cm)	m2	15,000	52,08 25,44	781,26 381,57
72	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-15,000	35,14 17,44	-527,12 -261,65

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Cerdac						
Inclusiv salariu						118 817,06
Total Capitolul 6. Pardoseli						972 183,75
Inclusiv salariu						299 356,01
		7. Capitolul 7. Finisaj interior				
		7.1. Capitolul 7.1. Subsol				
		7.1.1. Capitolul 7.1.1. Tavan				
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	87,200	73,17 55,60	6 380,13 4 848,34
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,200	4,94 1,51	430,92 131,56
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire emulsionata imbunatatita)	m2	87,200	40,79 27,66	3 556,87 2 411,91
85	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	87,200	34,80 21,80	3 034,24 1 901,31
Total Capitolul 7.1.1. Tavan						13 402,15
Inclusiv salariu						9 293,11
		7.1.2. Capitolul 7.1.2. Perete				
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5 Bp-1 pas 100x100)	kg	250,300	13,79 1,84	3 450,77 461,58
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (PE15, p.1. 2)	m2	86,300	58,43 43,61	5 042,46 3 763,37
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	256,300	61,81 44,33	15 842,87 11 363,01
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	256,300	24,85 19,99	6 368,23 5 122,67

1	2	3	4	5	6	7
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	256,300	4,94 1,51	1 266,56 386,68
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire emulsionata imbunatatita)	m2	256,300	40,79 27,66	10 454,42 7 089,13
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	256,300	33,69 27,25	8 633,82 6 985,46
Total Capitolul 7.1.2. Perete						51 059,13
Inclusiv salariu						35 171,89
Total Capitolul 7.1. Subsol						64 461,28
Inclusiv salariu						44 465,01
7.2. Capitolul 7.2. Parter						
7.2.1. Capitolul 7.2.1. Tavan						
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	957,100	73,17 55,60	70 027,81 53 214,95
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	957,100	4,94 1,51	4 729,70 1 443,98
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire pe baza de silicon)	m2	957,100	46,79 27,66	44 782,50 26 472,91
96	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	542,300	34,80 21,80	18 870,18 11 824,31
Total Capitolul 7.2.1. Tavan						138 410,20
Inclusiv salariu						92 956,14
7.2.2. Capitolul 7.2.2. Perete						
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 473,90 0	61,81 44,33	91 107,30 65 345,06
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	1 473,90	24,85	36 621,67

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		0	19,99	29 458,84
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 473,90 0	4,94 1,51	7 283,57 2 223,67
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire pe baza de silicon)	m2	1 473,90 0	46,79 27,66	68 963,46 40 767,34
101	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	811,400	33,69 27,25	27 332,48 22 114,71
Total Capitolul 7.2.2. Perete						231 308,48
Inclusiv salariu						159 909,62
Total Capitolul 7.2. Parter						369 718,68
Inclusiv salariu						252 865,76
		7.3. Capitolul 7.3. Etaj				
		7.3.1. Capitolul 7.3.1. Tavan				
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	363,500	73,17 55,60	26 596,08 20 210,67
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	363,500	4,94 1,51	1 796,31 548,41
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire pe baza de silicon)	m2	363,500	46,79 27,66	17 008,09 10 054,23
Total Capitolul 7.3.1. Tavan						45 400,48
Inclusiv salariu						30 813,31
		7.3.2. Capitolul 7.3.2. Perete				
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	918,400	61,81 44,33	56 769,76 40 717,08
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	918,400	24,85 19,99	22 819,28 18 356,06

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	918,400	4,94 1,51	4 538,46 1 385,59
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsire pe baza de silicon)	m2	918,400	46,79 27,66	42 971,73 25 402,48
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	23,700	176,03 89,03	4 171,95 2 110,08
Total Capitolul 7.3.2. Perete						131 271,18
Inclusiv salariu						87 971,30
Total Capitolul 7.3. Etaj						176 671,66
Inclusiv salariu						118 784,61
Total Capitolul 7. Finisaj interior						610 851,62
Inclusiv salariu						416 115,38
		8. Capitolul 8. Finisaj exterior.				
		8.1. Capitolul 8.1. Finisarea peretilor (PE31)				
110	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	1 137,30 0	303,85 110,34	345 566,43 125 488,32
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (adeziv, gr.3-4 mm)	m2	1 137,30 0	58,54 44,33	66 581,68 50 421,97
112	CF51B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	- 1 137,30 0	18,33 13,08	-20 851,21 -14 878,61
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	1 137,30	10,17	11 566,28

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade		0	6,87	7 811,89
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 137,30 0	94,13 44,33	107 054,46 50 421,97
115	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 470,00 0	33,69 27,25	49 518,00 40 064,85
116		Detalii Fatada 1 ... 6 (PE25, 26)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
117	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Element 1)	m2	34,840	123,85 82,24	4 314,79 2 865,28
118		Element 1	m	174,200	178,50 0,00	31 094,70 0,00
119	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Element 2)	m2	60,170	123,85 82,24	7 451,81 4 948,45
120		Element 2	m	401,100	167,90 0,00	67 344,69 0,00
121	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polisterol expandat gr.50 mm)	m2	117,000	189,58 82,24	22 181,43 9 622,21
Total Capitolul 8.1. Finisarea peretilor (PE31)						691 823,05
Inclusiv salariu						276 766,32
		8.2. Capitolul 8.2. Grafurile exterioare - ferestre si usi (PE31)				
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,600	80,17 61,78	6 702,28 5 164,64
123	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata	m2	83,600	237,05 139,62	19 817,19 11 672,07

1	2	3	4	5	6	7
		minerala (vata minerala Y=120kg/m3, gr.30 mm, cornier din aluminiu =418,50m)				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	83,600	4,73 1,51	395,70 126,13
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	83,600	42,57 27,66	3 559,17 2 312,33
126	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир.300 мм)	m	56,500	144,97 14,54	8 190,69 821,28

**Total Capitolul 8.2.
Grafurile exterioare -
ferestre si usi (PE31)**

38 665,03

Inclusiv salariu

20 096,46

8.3. Capitolul 8.3. Soclu

127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтант")	m2	204,600	4,89 1,51	1 000,64 308,68
128	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (8 AIII pas 150x150)	kg	1 051,64 0	13,79 1,84	14 498,48 1 939,33
129	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	204,600	160,34 123,56	32 805,89 25 279,56
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala)	m2	204,600	176,03 89,03	36 016,07 18 216,15

Total Capitolul 8.3. Soclu

84 321,08

Inclusiv salariu

45 743,72

**Total Capitolul 8. Finisaj
exterior.**

814 809,16

Inclusiv salariu

342 606,50

9. Capitolul 9. Alte lucrari.

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Capitolul 9.1. Pereu				
131	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,440	919,39 172,29	1 323,92 248,10
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Bpl 100x100)	kg	402,920	13,16 1,22	5 303,70 491,84
133	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3	16,550	1 380,50 163,53	22 847,28 2 706,42
Total Capitolul 9.1. Pereu						29 474,90
Inclusiv salariu						3 446,37
		9.2. Capitolul 9.2. Scara SC1 ... SC6, SC8				
134	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (8AI 150x150)	kg	1 058,40 0	13,16 1,22	13 931,86 1 291,99
135	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	14,070	1 458,15 163,53	20 516,11 2 300,87
136	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	136,300	270,14 90,85	36 820,37 12 382,85
Total Capitolul 9.2. Scara SC1 ... SC6, SC8						71 268,34
Inclusiv salariu						15 975,71
		9.3. Capitolul 9.3. Rampa R1, Scara SC7+Rampa R2				
137	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	13,700	141,00 141,00	1 931,69 1 931,69
138	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct	m3	5,900	42,71 40,70	252,02 240,13

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina				
139	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,050	220,43 25,05	231,45 26,30
140	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B15	m3	10,200	1 452,38 139,91	14 814,29 1 427,07
141	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,200	69,78 43,61	3 153,85 1 971,08
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (8Al 150x150)	kg	129,000	13,16 1,22	1 698,05 157,47
143	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	22,300	270,14 90,85	6 024,17 2 025,95
Total Capitolul 9.3. Rampa R1, Scara SC7+Rampa R2						28 105,51
Inclusiv salariu						7 779,70
		9.4. Capitolul 9.4. Bariera B1 si B2 (PE39)				
144	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,520	17 943,85 3 466,05	9 330,80 1 802,34
145	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,520	140,13 86,85	72,87 45,16
146	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,520	361,55 138,82	188,01 72,19

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
Total Capitolul 9.4. Bariera B1 si B2 (PE39)						9 591,68
Inclusiv salariu						1 919,69
Total Capitolul 9. Alte lucrari.						138 440,44
Inclusiv salariu						29 121,47
Total			lei			
Asigurari sociale si medicale (II3) * 22,5 %			22,50 %			
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %			10,00 %			
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %			14,50 %			
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Regie) * 6 %			6,00 %			
Total II3+Asigur+Transp+Regie+Benefi			100,00 +			
TVA (II3+Asigur+Transp+Regie+Benefi) * 20 %			20,00 %			
Total deviz:						5 454 638,44
Inclusiv salariu						1 193 885,13

Intocmit

Verificat



Babii Carolina (director)
(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de Cultura din satul Risipeni, r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Scara. Lucrari generale de constructie.

Valoarea de deviz 569 518,62 lei

Intocmit in prețuri curente 27.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	278,300	33,40 33,40	9 294,11 9 294,11
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	139,000	7,84 7,84	1 090,18 1 090,18
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	139,000	20,93 18,98	2 908,57 2 637,53
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5)	m3	53,100	1 374,29 139,91	72 974,84 7 429,17
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	354,000	69,19 43,61	24 495,02 15 437,23
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	31,900	220,37 25,05	7 029,73 799,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B15	m3	62,300	1 452,32 139,91	90 479,53 8 716,33
8	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	606,920	11,80 1,04	7 162,57 630,59
9	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	920,070	11,76 1,00	10 819,97 917,72
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	39,100	69,19 43,61	2 705,52 1 705,07
11	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (placi de piatra decorativa)	m2	201,600	211,94 90,85	42 727,03 18 315,36
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra de piatra decorativa)	m2	341,000	193,42 89,03	65 954,86 30 360,25
13	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (element decorativ prefabricat)	buc	24,000	70,29 30,89	1 687,06 741,34
14	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata	t	0,310	17 943,85 3 466,04	5 562,59 1 074,47

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura				
15	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,310	140,13 86,85	43,44 26,92
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,310	361,55 138,82	112,08 43,03

Total	lei	345 047,09
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 22,5 %	22,50 %	22 324,12
Cheltuieli de transport (Π3) * 10 %	10,00 %	23 663,52
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	56 700,04
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %	26 864,09
Total Π3+Asigur+Transp+Regie+Benefi	100,00 +	474 598,85
TVA (Π3+Asigur+Transp+Regie+Benefi) * 20 %	20,00 %	94 919,77

Total deviz:
Inclusiv salariu

569 518,62
99 218,30



Intocmit

Babii Carolina (director)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

()