

Reparatia OMF Flocoasa com Ciobalaccia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ – oferta № 01-09-2025

Reparatie

Valoarea de deviz 670 091,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Birou 1				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39.2500	26,742 25,542	1 049,623 1 002,523
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,1000	75,788 73,788	1 068,610 1 040,410
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9800	39,732 39,732	78,670 78,670
		<i>Total</i>	Lei			2 196,903
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				2 196,903 2 121,603
		1.1.2. Lucrari de reparatie				
4	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	14,1000	125,278 52,976	1 766,413 746,962
5	CG47C	Pardoseli din placi de gresie	m2	14,1000	321,218	4 529,175

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100			111,628	1 573,955
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,0000	1 481,312 351,912	2 962,624 703,824
7	CF07C	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	39,2500	78,710 66,220	3 089,351 2 599,135
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,2500	138,652 115,412	5 442,092 4 529,921
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,2500	30,376 18,920	1 192,259 742,610
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,2500	5,688 2,838	223,253 111,391
11	CN04A	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	39,2500	139,525 33,110	5 476,355 1 299,568
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,1000	398,420 208,120	5 617,722 2 934,492
13	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	6 728,006 331,100	6 728,006 331,100

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			37 027,250
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				37 027,250 15 572,958
		<i>Total</i>	Lei			39 224,153
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			4 246,695
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			427,463
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,5 %			1 097,458
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 349,874
		Total Birou 1 Inclusiv salariu				46 345,643 17 694,561
		1.2. Birou 2				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,0000	26,742 25,542	989,454 945,054
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,6000	75,788 73,788	1 030,716 1 003,516
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9800	39,732 39,732	78,670 78,670
		<i>Total</i>	Lei			2 098,840
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 098,840 2 027,240
		1.2.2. Lucrari de reparatie				
17	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	2,2100	1 782,069 86,086	3 938,372 190,250
18	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	1,3000	306,880 42,570	398,944 55,341
19	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	1,3000	306,880 42,570	398,944 55,341
20	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru	m2	13,6000	125,275	1 703,740

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii			52.976	720.474
21	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.0100	m2	13,6000	321,219 111.628	4 368,574 1 518,141
22	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	37,0000	110,184 80,410	4 076,808 2 975,170
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,0000	138,652 115,412	5 130,124 4 270,244
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,0000	30,376 18,920	1 123,912 700,040
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,0000	5,688 2,838	210,456 105,006
26	CN04A	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	37,0000	139,525 33,110	5 162,425 1 225,070
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,6000	403,670 208,120	5 489,912 2 830,432

1	2	3	4	5	6	7
28	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	6 728,006 331,100	6 728,006 331,100
		<i>Total</i>	Lei			38 730,217
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				38 730,217 14 976,609
		<i>Total</i>	Lei			40 829,057
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			4 080,924
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			473,727
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,5 %			1 134,592
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 395,550
		Total Birou 2 Inclusiv salariu				47 913,850 17 003,849
		1.3. Birou 3				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,7000	75,788 73,788	735,144 715,744
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,2500	26,742 25,542	862,430 823,730
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9800	39,732 39,732	78,670 78,670
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	89,870 89,870	89,870 89,870
		<i>Total</i>	Lei			1 766,114
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 766,114 1 708,014
		1.3.2. Lucrari de reparatie				
33	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru	m2	9,7000	125,277 52,976	1 215,184 513,867

1	2	3	4	5	6	7
		asigurarea aderarii				
34	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.0100	m2	9.7000	321,218 111,628	3 115,817 1 082,792
35	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1.0100	m2	2,2100	1 782,069 86,086	3 938,372 190,250
36	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1.0100	m	1,3000	306,880 42,570	398,944 55,341
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800	1 907,976 76,626	3 777,793 151,720
38	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,7000	67,621 62,436	317,820 293,449
39	CF07C	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	32,2500	78,711 66,220	2 538,416 2 135,595
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,2500	138,652 115,412	4 471,528 3 722,037
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	32,2500	30,376	979,627

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			18,920	610,170
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32.2500	5.688 2.838	183,439 91,526
43	CN04A	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	32.2500	139,525 33,110	4 499,680 1 067,797
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,7000	403,670 208,120	3 915,599 2 018,764
45	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	6 728,006 331,100	6 728,006 331,100
		<i>Total</i>	Lei			36 080,225
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				36 080,225 12 264,408
		<i>Total</i>	Lei			37 846,339
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3 353,381
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			475,223
		<i>Cheltueli de regie</i>	2.5 %			1 041,874
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 281,504
		Total Birou 3 Inklusiv salariu				43 998,321 13 972,422
		1.4. Birou 4				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
46	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,6400	75,788 73,788	806,384 785,104
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,0000	26,742 25,542	722,034 689,634

1	2	3	4	5	6	7
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9800	39,732 39,732	78,670 78,670
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	89,870 89,870	89,870 89,870
		<i>Total</i>	Lei			1 696,958
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 696,958 1 643,278
		1.4.2. Lucrari de reparatie				
50	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	2,2100	1 782,069 86,086	3 938,372 190,250
51	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	1,3000	306,880 42,570	398,944 55,341
52	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,7000	67,621 62,436	317,820 293,449
53	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	1,0000	1 223,468 175,010	1 223,468 175,010
54	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	10,6400	125,277 52,976	1 332,944 563,664
55	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	10,6400	321,218 111,628	3 417,764 1 187,722
56	CF07C	Tencuieli interioare, subtiri,	m2	27,0000	78,710	2 125,170

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T			66,220	1 787,940
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,6400	403,670 208,120	4 295,049 2 214,397
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000	5,688 2,838	14,220 7,095
59	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)	m2	27,0000	518,377 283,800	13 996,179 7 662,600
60	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	8,7500	1 337,560 75,680	11 703,650 662,200
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4000	1 907,976 76,626	2 671,166 107,276

1	2	3	4	5	6	7
62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	52,590 23,650	420,720 189,200
63	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	39,062 20,812	234,372 124,872
64	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	22,0000	62,372 29,326	1 372,184 645,172
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800	1 907,976 76,626	3 777,793 151,720
66	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	6 728,006 331,100	6 728,006 331,100
		<i>Total</i>	Lei			57 967,821
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				57 967,821 16 349,008
		<i>Total</i>	Lei			59 664,779
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			4 318,149
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			831,711
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,5 %			1 620,366
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 993,049
		Total Birou 4 Inclusiv salariu				68 428,054 17 992,286
		1.5. Birou 5				
		1.5.1. Lucrari de demolare				
67	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	11,0500	75,788	837,458

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			73,788	815,358
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,6300	26,742 25,542	738,882 705,726
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9800	39,732 39,732	78,670 78,670
70	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	89,870 89,870	89,870 89,870
		<i>Total</i>	Lei			1 744,880
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 744,880 1 689,624
		1.5.2. Lucrari de reparatie				
71	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipei etc.)=1,0100	m2	2,2100	1 782,069 86,086	3 938,372 190,250
72	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice Materiale marunte (apa, cirpe, sipei etc.)=1,0100	m	1,3000	306,880 42,570	398,944 55,341
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,7000	67,621 62,436	317,820 293,449
74	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 223,468 175,010	1 223,468 175,010
75	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	11,0500	125,274 52,976	1 384,276 585,385

1	2	3	4	5	6	7
76	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	11,0500	321,218 111,628	3 549,461 1 233,489
77	CF07C	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	27,6300	78,710 66,220	2 174,755 1 829,659
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,0500	403,670 208,120	4 460,554 2 299,726
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,6300	5,688 2,838	157,159 78,414
80	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)	m2	27,6300	518,378 283,800	14 322,772 7 841,394
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	52,590 23,650	420,720 189,200
82	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	6,0000	39,062	234,372

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			20,812	124,872
83	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	22,0000	60,332 29,326	1 327,304 645,172
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800	1 907,976 76,626	3 777,793 151,720
85	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	6 728,006 331,100	6 728,006 331,100
		<i>Total</i>	Lei			44 415,776
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				44 415,776 16 024,181
		<i>Total</i>	Lei			46 160,656
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			4 251,313
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			567,233
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,5 %			1 274,480
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 567,610
		Total Birou 5 Inclusiv salariu				53 821,292 17 713,805
		1.6. Biroul 6				
		1.6.1. Lucrari de demolare				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,7500	26,742 25,542	1 169,962 1 117,462
87	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	89,870 89,870	89,870 89,870
88	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie	buc	1,0000	722,906	722,906

1	2	3	4	5	6	7
		pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor			719,906	719,906
		<i>Total</i>	Lei			1 982.738
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 982,738 1 927,238
		1.6.2. Lucrari de reparatie				
89	CF07C	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	43,7500	78,710 66,220	3 443,581 2 897,125
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43.7500	138,652 115,412	6 066,024 5 049,275
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,7500	30,376 18,920	1 328,950 827,750
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,6900	403,670 208,120	7 544,592 3 889,763
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.8000	5.688 2,838	106,934 53,354
94	CN04A	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	43,7500	139,525 33,110	6 104,217 1 448,562
95	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1.0500	buc	1,0000	6 728,006 331,100	6 728,006 331,100

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			31 322,304
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				31 322,304 14 496,929
		<i>Total</i>	Lei			33 305.042
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3 941,800
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			335,662
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,5 %			939,563
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 155.662
		Total Biroul 6 Inclusiv salariu				39 677,729 16 424,167
		1.7. Baia WC				
		1.7.1. Lucrari de demolare				
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,5000	75,788 73,788	189,470 184,470
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,0000	26,742 25,542	508,098 485,298
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9800	39,732 39,732	78,670 78,670
99	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	104,060 104,060	104,060 104,060
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	89,870 89,870	89,870 89,870
		<i>Total</i>	Lei			970.168
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				970,168 942,368
		1.7.2. Lucrari de reparatie				
101	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.0500	buc	1,0000	1 583.345 444.620	1 583,345 444,620

1	2	3	4	5	6	7
102	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 223,468 175,010	1 223,468 175,010
103	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	2,5000	125,290 52,976	313,225 132,440
104	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	2,5000	321,222 111,628	803,054 279,070
105	CF07C	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	19,0000	78,710 66,220	1 495,490 1 258,180
106	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,5000	254,380 184,720	635,950 461,800
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,5000	168,013 144,738	420,033 361,845
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000	5,688 2,838	14,220 7,095
109	CN04A	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit,	m2	2,5000	139,525 33,110	348,813 82,775

1	2	3	4	5	6	7
		executata manual				
110	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior. (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hartie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime (executate cu rosturi fug pe fug)	m2	19,0000	518,377 283,800	9 849,163 5 392,200
111	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	52,590 23,650	420,720 189,200
112	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	39,062 20,812	234,372 124,872
113	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	22,0000	60,332 29,326	1 327,304 645,172
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800	1 907,976 76,626	3 777,793 151,720
		Total	Lei			22 446,950
		Total Lucrari de reparatie				22 446,950

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 705,999
		<i>Total</i>	Lei			23 417,118
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			2 555,608
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			254,623
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,5 %			655,684
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			806,492
		Total Baia WC Inclusiv salariu				27 689,525 10 648,367
		1.8. Debara				
		1.8.1. Lucrari de demolare				
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,4000	26,742 25,542	438,569 418,889
116	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,4000	75,788 73,788	181,892 177,092
		<i>Total</i>	Lei			620,461
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				620,461 595,981
		1.8.2. Lucrari de reparatie				
117	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	2,4000	321,217 111,628	770,920 267,907
118	CF07C	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	16,4000	78,710 66,220	1 290,844 1 086,008
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	16,4000	138,652 115,412	2 273,893 1 892,757

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
120	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,4000	254,380 184,720	610,512 443,328
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,4000	168,013 144,738	403,231 347,371
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,8000	30,376 18,920	571,068 355,696
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,8000	5,688 2,838	106,934 53,354
124	CN04A	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	18,8000	139,525 33,110	2 623,070 622,468
		<i>Total</i>	Lei			8 650,472
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				8 650,472 5 068,889
		<i>Total</i>	Lei			9 270,933
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 359,569
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			71,301
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,5 %			267,545
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			329,080
		Total Debara Inklusiv salariu				11 298,428 5 664,870
		1.9. Lucrari pe exterior				
		1.9.1. Pragul+Copertina				
		1.9.1.1. Lucrari de demolare				
125	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	0,5000	331,882	165,941

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton simplu			323,532	161,766
126	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	28,0000	2,593 2,365	72,615 66,220
127	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,0600	75,788 73,788	307,700 299,580
128	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	11,2000	80,464 79,464	901,196 889,996
		<i>Total</i>	Lei			1 447,452
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 447,452 1 417,562
		1.9.1.2. Scara acces				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1800	5,688 2,838	69,280 34,567
130	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	15,8300	21,832 4,257	345,595 67,384
131	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc C16/20 (M250) turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	12,1800	133,129 90,816	1 621,513 1 106,138
132	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,1800	101,626 29,326	1 237,800 357,190
		<i>Total</i>	Lei			3 274,188
		Total Scara acces Inclusiv salariu				3 274,188 1 565,279
		1.9.1.3. Placari exterioare				
133	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	5,0000	705,169 364,683	3 525,845 1 823,415
134	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	4,0600	361,948 104,060	1 469,509 422,484

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			4 995,354
		Total Placari exterioare Inclusiv salariu				4 995,354 2 245,899
		1.9.1.4. Pereti exteriori la scara				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12.5000	26.742 25,542	334.275 319,275
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12.5000	5,688 2,838	71,100 35,475
137	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12.5000	199,240 160,820	2 490,500 2 010,250
138	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	12.5000	400,638 156,090	5 007,975 1 951,125
		<i>Total</i>	Lei			7 903,850
		Total Pereti exteriori la scara Inclusiv salariu				7 903,850 4 316,125
		1.9.1.5. Lucrari diverse				
139	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	0,5000	42,570 42,570	21,285 21,285
140	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	0,5000	17,500 0,000	8,750 0,000
141	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2,8000	31,751 27,434	88,904 76,815
		<i>Total</i>	Lei			118,939

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				118,939 98,100
		1.9.1.6. Acces copii cu dizabilitati				
142	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,0000	124.872 124.872	124.872 124.872
143	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	0,2500	191,200 189,200	47.800 47.300
144	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0250	938,280 834,360	23,457 20.859
145	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,1500	905,907 93.653	135,886 14,048
146	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	15,0000	139,115 113,520	2 086,729 1 702,800
147	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	70,0000	23,765 5,014	1 663,571 350,966
148	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	9,0000	21,832 4,257	196,488 38,313
149	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150),	m3	1,2500	2 317,741 624,359	2 897,176 780,449

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltime pînă la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
150	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B350) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	0.8000	2 069,566 104,060	1 655,653 83,248
151	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	8,6000	361,950 104,060	3 112,768 894,916
152	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	11,7000	255,765 85,140	2 992,450 996,138
153	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	0,5000	304,514 85,140	152,257 42,570
		<i>Total</i>	Lei			15 089,107
		Total Acces copii cu dizabilitati Inclusiv salariu				15 089,107 5 096,479
		1.9.1.7. Fasada				
154	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	98,0000	142,037 70,950	13 919,626 6 953,100
155	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	5,3000	103,668 102,168	549,440 541,490
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,0000	5,688	557,424

1	2	3	4	5	6	7
					2.838	278.124
157	RpCJ30A1	Reparatii de tencuieli speciale, la fatade, executate cu terasit sau dolomit cu mortar de var-ciment marca 25-T, spritul si grundul de 20 mm grosime iar stratul superior de 0,8-1,0 cm, periat sau raschetat, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	5,3000	1 261,742 249,744	6 687,232 1 323,643
158	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	98,0000	74,441 59,598	7 295,257 5 840,604
		<i>Total</i>	Lei			29 008,979
		Total Fasada Inclusiv salariu				29 008,979 14 936,961
		<i>Total</i>	Lei			61 837,869
		Total Pragul+Copertina Inclusiv salariu				61 837,869 29 676,405
		1.9.2. Pereu				
159	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,3500	4 245,626 644,226	1 485,969 225,479
160	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	1,7500	996,446 119,196	1 743,781 208,593
161	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,8000	2 192,723 548,680	6 139,624 1 536,304
		<i>Total</i>	Lei			9 369,374
		Total Pereu Inclusiv salariu				9 369,374 1 970,376

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			71 207,243
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			7 595,227
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			652,673
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,5 %			1 986,379
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			2 443,245
		Total Lucrari pe exterior Inclusiv salariu				83 884,767 31 646,781
		1.10. Lucrari exterioare de canalizare				
		1.10.1. Lucrari de terasament				
162	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2140	2 195,093 0,000	469,750 0,000
163	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0220	2 384,091 0,000	52,450 0,000
164	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,6600	37,104 0,000	135,800 0,000
165	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,7000	124,871 124,871	87,410 87,410
166	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,7000	416,456 57,706	707,975 98,100
167	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	21,3700	29,326 29,326	626,697 626,697

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
168	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	7,8400	72,004 70,004	564,511 548,831
169	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1350	938,274 834,370	126,667 112,640
		<i>Total</i>	Lei			2 771,260
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 771,260 1 473,678
		1.10.2. Camine				
170	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	0,3700	3 069,570 1 312,100	1 135,741 485,477
171	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,0000	2 650,000 0,000	2 650,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 785,741
		Total Camine Inclusiv salariu				3 785,741 485,477
		1.10.3. Canalizare				
172	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185	m	19,0000	69,429 37,840	1 319,147 718,960

1	2	3	4	5	6	7
		mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,0100				
173	AcD18B	Montarea tevi din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,0200	m	5,5000	61.647 31,218	339,056 171,699
		<i>Total</i>	Lei			1 658,203
		Total Canalizare Inclusiv salariu				1 658,203 890,659
		1.10.4. Lucrari de terasament Hazna				
174	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,3110	2 195,016 0,000	682,650 0,000
175	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1040	2 385,096 0,000	248,050 0,000
176	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	17,6100	17,129 0,000	301,650 0,000
177	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	31,1000	29,326 29,326	912,039 912,039
178	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3110	938,267 834,367	291,801 259,488
		<i>Total</i>	Lei			2 436,190
		Total Lucrari de terasament				2 436,190

1	2	3	4	5	6	7
		Hazna Inclusiv salariu				1 171,527
		1.10.5. Hazna				
179	AcD19B	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,0300	m2	0,8000	183,051 152,306	146,441 121,845
180	AcD22B	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100	m3	1,0000	3 150,477 796,532	3 150,477 796,532
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,2000	120,840 66,220	507,528 278,124
182	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048	m3	2,8900	2 578,019 762,476	7 450,476 2 203,555
183	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,0000	12 100,000 0,000	12 100,000 0,000
184	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 382,886 66,220	1 382,886 66,220
185	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	9,2000	41,866 19,866	385,167 182,767
186	IC42D	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg - 65 kg/ buc	kg	15,3000	38,082 16,082	582,655 246,055

1	2	3	4	5	6	7
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,1400	120,842 66,220	379,444 207,930
188	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	24.2800	573,268 196,768	13 918.947 4 777,527
189	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	18,9600	44,521 5,676	844,119 107,617
190	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1.0200	m	2.5000	61.647 31.218	154,117 78.045
191	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,2800	1 035,375 108,789	289,905 30,461
192	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	5.6500	188,038 42,000	1 062,417 237,300
		<i>Total</i>	Lei			42 354,579
		Total Hazna Inclusiv salariu				42 354,579 9 333,978
		<i>Total</i>	Lei			53 005.973
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3 205,277
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			726.685
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,5 %			1 405,281

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 750,296
		Total Lucrari exterioare de canalizare Inclusiv salariu				60 093,512 13 355,319
		1.11. Electricitatea				
		1.11.1. Lucrari de reparatie				
193	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	290,0000	85,140 85,140	24 690.600 24 690.600
194	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	290,0000	28,729 22,704	8 331,410 6 584.160
		<i>Total</i>	Lei			33 022,010
		<i>Aigurari sociale si medicale</i>	24 %			7 505.942
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			31.755
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,5 %			1 013.993
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 247.211
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				42 820,911 31 274,760
		1.11.2. Lucrari de montare				
195	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp PVS3X2.5 MM2 Materiale marunte (banda izol.etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	300,0000	25,322 6,622	7 596.600 1 986.600
196	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp PVS 3X1,5 MM2 Materiale marunte (banda izol.etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	300,0000	23,056 6,622	6 916.800 1 986.600
197	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000	91,848 35,948	1 102,176 431,376

1	2	3	4	5	6	7
198	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12.0000	85,241 29,326	1 022,892 351,912
199	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	18.0000	365,008 26,488	6 570,144 476,784
200	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare uzo 63A	10 buc	0.4000	294,000 294,000	117,600 117,600
201	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	2.4000	79,464 79,464	190,714 190,714
202	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare automat la 32 A	10 buc	0.2000	79,465 79,465	15,893 15,893
203	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare Automat la 63A	10 buc	0.2000	79,465 79,465	15,893 15,893
204	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4.0000	58,652 58,652	234,608 234,608
205	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	1.0000	74,734 74,734	74,734 74,734
206	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1.0000	435,160 435,160	435,160 435,160
207	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1.0000	189,200 189,200	189,200 189,200
208	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	2.0000	141,900 141,900	283,800 283,800
		<i>Total</i>	Lei			24 766,214
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 629,810
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			359,507
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			1 337,777
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			842,798

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				28 936,106 6 790,874
		1.11.3. Utilaj				
209	01	Intrerupator UZO B16/A/30mA	buc	4,0000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
210	02	Automat la 5A	buc	24,0000	65,000 0,000	1 560,000 0,000
211	03	Automat la 32A	buc	2,0000	85,000 0,000	170,000 0,000
212	04	Automat la 63A	buc	2,0000	165,000 0,000	330,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 460,000
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			41,520
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 501,520
		<i>Total</i>	Lei			75 258,537
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				75 258,537 38 065,634
		<i>Total</i>	Lei			558 409,658
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				558 409,658 200 182,061

		Total	Lei	558 409,54
		TVA	20 %	111 681,91
				670 091,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		200 182,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)