

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice LT A.Puskin
din or.Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 39-20240141

Centrala termica. Canalizare.

Valoarea de deviz 16 384,58 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (polipropilen) (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	6,00	107,75 22,40	646,50 134,40
2	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	0,60	5,60 5,60	3,36 3,36
3	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul ieseirii de 100 mm. (трап полиэтиленовый)	buc	1,00	70,97 20,30	70,97 20,30
4	AcA07B	Montarea în pamint, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 100 mm (поливинилхлоридные)	m	3,00	101,07 25,90	303,21 77,70

1	2	3	4	5	6	7
5	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	0,62	4 060,98 970,89	2 517,81 601,95
6	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10	buc	1,00	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
7	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9	buc	1,00	920,00 0,00	920,00 0,00
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-3	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк Л				
12		Scara cu vanguri din otel	kg	12,90	20,00 0,00	258,00 0,00
13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,01	255,00 167,00	2,55 1,67
14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,01	515,00 267,00	5,15 2,67
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,19	673,63 69,32	127,99 13,17
16	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2	1,90	126,94 5,60	241,19 10,64
17	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт)	m3	4,20	134,40 134,40	564,48 564,48
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	3,30	21,70 21,70	71,61 71,61

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
19	TsD04B	Compartarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	3,30	54,50 52,50	179,85 173,25

	Total	Lei	10 062,67
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	402,05
	Cheltuieli de transport	10 %	785,03
	Cheltuieli directe		11 249,75
	Cheltuieli de regie	14,5 %	1 631,22
	Total		12 880,97
	Beneficiu de deviz	6 %	772,85
	Total		13 653,82
	TVA	20 %	2 730,76
	Total deviz:		16 384,58
	Inclusiv salariu		1 675,20

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice LT A.Puskin
din or.Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 39-20240141
Centrala termica. Canalizare.**

Valoarea de deviz 16 384,58 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 39-20240141:				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,152	70,00	10,64
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,258	70,00	158,06
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,1302	70,00	499,11
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0621	70,00	4,34
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0801	70,00	425,61
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5792	70,00	180,54
7.	9312040019600	Sapator	h-om	5,67	70,00	396,90
Total manopera						1 675,20

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1121	2 000,00	224,20
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2185	500,00	109,25
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0057	350,00	2,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1002	350,00	35,07
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0008	1,00	0,00
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0814	200,00	16,28
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1052	5,00	0,53
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,0047	38,00	0,18
9.	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,052	45,00	2,34
10.	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,0156	54,00	0,84
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0945	20,00	1,89
12.	252121670110	Teava din поливинилхлоридные, Dn100 mm	m	3,213	70,00	224,91
13.	2521216730100	Teava din material plastic pentru canalizare polipropilen Dn100 mm	m	6,18	82,50	509,85
14.	25231267210	Трап полиэтиленовый, Ду100 мм	buc	1,01	50,00	50,50
15.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,501	1 500,00	751,50
16.	266112643103	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,00	550,00	550,00
17.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	300,00	300,00
18.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
19.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	920,00	920,00
20.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-	buc	1,00	1 200,00	1 200,00

		1(0,10 m3)				
21.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2567	2 000,00	513,40
22.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0482	1 500,00	72,30
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0133	18,00	0,24
24.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	12,90	20,00	258,00
25.	287527420001	Capacul cu rama din fonta* люк "Л"	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
26.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,33	20,00	6,60
27.	4100126202818	Apa	m3	0,019	20,00	0,38
Total materiale de construcții						7 850,26

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0798	65,00	5,19
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0137	300,00	4,11
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003	200,00	0,60
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1718	450,00	527,31
Total utilaje de construcții						537,21

Total	Lei	10 062,67
Asigurarea sociale si medicale	24 %	402,05
Cheltuieli de transport	10 %	785,03
Cheltuieli directe		11 249,75
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 631,22
Total		12 880,97
Beneficiu de deviz	6 %	772,85
Total		13 653,82
TVA	20 %	2 730,76

Total deviz:

16 384,58

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de replanificare a Centralei
termice LT A.Puskin din or.Basarabeasca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (polipropilen) (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			107,75 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	2521216730100	Teava din material plastic pentru canalizare polipropilen Dn100 mm	m	1,0300	82,50	84,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
2	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m			5,60 5,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
3	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. (трап полиэтиленовый)	buc			70,97 20,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	70,00	20,30
	25231267210	Трап полиэтиленовый, Ду100 мм	buc	1,0000	50,00	50,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	20,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
4	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 100 mm (поливинилхлоридные)	m			101,07 25,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	252121670110	Teava din поливинилхлоридные, Dn100 mm	m	1,0500	70,00	74,97
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	200,00	0,20
5	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			4 060,98 970,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	70,00	679,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	70,00	291,19
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 000,00	828,06
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	200,00	26,26
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,56
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1 500,00	1 212,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
6	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10	buc			1 100,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00

1	2	3	4	5	6	7
7	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1	buc			300,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1	buc			1 200,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9	buc			920,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-3	buc			550,00 0,00
	266112643103	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	550,00	550,00
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк Л	buc			1 000,00 0,00
	287527420001	Capacul cu rama din fonta* люк "Л"	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
12		Scara cu vanguri din otel	kg			20,00 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	20,00	20,00
13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			255,00 167,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	70,00	167,00
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	54,00	84,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	38,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,00
14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			515,00 267,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	267,00
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	45,00	234,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	14,00
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			673,63 69,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,32
16	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2			126,94 5,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	70,00	5,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 000,00	118,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	18,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	300,00	2,16
17	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт)	m3			134,40 ----- 134,40
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	70,00	94,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	70,00	39,90
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			21,70 ----- 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			54,50 ----- 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.