

Reparatia capitala a podetului din s. Dubovca, rn. Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL 01-01-2022 Reparatia podetului.

Valoarea de deviz 419283,83 lei

Intocmit in preiouri curente 04.09.2022

Crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontarea podetului existent				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc. Demolarea parapetilor de la intrare si iesire a tevilor.	m3	2,4000	573,22 573,22	1375,72 1375,72
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIISapatura solului de pe tiava si inprejurul tevilor pentru demontarea constructiilor vechi.	100 m3	0,8600	650,00 0,00	559,00 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	138,2400	7,68 0,00	1061,00 0,00
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,8600	60,55 0,00	52,07 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8600	184,81 23,31	158,94 20,05
6	DI122	Demontarea . Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m,	m3	3,4000	810,53	2755,80

		inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri $\text{Ш} \cdot \text{м} \cdot \text{ш} \cdot \text{х} \cdot \text{э} \cdot \text{с} \cdot \text{ь} \cdot \text{с} \cdot \text{Е} \cdot \text{е} \cdot \text{ф} \cdot \text{ю} \cdot \text{ч} \cdot \text{р} \cdot \text{С} \cdot \text{Ё} \cdot \text{Р} \cdot \text{С} \cdot \text{Р} \cdot \text{ь} = 0,8000$ $\text{Ш} \cdot \text{м} \cdot \text{ш} \cdot \text{х} \cdot \text{э} \cdot \text{с} \cdot \text{ь} \cdot \text{р} \cdot \text{С} \cdot \text{х} \cdot \text{Е} \cdot \text{ш} \cdot \text{ры} \cdot \text{рь} = 0,8000$ $\text{Ш} \cdot \text{м} \cdot \text{ш} \cdot \text{х} \cdot \text{э} \cdot \text{с} \cdot \text{ь} \cdot \text{р} \cdot \text{°} \cdot \text{ш} \cdot \text{э} \cdot \text{рь} = 0,8000$			414,53	1409,40
7	TsI51A3	Transportarea elementelor demontatei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,5000	$\frac{7,68}{0,00}$	$\frac{65,25}{0,00}$
		Total	lei			6027,78
		Total Demontarea podetului existent Inclusiv salariu				6027,78 2805,17
		2. Reparatia podetului.				
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Sapatura casetei pentru teville podetului si pentri canalului de evacuare a apei.	100 m3	1,9400	$\frac{650,00}{0,00}$	$\frac{1261,00}{0,00}$
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	310,0000	$\frac{7,68}{0,00}$	$\frac{2379,25}{0,00}$
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,9400	$\frac{60,56}{0,00}$	$\frac{117,49}{0,00}$
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9400	$\frac{184,85}{23,32}$	$\frac{358,60}{45,24}$
12	TsA07F1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren tare	m3	19,4000	$\frac{304,75}{302,48}$	$\frac{5912,22}{5868,03}$
13	TsF03A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre	m2	42,0000	$\frac{93,35}{71,89}$	$\frac{3920,61}{3019,58}$

		maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m				
14	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	66,0000	59,50 0,00	3927,00 0,00
15	TsC54A	Strat de fundatie din balast (prundis)	m3	31,5000	502,94 58,29	15842,70 1836,23
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,0000	588,27 64,12	8824,08 961,83
17	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,1200	18145,42 1580,42	2177,45 189,65
18	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	5,8800	2118,96 206,62	12459,51 1214,90
19	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Patru tevi marca Ts 100*25.3 (FEC)	m3	4,9600	1013,16 518,16	5025,27 2570,07
20	Pret de piata	Tevi Ts 100*25.3	buc	4,0000	8900,00 0,00	35600,00 0,00
21	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Capete St10-2buc si Aripi St3-4 buc. Alte materiale=1,0300	m3	6,5300	712,92 210,50	4655,37 1374,58
22	Pret de piata	Capete de pod St-10	buc	2,0000	4200,00 0,00	8400,00 0,00
23	Pret de piata	Aripi de intrare iesire la pod St-3	buc	4,0000	6250,00 0,00	25000,00 0,00
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2500	272,48 0,00	68,12 0,00
25	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	0,2500	1981,76 328,40	495,44 82,10

		cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
26	TsC54A	Strat de fundatie din balast (prundis)	m3	28,0000	502,94 58,29	14082,40 1632,20
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,4000	588,27 64,12	8471,12 923,36
28	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri. Doua plase 7.2m*10.0m D16mm 200*200	t	1,1380	18145,39 1580,39	20649,45 1798,48
29	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	13,2200	2118,91 206,62	28011,98 2731,47
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Pentru consolidarea taluzului	100 m3	0,5200	562,50 0,00	292,50 0,00
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	83,2000	7,67 0,00	638,55 0,00
32	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,4200	281,98 190,43	118,43 79,98
33	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,0300	m	14,4000	568,89 86,14	8192,06 1240,48
34	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,3570	950,62 511,68	339,37 182,67
		<i>Total</i>	lei			217219,97
		Total Reparatia podetului. Inklusiv salariu				217219,97
		3. Rigola de scurgere				25750,85
35	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,9400	650,00 0,00	1261,00 0,00

		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Sapatura casetei pentru Gura rigolei				
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	310,0000	<u>7,68</u> 0,00	<u>2379,25</u> 0,00
37	TsA07F1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren tare	m3	19,4000	<u>304,75</u> 302,48	<u>5912,22</u> 5868,03
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru rigola de iesire	m3	1,0000	<u>588,27</u> 64,12	<u>588,27</u> 64,12
40	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri Pentru rigola de iesire 2.5*3.0 %%C16A500 200*200	t	0,1260	<u>18145,40</u> 1580,40	<u>2286,32</u> 199,13
41	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Rigola trapetionala L=3.0m laturile 1.0m fundul 0.5m grosuimea 15cm. Alte utilaje=1,0300	m3	1,1300	<u>2118,87</u> 206,62	<u>2394,32</u> 233,48
42	Iff19A	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren cu umiditate mijlocie fara lipire de cupa 200m de canal decolmatat sectiunea 3.5*2.0	100 m3	14,0000	<u>2600,00</u> 0,00	<u>36400,00</u> 0,00
43	TsC18A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,	100 m3	14,0000	<u>602,50</u> 0,00	<u>8435,00</u> 0,00

		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodarii apelor Imprastierea solului decolmatat pe malul canalului.				
		<i>Total</i>	lei			59656,38
		Total Rigola de scurgere Inclusiv salariu				59656,38 6364,76

		Total	lei	282904,13
		Asigurari sociale	24 %	8380,99
		Transportarea materialelor	6 %	10395,39
		Cheltuieli de regie	10 %	30168,05
		Beneficii	6 %	19287,19
		TVA	20 %	68148,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		419283,83 34920,78

Intocmit

SC "AC & GROUP S"

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)