

**Lucrari de amenajare a terenului
adiacent Salii de Sport la LT
Mihail Sadoveanu din s. Firladeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Nr

Valoarea de deviz 445 355 Lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	66,8000	612,404 93,654	40 908,587 6 256,087
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из плиток 4см - серого цвета)	m2	668,0000	268,262 56,382	179 198,749 37 662,909
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8	m	274,5000	184,422 55,814	50 623,839 15 320,943
		Total	Lei			270 731,175
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				270 731,175 59 239,939

		Total	Lei	270 731
		CAS	24 %	14 218
		Cheltuieli de transport	10 %	20 834
		Cheltuieli de regie	14,5 %	44 339
		Beneficiu de deviz	6 %	21 007
		TVA	20 %	74 226
		Total deviz: Inklusiv salariu		445 355 59 240


Intocmit

Pavlenko Mariana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de amenajare a
terenului adiacent Salii de
Sport la LT Miahil Sadoveanu
din s. Firladeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 445 355 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	508,3536	94,60	48 090,251
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,3070	94,60	10 151,242
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,5544	94,60	998,446
		Total manopera				59 240

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	76,8200	410,00	31 496,200
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1960	350,00	768,600
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,3400	350,00	1 169,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,3840	350,00	8 884,400
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	801,5400	2,40	1 923,696
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 068,8000	2,40	2 565,120
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 817,6000	2,40	21 162,240
8.	266111280065528	Placi din beton, pentru trotuare (Устройство покрытия из плиток 4cm - серого цвета)	m2	678,0200	154,00	104 415,080
9.	2663102100001	Beton clasa	m3	12,3525	1 300,00	16 058,250
10.	266612280028529	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	275,8725	60,00	16 552,350
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,3600	250,00	3 340,000
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6470	0,00	0,000
13.	4100126202818	Apa	m3	6,6800	0,00	0,000

		Total materiale de construcții				208 335
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------

Utilaje de construcții:

1.	259227000402 1	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,0560	100,00	2 805,600
2.	291234000250 6	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,0280	25,00	350,700
		Total utilaje de construcții				3 156

Total	Lei	270 731
CAS	24 %	14 218
Cheltuieli de transport	10 %	20 834
Cheltuieli de regie	14,5 %	44 339
Beneficiu de deviz	6 %	21 007
TVA	20 %	74 226

Total deviz:

445 355



Intocmit

Pavlenko Mariana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a terenului
adiacent Salii de Sport la LT Miahil
Sadoveanu din s. Firladeni

Investitor I.P. Institutia de Invatamint
Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			612,404
						93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из плиток 4см - серого цвета)	m2			268,262
						56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	2661112800655 28	Placi din beton, pentru trotuare (Устройство покрытия из плиток 4см - серого цвета)	m2	1,0150	154,00	156,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8	m			184,422
						55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa	m3	0,0450	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285 29	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Pavlenco Mariana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

