

Reparatia capitala (restaurare) a blocului vechi (Bloc A) al I.P. L.T. "Gr Asachi" din str Bucuresti.64 sec Centru. mun Chisinau "

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-3
Spatii verzi

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1		Газоны		
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,20
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	144,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,20
5	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон с внесением растительной земли (без стоимости растительной земли)	m2	600,00
6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	6,00
7	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren(delfinium)	100 buc	1,00
8	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren(Roza-Rugoza)	100 buc	0,40
9		Кустарники		
10	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники- Spirea Bumaldei	buc	50,00
11	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники-Arbusti decorativ- Buxus	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.