

Obiectivul: Lucrări de reparație exterioare la clădirea IPET nr.8 din str. C. Negruzzi 105, mun. Orhei

Obiectul: Lucrări de reparație exterioare la clădirea IPET nr.8 din str. C. Negruzzi 105, mun. Orhei

Devizul: Lucrări de reparație exterioare la clădirea IPET nr.8 din str. C. Negruzzi 105, mun. Orhei

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-09-11

Valoarea de deviz 412 835,02 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2	585,00	64,90	37 966,50
					64,80	37 908,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов).	m2	200,00	16,35	3 270,00
					16,20	3 240,00
3	Tr11AA03A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы, в вагон, 2 категории).	t	1,20	54,00	64,80
					54,00	64,80
4	Tsl50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 6 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 6 км).	t	1,20	60,50	72,60
					0,00	0,00
5	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele asterelii este 0.0135	m2	200,00	30,66	6 132,00
					26,55	5 310,00
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt =1.05	m2	585,00	392,68	229 715,39
					103,50	60 547,50
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt = 1.03	m	47,00	338,75	15 921,36
					27,00	1 269,00
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.02	m	30,00	400,46	12 013,74
					31,50	945,00

Total manopera (ore)	1 214,27
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		305 156,38
Asigurari sociale	24,00%	26 228,23
Total		331 384,61
Cheltuieli de transport	3,00%	5 865,83
Total		337 250,45
Cheltuieli de regie	1,00%	3 372,50
Total		340 622,95
Beneficiu de deviz	1,00%	3 406,23

Total General fara TVA	344 029,18
TVA (20%)	68 805,84
TOTAL GENERAL	412 835,02
Inclusiv salariul	109 284,30

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

