

**mun. Cahul, Gradinita nr.4**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****mun. Cahul, Gradinita nr.4****Valoarea de deviz 239 998 lei**

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовки и др.))  | m2   | 146,000                               | 19,20<br>19,20                        | 2 803,20<br>2 803,20   |
| 2      | RCsJ06C1                    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых тянутых наличников шириной 25-35 см, на криволинейных поверхностях) | m    | 240,000                               | 44,23<br>39,60                        | 10 615,68<br>9 504,00  |
| 3      | RCsJ06C1                    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон,  | m    | 240,000                               | 44,23<br>39,60                        | 10 615,68<br>9 504,00  |

| 1 | 2     | 3  | 4  | 5       | 6                                  | 7   |
|---|-------|--|----|---------|------------------------------------|---|
|   |       | толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых тянутых наличников шириной 25-35 см, на криволинейных поверхностях)   |    |         |                                    |   |
| 4 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame pvc din pvc nereciclat cinci 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o gr de 1,2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puti termici. Suprafetele de sticla Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm 4*16*4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate (inclusiv plasa contra tintarilor) | m2 | 146,000 | <div>862,92</div> <div>16,80</div> | <div>125 986,32</div> <div>2 452,80</div> |
| 5 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою)   | m2 | 60,000  | <div>16,25</div> <div>9,30</div>   | <div>975,30</div> <div>558,00</div>       |
| 6 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)   | m  | 64,000  | <div>134,07</div> <div>10,80</div> | <div>8 580,22</div> <div>691,20</div>     |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)  | m  | 64,000  | <div>86,85</div> <div>12,00</div>  | <div>5 558,40</div> <div>768,00</div>     |

|  |   |          |         |
|--|---|----------|---------|
|  | Прямые затраты                                      | lei      | 165 133 |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %        | 22,50 %  | 5 913   |
|  | Transportarea (ПЗ) * 10 %                           | 10,00 %  | 13 881  |
|  | Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 5 %         | 5,00 %   | 9 247   |
|  | Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu                       | 100,00 + | 194 174 |
|  | Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 % | 3,00 %   | 5 824   |
|  | Total   | 100,00 + | 199 998 |

| 1 | 2 | 3   | 4       | 5 | 6 | 7              |
|---|---|---|---------|---|---|----------------|
|   |   | Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi                    |         |   |   |                |
|   |   | TVA<br>(Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) *<br>20 % | 20,00 % |   |   | 40 000         |
|   |   | <b>Total deviz:</b>                               |         |   |   | <b>239 998</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                           |         |   |   | <b>26 281</b>  |

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**mun. Cahul, Gradinita nr.4**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №****mun. Cahul, Gradinita nr.4****Valoarea de deviz 239 998 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.10.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 475,200 | 30,00 | 14 256,00     |
| 2. | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om | 74,460  | 30,00 | 2 233,80      |
| 3. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 18,600  | 30,00 | 558,00        |
| 4. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 85,120  | 30,00 | 2 553,60      |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 222,660 | 30,00 | 6 679,80      |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>26 281</b> |

**Materiale:**

|     |                |   |     |         |        |                |
|-----|----------------|---|-----|---------|--------|----------------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 4,128   | 220,00 | 908,16         |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg  | 3,000   | 2,00   | 6,00           |
| 3.  | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                        | m2  | 146,000 | 838,00 | 122 348,00     |
| 4.  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                               | kg  | 24,090  | 25,00  | 602,25         |
| 5.  | 243011610350   | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil             | kg  | 15,000  | 25,00  | 375,00         |
| 6.  | 2430226101600  | Chit siliconic                                    | kg  | 17,958  | 15,00  | 269,37         |
| 7.  | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre         | m   | 65,280  | 120,00 | 7 833,60       |
| 8.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500     | kg  | 681,600 | 1,50   | 1 022,40       |
| 9.  | 2652102100713  | Var pasta   | m3  | 0,672   | 400,00 | 268,80         |
| 10. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                    | kg  | 3,000   | 2,00   | 6,00           |
| 11. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)           | m3  | 3,360   | 0,00   | 0,00           |
| 12. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6           | buc | 88,400  | 1,00   | 88,40          |
| 13. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre              | m   | 64,000  | 74,00  | 4 736,00       |
| 14. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm          | buc | 955,120 | 0,20   | 191,02         |
| 15. | 4011106202741  | Energie electrica                                 | kw  | 102,200 | 1,50   | 153,30         |
| 16. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                     | m3  | 1,116   | 5,00   | 5,58           |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>             |     |         |        | <b>138 813</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |  |      |       |       |           |
|----|---------------|--|------|-------|-------|-----------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 0,720 | 8,00  | 5,76      |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 4,200 | 5,00  | 21,00     |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,720 | 18,00 | 12,96     |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>              |      |       |       | <b>39</b> |



|  |         |         |
|--|---------|---------|
| Прямые затраты                               | lei     | 165 133 |
| Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 % | 22,50 % | 5 913   |

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Transportarea (Π3) * 10 %                           | 10,00 %  | 13 881  |
| Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 5 %         | 5,00 %   | 9 247   |
| Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu                       | 100,00 + | 194 174 |
| Beneficiul de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 % | 3,00 %   | 5 824   |
| Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi                | 100,00 + | 199 998 |
| TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %         | 20,00 %  | 40 000  |

**Total deviz:**

**239 998**

Intocmit

   
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect mun. Cahul, Gradinita nr.4

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовки и др.))  | m2   |  |                      | 19,20<br>19,20         |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,3200                                 | 30,00                | 9,60                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3200                                 | 30,00                | 9,60                   |
| 2      | RCsJ06C1                    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых тянутых наличников шириной 25-35 см, на криволинейных поверхностях) | m    |  |                      | 44,23<br>39,60         |
|        | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om | 0,9900                                 | 30,00                | 29,70                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300                                 | 30,00                | 9,90                   |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,4200                                 | 1,50                 | 2,13                   |
|        | 2652102100713               | Var pasta  | m3   | 0,0014                                 | 400,00               | 0,56                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086                                 | 220,00               | 1,89                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022                                 | 5,00                 | 0,01                   |
|        | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015                                 | 18,00                | 0,03                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015                                 | 8,00                 | 0,01                   |
|        | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om | 0,9900                                 | 30,00                | 29,70                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300                                 | 30,00                | 9,90                   |
| 3      | RCsJ06C1                    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых тянутых наличников шириной 25-35 см, на криволинейных поверхностях) | m    |  |                      | 44,23<br>39,60         |
|        | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om | 0,9900                                 | 30,00                | 29,70                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300                                 | 30,00                | 9,90                   |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,4200                                 | 1,50                 | 2,13                   |
|        | 2652102100713               | Var pasta  | m3   | 0,0014                                 | 400,00               | 0,56                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086                                 | 220,00               | 1,89                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022                                 | 5,00                 | 0,01                   |
|        | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015                                 | 18,00                | 0,03                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015                                 | 8,00                 | 0,01                   |
|        | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om | 0,9900                                 | 30,00                | 29,70                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300                                 | 30,00                | 9,90                   |
| 4      | CK23C                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame pvc din pvc nereciclat cinci 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o gr de 1,2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puti termici. Suprafetele de sticla Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm 4*16*4 realizat din sticla cu acoperire de joasa                | m2   |  |                      | 862,92<br>16,80        |

| 1 | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|---|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|   |                | emisivitate (inclusiv plasa contra tintarilor)   |      |        |        |                 |
|   | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5100 | 30,00  | 15,30           |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 30,00  | 1,50            |
|   | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice   | m2   | 1,0000 | 838,00 | 838,00          |
|   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 3,0000 | 0,20   | 0,60            |
|   | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1650 | 25,00  | 4,13            |
|   | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1230 | 15,00  | 1,84            |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,4000 | 1,00   | 0,40            |
|   | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,7000 | 1,50   | 1,05            |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
| 5 | CN05B          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою) | m2   |        |        | 16,25<br>9,30   |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3100 | 30,00  | 9,30            |
|   | 243011610350   | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil  | kg   | 0,2500 | 25,00  | 6,25            |
|   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
| 6 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)   | m    |        |        | 134,07<br>10,80 |
|   | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2800 | 30,00  | 8,40            |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 30,00  | 2,40            |
|   | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre  | m    | 1,0000 | 120,00 | 122,40          |
|   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,82            |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
| 7 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)  | m    |        |        | 86,85<br>12,00  |
|   | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,3200 | 30,00  | 9,60            |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 30,00  | 2,40            |
|   | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre   | m    | 1,0000 | 74,00  | 74,00           |
|   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,80            |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.