

Lucrari de reparatie a unor incaperi din casa de cultura pentru infiintarea muzeului satului Gavanoasa, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 369 554,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEF23A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	13,99 13,99	55,94 55,94
2	RpIB11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	10,17 10,17	20,34 20,34
3	RpIC18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	42,62 29,24	213,12 146,21
4	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	253,00	17,87 17,16	4 520,83 4 342,47
5	CF59A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu	m2	126,00	258,18 113,60	32 531,23 14 313,55

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie/fara izolatie				
6	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	253,00	100,25 77,56	25 363,98 19 621,52
7	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	253,00	39,60 30,51	10 019,71 7 719,94
8	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	412,00	42,37 34,96	17 456,56 14 404,96
9	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	412,00	7,56 1,91	3 113,53 785,73
10	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	412,00	53,92 34,96	22 214,01 14 404,96
11	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,00	1 810,70 51,49	18 107,02 514,92
12	CE30C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 22 mm grosime la pardosele	m2	84,00	241,11 17,80	20 253,63 1 495,17
13	CG36A п. K=3=1,00;	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	84,00	316,11 82,64	26 553,62 6 941,84

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
14	CK29F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,00	305,51 139,85	21 080,29 9 649,93
15	RpEJ08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	45,00	6,36 6,36	286,06 286,06
Total Lucrari de constructie						201 789,88
Incluziv salariu						94 703,53
		2. Lucrari de montaj				
16	08-03-594 -3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,09	17 840,33 10 743,33	1 605,63 966,90
17	Pret de piata n. K=1,00	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	9,00	350,00 0,00	3 150,00 0,00
18	RpEE15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	4,00	91,35 41,32	365,38 165,28
19	RpEE03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,00	78,65 19,71	943,76 236,48
20	08-02-409 -1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,20	5 393,60 1 512,97	6 472,32 1 815,56

1	2	3	4	5	6	7
21	Pret de piata n. K=1,00	Tub flexibil d16	m	120,00	6,00 0,00	720,00 0,00
22	08-02-148 -1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,20	1 407,86 788,27	1 689,43 945,92
23	pret de piata n. K=1,00	Cablu VVGng 3*1.5	m	30,00	12,00 0,00	360,00 0,00
24	Pret de piata n. K=1,00	Cablu VVGng 3*2.5	m	90,00	17,00 0,00	1 530,00 0,00

Total Lucrari de montaj						16 836,52
Incluziv salariu						4 130,14

Total	lei	218 626,40
CASM	24,00 %	23 720,08
Total	100,00 +	242 346,49
Transportarea materialelor	10,00 %	11 391,90
Total	100,00 +	253 738,39
Cheltuieli de regie	14,50 %	36 792,07
Total	100,00 +	290 530,45
Beneficiu	6,00 %	17 431,83
Total	100,00 +	307 962,28
TVA	20,00 %	61 592,46

Total deviz: **369 554,74**
Incluziv salariu **98 833,68**

Intocmit _____ (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)