

Formularul nr. 7

Obiectivul: BALTI

Obiectul: DITS a Primariei mun Balti

Devizul: Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic George Cosbuc din bd Larisa nr3 mun Balti

Obiect Nr 26.10-D/23 Blocul C Marca SAC

Deviz local Nr. 25.5.2

Valoarea de deviz 1 235 673,80 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
					6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.pl-58	m2	559,7	40,8504	22863,969
					37,8504	21184,869
2	RpCH3 2E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn pl-59	m3	7,52	128,2708	964,596
					128,2708	964,596
3	RpCI42 F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.pl-60	m2	446,5	44,2219	19745,078
					35,2219	15726,578
4	RplzC4 5B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).demontarea cheramzit pl-60	m3	5,9	96,1214	567,116
					53,6214	316,366
5	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.demolarea	m3	1,57	217,7394	341,851
					179,7894	282,269
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).pl-58	m2	608	57,0285	34673,328
					39,4275	23971,92
7	TrB05B 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m.перемещение строймусора	t	22,48	86,2148	1938,109
					86,2148	1938,109
8	TrB22C 2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (отпуск материалов	t	22,48	68,8878	1548,598
					28,3878	638,158
9	Tr11AA0	Incarcarea materialelor din grupa A - grele,	t	22,48	23,6565	531,798

	2C2	in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 Погрузка строительмусора на автосамосвал вручную			23,6565	531,798
10	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km.	t	22,48	36,4 0	818,272 0
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru	m2	624	222,4735 60,4555	138823,464 37724,232
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.membrana hidroizolanta	m2	686,4	30,9915 13,1425	21272,566 9021,012
13	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla cutata LS8 Ral 9002	m2	110,6	231,647 81,4835	25620,158 9012,075
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla cutata LS20 RAL 9002	m2	63	231,647 81,4835	14593,761 5133,461
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.d150 RAL3005	m	62,3	279,1505 15,771	17391,076 982,533
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.d-100 RAL3005	m	51,8	229,0235 18,3995	11863,417 953,094
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m	48	62,287 5,257	2989,776 252,336
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc	20	591,273 47,313	11825,46 946,26
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	254	39,389 10,514	10004,806 2670,556
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5	m	29	195,3503	5665,158

		mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 $\delta=0,5\text{mm}$, $L=850\text{mm}$)			65,7125	1905,663
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	491,4	30,9915	15229,223
					13,1425	6458,225
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, $t=100\text{mm}$), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	446,7	210,9084	94212,782
					6,3084	2817,962
23	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	446,7	30,9915	13843,903
					13,1425	5870,755
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2	446,7	92,129	41154,024
					36,799	16438,113
25	CG01A 1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm	m2	446,7	62,0216	27705,049
					25,2336	11271,849
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 9 buc)	m2	7,2	1963,249	14135,393
					141,939	1021,961
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,84	77,7696	1231,87
					52,57	832,709
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	481,22	31,1377	14984,084
					11,0397	5312,524
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina	t	0,481	1730,0096	832,135

		a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.			382,7096	184,083
30	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc)	buc	4	1860,4197	7441,679
					347,1197	1388,479
31	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.572 m3)	m2	66,32	146,3702	9707,268
					15,5082	1028,501
32	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,372	288,1645	683,526
					44,6845	105,992
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:	m3	2,372	56,7125	134,522
					13,1425	31,174
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	4,93	77,7696	383,404
					52,57	259,17
35	CE07A	Inelitori din placi din tabla ampreatata (Tigla din metal RAL 3005) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	24	222,4735	5339,364
					60,4555	1450,932
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau ampreatate (Membrana hidroizolanta)	m2	24	30,9915	743,796
					13,1425	315,42
37	CE06C1	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata	m2	16,8	231,647	3891,67
					81,4835	1368,923
38	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat.banda de etansare	m	108	39,389	4254,012
					10,514	1135,512
39	CE05B1	Inelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla zincata 0.5mm	m2	39,84	237,778	9473,076
					52,57	2094,389
40	CE05B1	Inelitori din tabla plana zincata sau tabla	m2	43,8	214,468	9393,698

		plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., $\delta=0,5\text{mm}$)			52,57	2302,566
41	RpCH0 6E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	42,28	78,328	3311,708
					21,028	889,064
42	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	11,88	23,9999	285,119
					3,6799	43,717
43	RpIC29 A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc	18	10,3862	186,952
					8,4112	151,402
44	RpCH0 6E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	1,89	78,328	148,04
					21,028	39,743
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv .	m2	8,64	94,109	813,102
					63,084	545,046
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,72	2183,119	1571,846
					278,621	200,607
47	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	15,84	23,9999	380,158
					3,6799	58,29
48	RpIC29 A aplic	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la	buc	24	10,3862	249,269
					8,4112	201,869
49	RpCH0 6E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	2,53	78,328	198,17
					21,028	53,201
50	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv .	m2	11,52	94,109	1084,136
					63,084	726,728

51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,96	2183,119	2095,794
					278,621	267,476
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	7,92	23,9999	190,079
					3,6799	29,145
53	RpIC29 A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	12	10,3862	124,634
					8,4112	100,934
54	RpCH0 6E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	1,26	78,328	98,693
					21,028	26,495
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,24	94,109	1151,894
					63,084	772,148
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,44	25,3594	492,987
					5,2044	101,174
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,32	23,8875	676,493
					3,7325	105,704
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	0,96	2183,119	2095,794
					278,621	267,476
59	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	5,29	23,9999	126,959
					3,6799	19,467
60	RpIC29 A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	8	10,3862	83,09
					8,4112	67,29
61	RpCH0	Reparatii la elemente de sarpanta	kg	0,85	78,328	66,579

	6E aplic	deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)			21,028	17,874
62	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,16	94,109 63,084	767,929 514,765
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,96	25,3594 5,2044	328,658 67,449
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,76	23,8875 3,7325	424,241 66,289
65	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,64	2183,119 278,621	1397,196 178,317
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,33	7435,545 1182,825	76809,18 12218,582
67	RpCHO 6E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	116,22	78,328 21,028	9103,28 2443,874
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,33	288,1645 44,6845	2976,739 461,591
69	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, kontrasipca, leat de coama)	m3	13,5	8389,7513 1266,4113	113261,643 17096,553
70	RpCHO 6E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	135,57	78,328 21,028	10618,927 2850,766
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg	57,82	30,7567 11,0397	1778,352 638,315
72	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2	624	75,1457	46890,886

		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.57 m3)			15,5082	9677,086
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,07	288,1645	5783,462
					44,6845	896,818
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3	6,57	56,7125	372,601
					13,1425	86,346
Total ore manopera (ore)						4712,3212
Total greutate materiale (tone)						0

Total		904761,426
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	59454,414
Total		964215,84
Cheltuieli de transport	4,0000%	25526,732
Total		989742,572
Cheltuieli de regie	2,0000%	19794,851
Total		1009537,423
Beneficiu de deviz	2,0000%	20190,748

Total General fara TVA	1029728,17
TVA (20%)	205945,63
TOTAL GENERAL	1235673,8
Inclusiv salariul	247726,723

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)