

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or.Cimislia**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or.Cimislia**
- 3. Obiectul achizițiilor Renovarea rețelei de iluminat public din or.Cimislia PT-47(Str.Mihai Viteazul)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-47		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,0000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,0000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,0000
5	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,0000
6	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,0400
7		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
		1.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,0000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,0000
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P)	buc	1,0000
13	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,0000
14	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,0000
15	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,0000
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	3,0000
17		Bara N 8*12	buc	1,0000
18		Bara PE 8*12	buc	1,0000
19	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,3330
20		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 333,0000
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,3800

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		
22		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,0000
23		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
24		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	28,5000
25	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
26		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
27		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
28		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,0000
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
30		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
31		Clema de ancora PA - 25	buc	40,0000
32		Suport AL CA-1500	buc	40,0000
33		Suport AL CS-1500	buc	30,0000
34		Clema de suport RA25	buc	30,0000
35		Banda de INOX F2007	m	184,0000
36		Clame A200	buc	184,0000
37		Clema de strapungere PC 25-70	buc	49,0000
38		Clema de strapungere PC 4-70	buc	57,0000
39		Clema PS-1-1	buc	11,0000
40		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	57,0000
41	08-02-369-3	Demontare corp de iluminat	buc	17,0000
42	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	19,0000

1	2	3	4	5
43	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	19,0000
44		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	19,0000
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
46		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,5000
48		Vergea din otel D20 mm	m	42,0000
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,2000
50		Vergea din otel D10 mm	m	20,0000
		1.3. Utilaj		
51		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
52		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,0000
53		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,0000
54		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-54	buc	1,0000
55		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
56		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,0000
57		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-C (1P)	buc	1,0000
58		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,0000
59		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	3,0000
60		Corpuri de iluminat LED 50 W	buc	19,0000