

Primaria com.Gratiesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ - OFERTA**Lucrări de amenajare ,pavare pe teritoriului cimitirului din s.Gratiesti**
(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare.	100 m3	0,560
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,088
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,007
2	TsI50B10	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	72,790
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,147
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata la fundatii,	m3	6,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,018
4	TrB01A1-6	Transportul materialelor pe santier din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	21,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,582
5	DA10A	Strat de fundatie din nisip cu asternere manuala	m3	16,100
	7123010010200	Betonist	h-om	6,440
	7129020012800	Pavator	h-om	16,744
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,852
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,592
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	1,449
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,159
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,531
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	204,470
6	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	38,900

1	2	3	4	5
		asternere manuala, executat cu impanare si innoroire.(petris)		
	7129020012800	Pavator	h-om	70,020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,958
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,968
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	49,403
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,725
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,052
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,973
7	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj tip „Caramida” de culoare gri 200x100x40)	m2	160,000
	7129020012800	Pavator	h-om	256,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	137,600
	266112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	162,400
	2651122100023	Ciment portland	kg	256,000
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	8,960
	4100126202818	Apa	m3	3,680
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,200
8	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura 1000x200x100)	m	162,000
	7129020012800	Pavator	h-om	100,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,960
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,430
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,100
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	162,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,424
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 166,750
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,022
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,106
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,480
	2952270004001	Malaxor	h-ut	3,240
		Cheltueli directe		
		Asigurarea social si medicina		
		Total		
		Cheltueli de transport		
		Total		
		Cheltueli de rejie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		TVA		
		Total deviz :		

