

**Lucrări de amenajare a
parcărilor auto de uz
public din str. Ion Pelivan
28,30, sectorul Buiucani,
mun. Chișinău**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 599 781,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,7890	1 636,38 1 051,37	1 291,10 829,53
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	11,8400	719,27 115,27	8 516,11 1 364,75
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 (Beton marfa C12/15)	m	394,6000	248,32 34,93	97 987,79 13 782,98
		Total Piatra de bordura PB100.30.10 Inclusiv salariu				107 795,00 15 977,26
		Total Borduri Inclusiv salariu				107 795,00 15 977,26
		1.2. Pavare				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,8070	8 239,68 707,90	14 889,10 1 279,17
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	289,1000	30,40 0,00	8 788,64 0,00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,9280	1 636,36 1 051,36	6 427,63 4 129,75
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150 mm	m3	58,9200	719,27 115,27	42 379,14 6 791,46
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200 mm	m3	78,5600	719,27 115,27	56 505,51 9 055,27
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur, gr. 60 mm	m2	392,8000	337,39 69,39	132 527,47 27 257,29
		Total Pavare Inclusiv salariu				261 517,49 48 512,94
		1.3. Restabilirea asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,0276	1 635,51 1 051,09	45,14 29,01
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,7600	881,80 69,86	2 433,78 192,81
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7 kg/m2)	t	0,0064	15 640,62 0,00	100,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22.4)	m2	9,2000	304,79 6,99	2 804,07 64,27
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.35 kg/m2)	t	0,0033	15 630,30 0,00	51,58 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BA16) K=1.25 K=1,250	m2	9,2000	279,02 7,28	2 566,95 66,95
		Total Restabilirea asfalt acostament Inclusiv salariu				8 001,62 353,04
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3390	544,99 0,00	184,75 0,00
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	282,3000	22,12 22,12	6 244,95 6 244,95
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	282,3000	15,14 15,14	4 272,86 4 272,86
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,8230	1 274,00 561,19	3 596,49 1 584,25
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,8230	248,53 76,84	701,60 216,93
		Total Gazon Inclusiv salariu				15 000,65 12 318,99
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	12,0000	801,91 126,91	9 622,90 1 522,90

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)				
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	1 075,33 51,23	2 150,66 102,46
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	1 075,33 51,23	2 150,66 102,46
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc	1,0000	1 075,32 51,22	1 075,32 51,22
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	775,32 51,22	775,32 51,22
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	6,0000	1 075,33 51,23	6 451,98 307,38
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6,0000	1 075,33 51,23	6 451,98 307,38
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	18,0000	172,74 54,72	3 109,36 985,00
		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				31 788,18 3 430,02
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	10,0000	505,60 145,54	5 055,97 1 455,37

1	2	3	4	5	6	7
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	2 154,29 686,94	12 925,72 4 121,62
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				17 981,69 5 576,99
		Total Lucrari Inclusiv salariu				442 084,63 86 169,24

		Прямые затраты	?			442 084,63
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			20 680,62
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %			15 821,32
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +			478 586,57
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,3 %	3,30 %			15 793,36
		Total Total+CR	100,00 +			494 379,93
		Beneficiu (Total) * 1,1 %	1,10 %			5 438,18
		Total Total+B	100,00 +			499 818,11
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			99 963,62
		Total deviz: Inclusiv salariu				599 781,73 86 169,24

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

Lucrări de amenajare a parcărilor auto de uz public din str. Ion Pelivan 28,30, sectorul Buiucani, mun. Chișinău

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 599 781,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,00000	116,43	931,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,96000	116,43	461,06
3.	7123011000200	Betonist	h-om	29,10000	116,43	3 388,11
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,96000	116,43	461,06
5.	7129020012800	Pavator	h-om	300,58656	116,43	34 997,30
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	88,86804	116,43	10 346,90
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,62700	116,43	655,15
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,62000	116,43	188,62
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	278,48054	116,43	32 423,48
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,90624	116,43	1 036,95
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,98656	116,43	1 279,17
Total manopera						86 169,24

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,17908	180,00	2 012,24
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	1,29720	2 000,00	2 594,40
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1,08100	2 200,00	2 378,20
4.	1212121212121	apa	m3	0,90000	25,00	22,50
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,56028	450,00	252,14
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,36444	450,00	1 513,98
7.	14111222017521	Piatra sparta fr. 8-31.5 mm	m3	103,96000	450,00	46 782,00
8.	14111222017522	Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	67,75800	450,00	30 491,10
9.	1421102200227	Pietris	m3	0,00723	450,00	3,24
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,18380	550,00	651,09
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,96400	550,00	1 080,20
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,81184	550,00	9 246,49
13.	2030112931102	Bolard BF21 sau analog	buc	6,00000	1 325,00	7 950,00
14.	23203226000401	Bitum	t	0,00999	15 000,00	150,00
15.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,14000	75,00	985,50

16.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,30000	90,00	567,00
17.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,05200	5,00	10,26
18.	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare 5.48.1	buc	1,00000	1 000,00	1 000,00
19.	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1,00000	700,00	700,00
20.	26151073261053	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	6,00000	1 000,00	6 000,00
21.	26151073261054	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6,00000	1 000,00	6 000,00
22.	26151073261056	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,00000	1 000,00	2 000,00
23.	26151073261057	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,00000	1 000,00	2 000,00
24.	2640112300739	Caramizi	buc	448,80000	7,00	3 141,60
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	402,49200	2,60	1 046,48
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	628,48000	2,60	1 634,05
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 091,33600	2,60	8 037,47
28.	26611128006551	Pavaj vibropresat sur 60 mm	m2	398,69200	212,50	84 722,05
29.	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,20000	1 750,00	2 100,00
30.	2663102100001	Beton C12/15	m3	0,50400	1 650,00	831,60
31.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	18,94080	1 650,00	31 252,32
32.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,30600	1 500,00	459,00
33.	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.10	m	396,57300	129,17	51 225,33
34.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	12,00000	500,00	6 000,00
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36,00000	2,50	90,00
36.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,00000	2,00	144,00
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,00000	1,80	64,80
38.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,72000	45,00	32,40
39.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,36000	45,00	16,20
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,00000	1,20	86,40
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,85600	70,00	549,92
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,98160	25,00	199,55
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,18380	25,00	29,59
44.	4100126202818	Apa	m3	14,93200	25,00	373,30
		Total materiale de constructii				316 426,40

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	62,71440	100,00	6 271,44
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	31,35720	200,00	6 271,44
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,86400	650,00	561,60
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00291	580,00	1,68
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,11592	800,00	92,72
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,13363	500,00	66,80
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,64244	400,00	2 656,96
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,84571	500,00	422,85
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,13363	1 000,00	133,60
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15	h-ut	25,84010	400,00	10 336,04

		m3				
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,36951	500,00	184,75
12.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	6,54134	500,00	3 270,65
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	21,97160	400,00	8 788,64
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,13108	380,00	429,82
Total utilaje de construcții						39 488,99

Прямые затраты	?	442 084,63
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	20 680,62
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %	15 821,32
Total ПЗ+CA+CT	100,00 +	478 586,57
Cheltuieli de regie (Total) * 3,3 %	3,30 %	15 793,36
Total Total+CR	100,00 +	494 379,93
Beneficiu (Total) * 1,1 %	1,10 %	5 438,18
Total Total+B	100,00 +	499 818,11
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	99 963,62

Total deviz:

599 781,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de amenajare a parcărilor auto
de uz public din str. Ion Pelivan 28,30, sectorul
Buiucani, mun. Chișinău**

Investitor Pretura Buiucani

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 636,38 1 051,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,01
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3			719,27 115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	14111222017521	Piatra sparta fr. 8-31.5 mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 (Beton marfa C12/15)	m			248,32 34,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,96
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	550,00	1,65
	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.10	m	1,0050	129,17	129,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,07
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 239,68 707,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	116,43	707,90
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	450,00	1,79
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	500,00	1 809,99
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			30,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 636,36 1 051,36

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150 mm	m3			719,27
						115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	14111222017522	Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200 mm	m3			719,27
						115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	14111222017521	Piatra sparta fr. 8-31.5 mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur, gr. 60 mm	m2			337,39
						69,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,84
	26611128006551	Pavaj vibropresat sur 60 mm	m2	1,0150	212,50	215,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	550,00	23,54
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
		1.3. Restabilirea asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 635,51
						1 051,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	559,42
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			881,80
						69,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,43	69,86
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7 kg/m2)	t			15 640,62
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 468,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	171,88
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22.4)	m2			304,79
						6,99
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	116,43	6,99

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1410	2 000,00	282,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.35 kg/m2)	t			15 630,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 454,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	175,76
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BA16) K=1.25 K=1,250	m2			279,02 7,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	7,28
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 200,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	3,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	3,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			544,99 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	544,99
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			22,12 22,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	116,43	6,99
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	116,43	15,14
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			15,14 15,14
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	116,43	15,14
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 274,00 561,19
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	116,43	561,19
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	180,00	712,80
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			248,53 76,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	116,43	76,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	380,00	146,68
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc			801,91 126,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	116,43	38,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	116,43	88,49
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,1000	1 750,00	175,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	1,0000	500,00	500,00
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc			1 075,33 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261056	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,50	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc			1 075,33 ----- 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261057	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,50	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc			1 075,32 ----- 51,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare 5.48.1	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,50	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc			775,32 ----- 51,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	700,00	700,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,50	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc			1 075,33 ----- 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261053	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,50	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc			1 075,33 ----- 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261054	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,50	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			172,74 ----- 54,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	116,43	44,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	116,43	10,48
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	90,00	31,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	5,00	0,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			505,60 ----- 145,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	116,43	93,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	116,43	52,39
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,90
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc			2 154,29 ----- 686,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	116,43	52,39
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,68
	2030112931102	Bolard BF21 sau analog	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0840	1 650,00	138,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	3,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.