

**Amenajarea terenuri adiacent cu  
bunurilor imobile (bloc locativ)  
cu reparatia capitala, montarea  
noua retelele  
ingeresti,(canalizarea,  
iluminarea si canalizarea  
pluviala) or.Vulcanesti, UTA  
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2

### Utilaj de joaca si sport

Valoarea de deviz 222 100,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                  |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| <b>1. Lucrari de constructie</b> |                             |   |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                | TsH91A                      | Instalarea Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog; pe Beton B15  | buc  | 1,000                                 | 579,00<br>504,00                      | 579,00<br>504,00       |
| 2                                | TsH91A                      | Instalarea Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog; pe Beton B15 (Установка скамеек на 2 ножках)                           | buc  | 1,000                                 | 579,00<br>504,00                      | 579,00<br>504,00       |
| 3                                | TsH91A                      | Instalarea Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2 sau analog; pe Beton B15   | buc  | 1,000                                 | 579,00<br>504,00                      | 579,00<br>504,00       |
| 4                                | TsH91A                      | Instalarea Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog; pe Beton B15                                     | buc  | 1,000                                 | 579,00<br>504,00                      | 579,00<br>504,00       |
| 5                                | TsH91A                      | Instalarea Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627 sau analog; pe Beton B15; k=3 (Установка скамеек на 2 ножках) | buc  | 1,000                                 | 1 737,00<br>1 512,00                  | 1 737,00<br>1 512,00   |
| 6                                | TsH91A                      | Instalarea Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog; pe Beton B15; k=2  | buc  | 2,000                                 | 1 158,00<br>1 008,00                  | 2 316,00<br>2 016,00   |
| 7                                | TsH91A                      | Instalarea Leagan PTP 50-2 sau analog; pe Beton B15; k=2  | buc  | 2,000                                 | 1 158,00<br>1 008,00                  | 2 316,00<br>2 016,00   |
| 8                                | TsH91A                      | Instalarea Complex de joaca PTP 16-06-T3 sau analog; pe Beton B15; k=5  | buc  | 2,000                                 | 2 895,00<br>2 520,00                  | 5 790,00<br>5 040,00   |
| 9                                | TsH91A                      | Instalarea Topogan din plastic  | buc  | 1,000                                 | 1 158,00                              | 1 158,00               |

| 1  | 2      | 3  | 4      | 5     | 6                    | 7                              |
|----|--------|--|--------|-------|----------------------|--------------------------------|
|    |        | "Racheta", tip PTP 13L-T1 sau analog; pe Beton B15; k=2  |        |       | 1 008,00             | 1 008,00                       |
| 10 | TsH91A | Instalarea Carusel cu 6 locuri PTP 026 sau analog; pe Beton B15; k=2   | buc    | 1,000 | 1 158,00<br>1 008,00 | 1 158,00<br>1 008,00           |
| 11 | TsH38A | Demontarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal / Se exclude: Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A; Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m; Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111; Vopsea gri v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Dulgher; Lacatus mecanic; k=0,5                      | buc    | 2,000 | 455,16<br>134,75     | 910,32<br>269,50               |
| 12 | M1A01B | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Camera pentru personal (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны) из углеродистой стали, доставленные собранными, монтируемые обычной установкой, общим весом 1-3 т) | t      | 1,000 | 1 384,80<br>1 308,30 | 1 384,80<br>1 308,30           |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei    |       |                      | 19 086,12                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>  | 24 %   |       |                      | 3 886,51                       |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 10 %   |       |                      | 281,58                         |
|    |        | <i>Total</i>   |        |       |                      | 23 254,21                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 14,5 % |       |                      | 3 371,86                       |
|    |        | <i>Total</i>   |        |       |                      | 26 626,07                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %    |       |                      | 1 597,56                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>   |        |       |                      | <b>28 223,63<br/>16 193,80</b> |
|    |        | <b>2. Utilaj</b>   |        |       |                      |                                |
| 13 |        | Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog  | buc    | 1,000 | 5 000,00<br>0,00     | 5 000,00<br>0,00               |
| 14 |        | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog   | buc    | 1,000 | 5 000,00<br>0,00     | 5 000,00<br>0,00               |
| 15 |        | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2 sau analog   | buc    | 1,000 | 8 000,00<br>0,00     | 8 000,00<br>0,00               |
| 16 |        | Aparat fitness dublu   | buc    | 1,000 | 6 000,00             | 6 000,00                       |

| 1  | 2 | 3  | 4     | 5     | 6         | 7                 |
|----|---|--|-------|-------|-----------|-------------------|
|    |   | "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog                                    |       |       | 0,00      | 0,00              |
| 17 |   | Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627 sau analog                | buc   | 1,000 | 6 000,00  | 6 000,00          |
|    |   |  |       |       | 0,00      | 0,00              |
| 18 |   | Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog   | buc   | 2,000 | 4 000,00  | 8 000,00          |
|    |   |  |       |       | 0,00      | 0,00              |
| 19 |   | Leagan PTP 50-2 sau analog   | buc   | 2,000 | 5 000,00  | 10 000,00         |
|    |   |  |       |       | 0,00      | 0,00              |
| 20 |   | Complex de joaca PTP 16-06-T3 sau analog   | buc   | 2,000 | 20 000,00 | 40 000,00         |
|    |   |  |       |       | 0,00      | 0,00              |
| 21 |   | Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1 sau analog                           | buc   | 1,000 | 7 000,00  | 7 000,00          |
|    |   |  |       |       | 0,00      | 0,00              |
| 22 |   | Carusel cu 6 locuri PTP 026 sau analog   | buc   | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00         |
|    |   |  |       |       | 0,00      | 0,00              |
| 23 |   | Poarta pentru fotbal (stalp din teava patrata 100x100x6, L=2000mm, h=2,0, 1,0x3,0) | buc   | 2,000 | 10 000,00 | 20 000,00         |
|    |   |  |       |       | 0,00      | 0,00              |
| 24 |   | Camera pentru personalul de serviciu (constructie usoara) 2,00x2,00m               | buc   | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00         |
|    |   |  |       |       | 0,00      | 0,00              |
|    |   | <i>Total</i>   | Lei   |       |           | 155 000,00        |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>  | 1,2 % |       |           | 1 860,00          |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |       |           | <b>156 860,00</b> |

|  |  |  |      |                   |
|--|--|--|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 185 083,63        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 37 016,73         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>222 100,36</b> |
|  |  |  |      | <b>16 193,80</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu  
bunurilor imobile (bloc locativ)  
cu reparatia capitala, montarea  
noua retelele  
ingineresti,(canalizarea,  
iluminarea si canalizarea  
pluviala) or.Vulcanesti, UTA  
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2**

**Utilaj de joaca si sport**

**Valoarea de deviz 222 100,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 2,51   | 70,00 | 175,70           |
| 2. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 140,65 | 70,00 | 9 845,50         |
| 3. | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 18,69  | 70,00 | 1 308,30         |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 56,44  | 70,00 | 3 950,80         |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 13,05  | 70,00 | 913,50           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>16 193,80</b> |

**Materiale:**

|     |                |  |     |        |           |           |
|-----|----------------|--|-----|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 1212121212121  | apa  | m3  | 4,35   | 20,00     | 87,00     |
| 2.  | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                              | m3  | 0,363  | 500,00    | 181,50    |
| 3.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                    | m3  | 0,287  | 350,00    | 100,45    |
| 4.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                        | kg  | 155,43 | 2,30      | 357,49    |
| 5.  | 26631021000001 | Beton B15  | m3  | 1,044  | 2 000,00  | 2 088,00  |
| 6.  | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.             | m3  | 0,069  | 20,00     | 1,38      |
| 7.  | 600018         | Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1                        | buc | 1,00   | 7 000,00  | 7 000,00  |
| 8.  | 600020         | Carusel cu 6 locuri PTP 026  | buc | 1,00   | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 9.  | 60010          | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T                                  | buc | 1,00   | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 10. | 600100         | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2                                | buc | 1,00   | 8 000,00  | 8 000,00  |
| 11. | 600130         | Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627             | buc | 1,00   | 6 000,00  | 6 000,00  |
| 12. | 60014          | Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T            | buc | 1,00   | 6 000,00  | 6 000,00  |
| 13. | 60018          | Balansoar "Fantezie" PTP 012-01                                      | buc | 2,00   | 4 000,00  | 8 000,00  |
| 14. | 600180         | Complex de joaca PTP 16-06-T3  | buc | 2,00   | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 15. | 60020          | Leagan PTP 50-2  | buc | 2,00   | 5 000,00  | 10 000,00 |
| 16. | 600240         | Camera pentru personalul de serviciu (constructie usoara) 2,00x2,00m | buc | 1,00   | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 17. | 6006           | Poarta pentru fotbal (stalp din teava patrata                        | buc | 2,00   | 10 000,00 | 20 000,00 |

|                                       |      |  |     |      |          |                   |
|---------------------------------------|------|--|-----|------|----------|-------------------|
|                                       |      | 100x100x6, L=2000mm, h=2,0, 1,0x3,0)                 |     |      |          |                   |
| 18.                                   | 6008 | Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T | buc | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |      |  |     |      |          | <b>157 815,82</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                 |      |      |        |              |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|------|------|--------|--------------|
| 1.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,17 | 450,00 | 76,50        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                 |      |      |        | <b>76,50</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 185 083,63 |
| TVA   | 20 % | 37 016,73  |

**Total deviz: 222 100,36**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu  
bunurilor imobile (bloc locativ) cu reparatia  
capitala, montarea noua retelele  
ingineresti,(canalizarea, iluminarea si  
canalizarea pluviala) or.Vulcanesti, UTA  
Gagauzia**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | TsH91A                      | Instalarea Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog; pe Beton B15  | buc  |  |                      | 579,00<br>504,00       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 1,9000                                 | 70,00                | 133,00                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,4500                                 | 70,00                | 31,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist  | h-om | 4,8500                                 | 70,00                | 339,50                 |
|        | 26631021000001              | Beton B15   | m3   | 0,0360                                 | 2 000,00             | 72,00                  |
|        | 1212121212121               | apa   | m3   | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
| 2      | TsH91A                      | Instalarea Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog; pe Beton B15 (Установка скамеек на 2 ножках)                           | buc  |  |                      | 579,00<br>504,00       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 1,9000                                 | 70,00                | 133,00                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,4500                                 | 70,00                | 31,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist  | h-om | 4,8500                                 | 70,00                | 339,50                 |
|        | 26631021000001              | Beton B15   | m3   | 0,0360                                 | 2 000,00             | 72,00                  |
|        | 1212121212121               | apa   | m3   | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
| 3      | TsH91A                      | Instalarea Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2 sau analog; pe Beton B15   | buc  |  |                      | 579,00<br>504,00       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 1,9000                                 | 70,00                | 133,00                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,4500                                 | 70,00                | 31,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist  | h-om | 4,8500                                 | 70,00                | 339,50                 |
|        | 26631021000001              | Beton B15   | m3   | 0,0360                                 | 2 000,00             | 72,00                  |
|        | 1212121212121               | apa   | m3   | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
| 4      | TsH91A                      | Instalarea Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog; pe Beton B15                                     | buc  |  |                      | 579,00<br>504,00       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 1,9000                                 | 70,00                | 133,00                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,4500                                 | 70,00                | 31,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist  | h-om | 4,8500                                 | 70,00                | 339,50                 |
|        | 26631021000001              | Beton B15   | m3   | 0,0360                                 | 2 000,00             | 72,00                  |
|        | 1212121212121               | apa   | m3   | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
| 5      | TsH91A                      | Instalarea Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627 sau analog; pe Beton B15; k=3 (Установка скамеек на 2 ножках) | buc  |  |                      | 1 737,00<br>1 512,00   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 1,9000                                 | 70,00                | 399,00                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,4500                                 | 70,00                | 94,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist  | h-om | 4,8500                                 | 70,00                | 1 018,50               |
|        | 26631021000001              | Beton B15   | m3   | 0,0360                                 | 2 000,00             | 216,00                 |
|        | 1212121212121               | apa   | m3   | 0,1500                                 | 20,00                | 9,00                   |
| 6      | TsH91A                      | Instalarea Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog; pe Beton B15; k=2  | buc  |  |                      | 1 158,00<br>1 008,00   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 1,9000                                 | 70,00                | 266,00                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,4500                                 | 70,00                | 63,00                  |
|        | 7123011000200               | Betonist  | h-om | 4,8500                                 | 70,00                | 679,00                 |
|        | 26631021000001              | Beton B15   | m3   | 0,0360                                 | 2 000,00             | 144,00                 |
|        | 1212121212121               | apa   | m3   | 0,1500                                 | 20,00                | 6,00                   |
| 7      | TsH91A                      | Instalarea Leagan PTP 50-2 sau analog; pe Beton B15; k=2  | buc  |  |                      | 1 158,00<br>1 008,00   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 1,9000                                 | 70,00                | 266,00                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,4500                                 | 70,00                | 63,00                  |
|        | 7123011000200               | Betonist  | h-om | 4,8500                                 | 70,00                | 679,00                 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|----------------|--|------|----------|----------|----------------------|
|    | 26631021000001 | Beton B15  | m3   | 0,0360   | 2 000,00 | 144,00               |
|    | 1212121212121  | apa  | m3   | 0,1500   | 20,00    | 6,00                 |
| 8  | TsH91A         | Instalarea Complex de joaca PTP 16-06-T3 sau analog; pe Beton B15; k=5   | buc  |          |          | 2 895,00<br>2 520,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 1,9000   | 70,00    | 665,00               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,4500   | 70,00    | 157,50               |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om | 4,8500   | 70,00    | 1 697,50             |
|    | 26631021000001 | Beton B15  | m3   | 0,0360   | 2 000,00 | 360,00               |
|    | 1212121212121  | apa  | m3   | 0,1500   | 20,00    | 15,00                |
| 9  | TsH91A         | Instalarea Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1 sau analog; pe Beton B15; k=2   | buc  |          |          | 1 158,00<br>1 008,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 1,9000   | 70,00    | 266,00               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,4500   | 70,00    | 63,00                |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om | 4,8500   | 70,00    | 679,00               |
|    | 26631021000001 | Beton B15  | m3   | 0,0360   | 2 000,00 | 144,00               |
|    | 1212121212121  | apa  | m3   | 0,1500   | 20,00    | 6,00                 |
| 10 | TsH91A         | Instalarea Carusel cu 6 locuri PTP 026 sau analog; pe Beton B15; k=2   | buc  |          |          | 1 158,00<br>1 008,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 1,9000   | 70,00    | 266,00               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,4500   | 70,00    | 63,00                |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om | 4,8500   | 70,00    | 679,00               |
|    | 26631021000001 | Beton B15  | m3   | 0,0360   | 2 000,00 | 144,00               |
|    | 1212121212121  | apa  | m3   | 0,1500   | 20,00    | 6,00                 |
| 11 | TsH38A         | Demontarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal / Se exclude: Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A; Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m; Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111; Vopsea gri v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Dulgher; Lacatus mecanic; k=0,5                      | buc  |          |          | 455,16<br>134,75     |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 2,5100   | 70,00    | 87,85                |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 1,3400   | 70,00    | 46,90                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 155,4300 | 2,30     | 178,75               |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm  | m3   | 0,3630   | 500,00   | 90,75                |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,2870   | 350,00   | 50,23                |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0690   | 20,00    | 0,69                 |
| 12 | M1A01B         | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Camera pentru personal (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны) из углеродистой стали, доставленные собранными, монтируемые обычной установкой, общим весом 1-3 т) | t    |          |          | 1 384,80<br>1 308,30 |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic  | h-om | 18,6900  | 70,00    | 1 308,30             |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,1700   | 450,00   | 76,50                |
|    |                | <b>2. Utilaj</b>   |      |          |          |                      |
| 13 |                | Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog  | buc  |          |          | 5 000,00<br>0,00     |
|    | 6008           | Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T   | buc  | 1,0000   | 5 000,00 | 5 000,00             |
| 14 |                | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog   | buc  |          |          | 5 000,00<br>0,00     |
|    | 60010          | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T  | buc  | 1,0000   | 5 000,00 | 5 000,00             |
| 15 |                | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2 sau analog   | buc  |          |          | 8 000,00<br>0,00     |
|    | 600100         | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-2  | buc  | 1,0000   | 8 000,00 | 8 000,00             |
| 16 |                | Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog   | buc  |          |          | 6 000,00<br>0,00     |
|    | 60014          | Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T  | buc  | 1,0000   | 6 000,00 | 6 000,00             |
| 17 |                | Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627 sau analog  | buc  |          |          | 6 000,00<br>0,00     |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|----|--------|--|-----|--------|-----------|-------------------|
|    | 600130 | Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati PTP 627                           | buc | 1,0000 | 6 000,00  | 6 000,00          |
| 18 |        | Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog   | buc |        |           | 4 000,00<br>0,00  |
|    | 60018  | Balansoar "Fantezie" PTP 012-01  | buc | 1,0000 | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 19 |        | Leagan PTP 50-2 sau analog   | buc |        |           | 5 000,00<br>0,00  |
|    | 60020  | Leagan PTP 50-2  | buc | 1,0000 | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 20 |        | Complex de joaca PTP 16-06-T3 sau analog   | buc |        |           | 20 000,00<br>0,00 |
|    | 600180 | Complex de joaca PTP 16-06-T3  | buc | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00         |
| 21 |        | Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1 sau analog                           | buc |        |           | 7 000,00<br>0,00  |
|    | 600018 | Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L-T1                                      | buc | 1,0000 | 7 000,00  | 7 000,00          |
| 22 |        | Carusel cu 6 locuri PTP 026 sau analog   | buc |        |           | 10 000,00<br>0,00 |
|    | 600020 | Carusel cu 6 locuri PTP 026  | buc | 1,0000 | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 23 |        | Poarta pentru fotbal (stalp din teava patrata 100x100x6, L=2000mm, h=2,0, 1,0x3,0) | buc |        |           | 10 000,00<br>0,00 |
|    | 6006   | Poarta pentru fotbal (stalp din teava patrata 100x100x6, L=2000mm, h=2,0, 1,0x3,0) | buc | 1,0000 | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 24 |        | Camera pentru personalul de serviciu (constructie usoara) 2,00x2,00m               | buc |        |           | 30 000,00<br>0,00 |
|    | 600240 | Camera pentru personalul de serviciu (constructie usoara) 2,00x2,00m               | buc | 1,0000 | 30 000,00 | 30 000,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.