

**Blocului Terapeutic, IMSP Spitalul Raional
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie a acoperisului**Valoarea de deviz 774 232,95 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Tigla metalica se recupereaza)	m2	960,0000	44,38 44,00	42 600,00 42 240,00
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	99,0000	15,22 15,00	1 507,20 1 485,00
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	960,0000	9,45 9,00	9 072,00 8 640,00
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,0000	88,15 88,00	176,30 176,00
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	245,0000	7,15 7,00	1 751,75 1 715,00
6	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	36,0000	79,23 48,00	2 852,20 1 728,00
7	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin platurire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc	12,0000	94,08 39,00	1 128,94 468,00
8	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea de 26 mm cu latimea medie de 0,85 m	m2	100,0000	533,89 203,00	53 388,80 20 300,00
9	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe	m2	100,0000	75,57	7 557,12

1	2	3	4	5	6	7
		baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul			50,00	5 000,00
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle 50x50 H mm + Contraastereala 50x30 mm, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	960,0000	110,36 14,75	105 945,34 14 160,00
11	RpCH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	4,0000	463,69 169,00	1 854,75 676,00
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	28,0000	229,69 42,50	6 431,19 1 190,00
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	28,0000	50,45 12,50	1 412,73 350,00
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidarea sarpantei existente)	kg	35,0000	30,91 10,50	1 081,97 367,50
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	960,0000	22,05 12,50	21 166,31 12 000,00
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	155,0000	191,33 15,00	29 655,50 2 325,00
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	125,0000	230,76 17,50	28 845,53 2 187,50
18	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata cutata (Profnaстил) pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (Cu gros 0,45 mm, h nu mai putin de 20 mm)	m2	965,0000	215,31 72,00	207 775,61 69 480,00
19	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise	kg	150,0000	46,73 25,00	7 009,27 3 750,00
20	RpCR29A	Curatarea lemnului existent de coarja	m2	445,0000	33,23 11,50	14 789,57 5 117,50

1	2	3	4	5	6	7
21	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (inclusiv molozul de pe acoperis)	t	48,0000	22,50 22,50	1 080,00 1 080,00
22	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	48,0000	19,01 0,00	912,50 0,00
23	TrI22AT04	Insotirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t	1 km	1,0000	200,00 200,00	200,00 200,00
24	TrI1AC13 B1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe rampa	t	8,0000	20,00 20,00	160,00 160,00
25	RpCR41D	Lucru la fatade de pe autoturn p/u instalarea jgheburilor, burlanelor, constructia streasinei.	m2	155,0000	131,00 19,00	20 305,00 2 945,00
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				568 659,58 197 740,50

		Total	lei	568 659,58
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	44 491,61
		Total	100,00 +	613 151,19
		Transportarea materialelor	2,00 %	6 989,26
		Total	100,00 +	620 140,45
		Cheltuieli de regie	2,00 %	12 402,81
		Total	100,00 +	632 543,26
		Beneficiu	2,00 %	12 650,87
		Total	100,00 +	645 194,13
		TVA	20,00 %	129 038,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		774 232,95 197 740,50

Intocmit

Verificat



**Obiect Blocului Terapeutic, IMSP Spitalul
Raional Hincesti****Investitor Consiliul Raional Hincesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Tigla metalica se recupereaza)	m2			44,38 44,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			15,22 15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,22
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,45 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			88,15 88,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,15 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			79,23 48,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	50,00	28,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 200,00	25,78
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	25,00	5,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
7	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc			94,08 39,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5500	50,00	27,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0170	3 200,00	53,33
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0900	15,22	1,37
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea de 26 mm cu latimea medie de 0,85 m	m2			533,89 203,00

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	50,00	3,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	50,00	185,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 200,00	128,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	128,00
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	13,67	68,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,22	6,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
9	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			75,57 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	64,58	11,62
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,67	4,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	27,47	3,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
10	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle 50x50 H mm + Contraastereala 50x30 mm, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			110,36 14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 200,00	93,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,22	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
11	RpCH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc			463,69 169,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,6300	50,00	131,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102906961	Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0400	3 200,00	128,00
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0500	3 200,00	160,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	15,22	6,09
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			229,69 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,90	32,13
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,90	126,63
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,90	0,23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,21	16,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,04
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			50,45 12,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	18,90	37,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,38
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,54
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidarea sarpantei existente)	kg			30,91 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,17	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,05 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			191,33 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,03
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,48
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			230,76 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,00	119,96
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,00	20,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
18	RpC137A	Invelitori din placi din tabla amprentata cutata (Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (Cu gros 0,45 mm, h nu mai putin de 20 mm)	m2			215,31 72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1400	50,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	115,26
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,5000	25,00	13,19
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	9,0000	0,48	4,56
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,14	7,08
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,48
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,90	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
19	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise	kg			46,73 25,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	0,0090	25,00	0,23
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,0500	12,00	12,60
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	39,17	0,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	0,00	0,00
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	5,00	0,50
	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	60,00	0,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	36,67	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,26	0,52
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	60,00	3,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	15,00	0,23
20	RpCR29A	Curatarea lemnului existent de coarja	m2			33,23 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	27,47	13,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	20,00	8,00
21	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (inclusiv	t			22,50 22,50

1	2	3	4	5	6	7
		molozul de pe acoperis)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
22	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			19,01
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	250,00	19,01
23	TrI22AT04	Insoțirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t	1 km			200,00
						200,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0000	50,00	200,00
24	TrI1AC13B1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe rampa	t			20,00
						20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	50,00	20,00
25	RpCR41D	Lucru la fatade de pe autoturn p/u instalarea jgheburilor, burlanelor, constructia streasinei.	m2			131,00
						19,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3800	50,00	19,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,3200	350,00	112,00

APROBAT:



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 774 232,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,00	50,00	300,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 112,45	50,00	55 622,50
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	37,64	50,00	1 882,00
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	192,00	50,00	9 600,00
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	202,35	50,00	10 117,50
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,35	50,00	17,50
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 212,40	50,00	60 620,00
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	37,50	50,00	1 875,00
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,65	50,00	332,50
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,80	50,00	1 440,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	991,47	50,00	49 573,50
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,50	50,00	1 875,00
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	89,70	50,00	4 485,00
		Total manopera				197 740,50

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	15,00	5,00	75,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,53	5,00	2,65
3.	1212121212121	apa	m3	6,44	0,00	0,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	183,00	20,00	3 660,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	28,00	3 200,00	89 600,00
6.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,00	3 200,00	12 800,00
7.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,20	3 200,00	640,00
8.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,20	3 200,00	640,00
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,29	3 200,00	13 728,00
10.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,16	3 200,00	512,00
11.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	500,00	13,67	6 835,00
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	47,60	18,90	899,64
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	28,00	16,21	453,88
14.	2413217300010	Cleme	buc	63,75	14,00	892,50
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,50	36,67	55,01
16.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,34	18,90	6,43
17.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	18,00	64,58	1 162,44

18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	187,60	18,90	3 545,64
19.	2430226100700	Grund alchidic	kg	12,00	36,67	440,04
20.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	17,00	25,00	425,00
21.	2430226109307	Diluant decapant	kg	222,50	27,47	6 112,07
22.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,00	27,47	329,64
23.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	54,88	18,90	1 037,23
24.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	50,90	18,90	962,01
25.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	101,81	67,14	6 835,52
26.	2666122800555	Element de inchidere	buc	31,93	12,00	383,16
27.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	50,00	2,00	100,00
28.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 137,12	7,83	8 903,65
29.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	509,04	25,00	12 726,00
30.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 170,79	95,00	111 225,05
31.	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	1,35	25,00	33,75
32.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	40,72	35,00	1 425,20
33.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	133,88	112,00	14 994,56
34.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	167,63	92,00	15 421,96
35.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	157,50	12,00	1 890,00
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,35	13,63	4,77
37.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,50	60,00	450,00
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,00	20,00	700,00
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	155,20	15,22	2 362,14
40.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,50	39,17	58,76
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	39,17	7,05
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	300,00	0,26	78,00
43.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	31,88	80,00	2 550,40
44.	2874115837745	Suruburi	buc	1 596,50	0,25	399,12
45.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,50	60,00	90,00
46.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,60	15,22	24,35
47.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,08	15,22	16,44
48.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	47,85	10,00	478,50
49.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	31,93	80,00	2 554,40
50.	28752740000502	Cot burlan	buc	63,75	79,00	5 036,25
51.	28752740000503	Cot de capat	buc	31,88	79,00	2 518,52
52.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	31,88	10,00	318,80
53.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,93	10,00	319,30
54.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	223,51	36,00	8 046,36
55.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,20	25,00	180,00
56.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 865,60	0,01	118,66
57.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	9 162,67	0,48	4 398,08
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,78	0,00	0,00
Total materiale de constructii						349 462,93

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,17	350,00	59,50
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	81,50	15,00	1 222,50
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,45	15,00	396,75
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,76	15,00	11,40
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,08	15,00	1,20
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	9,00	15,00	135,00
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	15,00	15,00	225,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,38	15,00	695,70
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,68	120,00	201,60
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,00	15,00	135,00
11.	3410520005701	Autoturn	h-ut	49,60	350,00	17 360,00

12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,05	250,00	1 012,50
		Total utilaje de construcții				21 456,15

Total	lei	568 659,58
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	44 491,61
Total	100,00 +	613 151,19
Transportarea materialelor	2,00 %	6 989,26
Total	100,00 +	620 140,45
Cheltuieli de regie	2,00 %	12 402,81
Total	100,00 +	632 543,26
Beneficiu	2,00 %	12 650,87
Total	100,00 +	645 194,13
TVA	20,00 %	129 038,82

Total deviz: **774 232,95**

Intocmit

Verificat

