

Amenajarea stratului de egalizare din beton
asfaltic pe drumul public local L350 R1 drum
de acces spre s. Novaci

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Țurcanu Liviu
Date: 2025.03.11 08:29:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 347 146,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea stratului de egalizare				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	120,0000	268,29 24,56	32 194,36 2 946,76
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,9000	6,25 0,00	268,12 0,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	2,7880	11 189,85 0,00	31 197,29 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 SR EN 13108 0.121kg/m2 Hmed=5cm	t	519,0900	1 866,75 17,84	969 012,13 9 262,49
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	429,0000	52,91 2,69	22 698,81 1 155,53
		Total Amenajarea stratului de egalizare Inclusiv salariu				1 055 370,71 13 364,78
		Total	lei		1 055 370,71	
		Asigurari sociale	24 %		3 207,55	
		Total			1 058 578,26	
		Cheltuieli de regie	5 %		52 928,92	

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 111 507,18
		Beneficiu de deviz	1 %			11 115,08
		Total				1 122 622,26
		TVA	20 %			224 524,45
						1 347 146,71
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				13 364,78

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic pe drumul public local L350 R1 drum de acces spre s. Novaci

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 347 146,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	34,6800	84,97	2 946,76
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	122,6082	84,97	10 418,02
		Total manopera				13 364,78

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	54,0540	350,00	18 918,90
2.	14221022055070-16	Beton asfaltic BA16	t	524,2809	1 750,00	917 491,58
3.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	13,8000	1 750,00	24 150,00
4.	23203226000401	Bitum	t	2,8716	10 800,00	31 013,28
5.	23203226001101	Bitum	t	0,0720	10 800,00	777,60
6.	4100116202806	Apa industrial a in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,7230	15,00	55,84
		Total materiale de construcții				992 407,20

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,0000	50,00	300,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,6000	700,00	2 520,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8364	220,00	184,01
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5058	600,00	903,48
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1930	320,00	61,76
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	69,0390	320,00	22 092,48
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	25,4307	320,00	8 137,82
8.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,6000	220,00	792,00
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,9223	800,00	13 537,84
10.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,9600	220,00	211,20
11.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,9600	350,00	336,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0886	250,00	522,14
		Total utilaje de construcții				49 598,73

Total	lei	1 055 370,71
-------	-----	--------------

Asigurari sociale	24 %	3 207,55
Total		1 058 578,26
Cheltuieli de regie	5 %	52 928,92
Total		1 111 507,18
Beneficiu de deviz	1 %	11 115,08
Total		1 122 622,26
TVA	20 %	224 524,45

Total deviz: **1 347 146,71**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

**Amenajarea stratului de egalizare din beton
asfaltic pe drumul public local L350 R1 drum de
acces spre s. Novaci**

Investitor

Consiliul Raional Calarasi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea stratului de egalizare				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			268,29 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 750,00	201,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 800,00	6,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	700,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	220,00	6,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			32 194,36
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			268,12
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			11 189,85 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 800,00	11 123,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			31 197,29
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 SR EN 13108 0.121kg/m2 Hmed=5cm	t			1 866,75 17,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070- 16	Beton asfaltic BA16	t	1,0100	1 750,00	1 767,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	320,00	12,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	320,00	42,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,08
		<i>Total</i>	lei			969 012,13
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,91 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	320,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			22 698,81

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Consiliul Raional Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.