

## Construcția căsuțelor rustice comerciale

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 11-12-13

Valoarea de deviz 431 980,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,302	1 010,36 266,92	305,13 80,61
2	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3	1,500	129,73 129,73	194,60 194,60
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	16,740	24,79 24,79	415,04 415,04
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,167	621,74 508,56	103,83 84,93
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	22,278	1,14	25,39

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea pamintului provenit din groapa de fundatie)			0,00	0,00
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>1 043,99 775,18</b>
		<b>2. Fundatii</b>				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,440	399,94 57,10	575,92 82,22
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	160,800	15,80 2,48	2 541,32 398,66
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	187,800	15,00 1,67	2 816,45 314,02
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,200	90,70 69,19	1 741,45 1 328,49
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5	m3	3,000	1 378,78 221,99	4 136,35 665,97
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	10,500	1 410,55 253,70	14 810,79 2 663,89
		<b>Total Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>26 622,28 5 453,25</b>
		<b>3. Carcas din lemn</b>				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,260	5 218,43 1 297,35	37 885,78 9 418,76
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	7,260	161,03	1 169,11

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			49,01	355,82
14	CH05B	Balustrada pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata,inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet	m	19,500	89,17 66,31	1 738,80 1 293,03
		<b>Total Carcas din lemn Inclusiv salariu</b>				<b>40 793,69 11 067,61</b>
		<b>4. Acoperis</b>				
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric (bariera contra vapori)	m2	84,000	39,22 14,41	3 294,48 1 210,86
16	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10mm grosime	m2	84,000	103,44 16,14	8 689,36 1 356,16
17	CE12A2	Invelitori din un strat de carton bitumat batut in cuie montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp	m2	84,000	37,19 12,69	3 123,56 1 065,56
18	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	55,800	139,54 118,78	7 786,08 6 627,91
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	55,800	67,22 57,66	3 750,88 3 217,43
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (D=120 mm)	m	33,000	116,97 17,30	3 859,90 570,83
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D=100mm)	m	30,000	132,01 20,18	3 960,18 605,43
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>34 464,44 14 654,18</b>
		<b>5. Pereu</b>				

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.40mm)	m3	4,860	399,93 57,08	1 943,64 277,40
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5	m3	4,860	1 378,78 221,99	6 700,88 1 078,88
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100,30,15 , pe fundatie de beton 35x15 cm	m	48,600	107,17 39,21	5 208,61 1 905,55
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>13 853,13 3 261,83</b>
		<b>6. Lucrari de finisare .Pardoseli</b>				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta .(gr.100mm)	m3	6,440	399,94 57,09	2 575,60 367,64
26	CG48A	Pardoseli de beton armat M 200 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. (Plasa VR d-5mm, 100*100=3,08 kg/m2)	m2	64,440	328,28 44,97	21 154,44 2 898,16
		<b>Total Lucrari de finisare .Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>23 730,04 3 265,80</b>
		<b>7. Lucrari de finisare .Pereti</b>				
27	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala (gr. 100mm) pentru izolatii generale	m2	45,000	82,79 9,23	3 725,35 415,15
28	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi pe interior (Lambriu din lemn)	m2	45,000	130,92 115,32	5 891,39 5 189,39
29	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi pe exterior (Lambriu blockhaus)	m2	45,000	130,92 115,32	5 891,39 5 189,39
30	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	0,900	676,70 360,96	609,03 324,86
31	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,900	575,40 182,21	517,86 163,99

1	2	3	4	5	6	7
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	90,000	67,22 57,66	6 049,80 5 189,40
		<b>Total Lucrari de finisare .Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>22 684,82 16 472,18</b>
		<b>8. Lucrari de finisare :Tavan</b>				
33	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala (gr. 100mm) pentru izolatii generale	m2	84,000	82,79 9,23	6 953,99 774,95
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric	m2	84,000	39,22 14,41	3 294,48 1 210,86
35	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi pe interior (Lambriu din lemn)	m2	84,000	130,92 115,32	10 997,28 9 686,88
36	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: tavan	100m2	0,840	676,68 360,93	568,41 303,18
37	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,840	575,38 182,18	483,32 153,03
38	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	84,000	67,22 57,66	5 646,48 4 843,44
		<b>Total Lucrari de finisare :Tavan Inklusiv salariu</b>				<b>27 943,96 16 972,34</b>
		<b>9. Timplarie</b>				
39	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,600	1 603,80 52,47	20 207,89 661,13
40	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Vitrailii din profiluri din PVC cu doua canaturi cu geam	m2	45,990	1 084,78 63,43	49 888,92 2 917,02

1	2	3	4	5	6	7
		termopan)				
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>70 096,81 3 578,15</b>

		Total	lei	261 233,16
		CNAM	22,50 %	16 987,62
		Cheltuieli de transport	10,00 %	18 379,28
		Cheltuieli de regie	14,50 %	43 007,01
		Beneficiu de deviz	6,00 %	20 376,43
		Total	100,00 +	359 983,50
		TVA	20,00 %	71 996,70
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>431 980,20 75 500,52</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

