

**Lucrari de reparatie curenta a
incaperilor (News room) situat in
cladirea ASC cu 3 etaje sos.
Hincesti, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Bloc sanitar, parter (F+B)**

Valoarea de deviz 475 641,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc sanitar, parter (F+B)				
1	RpCO56B	Desfacerea tavanelor din gips-carton	m2	38,000	48,87 48,87	1 856,90 1 856,90
2	RpCO56C	Desfacerea tavanelor din panouri prefabricate "Armtsrong"	m2	10,000	13,02 13,02	130,16 130,16
3	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	59,37 59,37	356,20 356,20
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	51,27 51,27	205,09 205,09
5	RpCO56A	Demontari: cabine din metaloplast la viceu (6 buc)	m2	30,000	21,83 21,83	655,01 655,01
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	219,000	83,36 83,18	18 254,96 18 215,54
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 12 cm grosime k=1.5	m2	62,000	100,02 99,00	6 201,24 6 138,00
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi) 5 buc	m2	11,500	21,83 21,83	251,09 251,09
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	11,87 11,87	118,73 118,73
10	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (10 m. l. pentru teava de canalizare de 100 mm)	m3	0,225	196,05 179,34	44,11 40,35
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pereti	m2	219,000	24,41 7,56	5 344,87 1 654,72

1	2	3	4	5	6	7
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,210	44 203,43 9 184,07	9 282,72 1 928,66
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	171,000	129,66 90,56	22 171,86 15 485,42
14	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 100 x 100 mm	m2	48,000	342,86 75,02	16 457,08 3 600,88
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	171,000	285,52 89,05	48 823,92 15 227,64
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,000	330,66 118,14	15 871,61 5 670,65
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2	3,600	3 154,83 50,87	11 357,40 183,15
18	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	30,600	3 033,63 40,28	92 829,05 1 232,54
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (9 buc) 1000x2000 mm (La cabinele din profile de aluminiu)	m2	18,000	3 154,83 50,87	56 787,02 915,74
		<i>Total</i>	lei			306 998,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>			24,00 %	17 727,95
		<i>Transportarea</i>			1,00 %	2 326,64
		<i>Total</i>			100,00 +	327 053,43
		<i>Cheltueli de regie</i>			0,50 %	1 635,27
		<i>Total</i>			100,00 +	328 688,69
		<i>Beneficiul</i>			0,50 %	1 643,44
		Total Bloc sanitar, parter (F+B) Inclusiv salariu				330 332,14 73 866,46
		2. Obiecte sanitare				
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	100,72 17,27	3 021,61 518,11
21	SB06D	Piesa de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Cot la 90 grade)	buc	5,000	53,77 29,68	268,87 148,42
22	SB06D	Piesa de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	10,000	47,62 29,68	476,23 296,83
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,000	55,21 13,49	1 656,38 404,77
24	SB06B	Piesa de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (90 grade)	buc	13,000	34,08 21,59	443,02 280,64
25	SB06B	Piesa de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Teu	buc	7,000	32,00 21,59	223,99 151,12
26	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Prezident)	buc	9,000	2 684,41 253,66	24 159,68 2 282,93
27	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat	buc	2,000	1 490,14	2 980,29

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.			137,62	275,25
28	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	100,000	83,96 17,81	8 395,96 1 781,01
29	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	996,06 102,54	3 984,25 410,17
30	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	849,05 89,05	3 396,20 356,20
31	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de d=15mm	buc	17,000	97,47 7,02	1 656,92 119,27
		<i>Total</i>	lei			50 663,40
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 685,94
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			436,28
		<i>Total</i>	100,00 +			52 785,61
		<i>Cheltueli de regie</i>	0,50 %			263,93
		<i>Total</i>	100,00 +			53 049,54
		<i>Beneficiul de de deviz</i>	0,50 %			265,25
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				53 314,79 7 024,74
		3. Electricitate				
32	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	835,50 18,89	2 506,50 56,67
33	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,100	813,76 793,36	81,38 79,34
34	pret piata	Cablu electric BBF 3x2.5 mm2	m	100,000	20,00 0,00	2 000,00 0,00
35	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,100	50 771,72 6 260,52	5 077,17 626,05

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 2 (Corp de iluminat LED 48W 6000-6500 (rece)) inclusiv costul corpurilor de iluminat, norma pentru resursa "corpuri de iluminat" =100 buc/100 buc				
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	6 837,22 1 770,22	205,12 53,11
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	6 178,76 2 056,26	370,73 123,38
38	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,000	148,00 148,00	740,00 740,00
39	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	8,000	27,50 27,50	220,00 220,00
40	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8,000	42,40 0,00	339,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 540,09
		<i>Asigurarea socila</i>	24,00 %			455,65
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			91,80
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %			569,56
		<i>Total</i>	100,00 +			12 657,09
		<i>Beneficiul de deviz</i>	0,50 %			63,29
		Total Electricitate Inclusiv salariu				12 720,38 1 898,54

		Total	lei			396 367,51
		Tva	20,00 %			79 273,50
		Total deviz: Inclisiv salariu				475 641,02 82 789,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)