

Scoala Sportiva Specializata Copii Juniori

Formular Nr.7

Rezerve Olimpice de probe pe apa

(denumirea obiectivului)

Deviz local

Reconstructia imobilului cu constructia
anexei pe str. Hotin, 37 mun. Balti. Obiectul
nr. 22-17-1-AC

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 2 975 494 lei

Întocmit in prețuri curente 04.07.2019

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCP45B	Demontarea vitrinelor luminoase din aluminiu	kg	2 349,00	2,37 2,19	5 557,73 5 137,26
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (cerdac)	m3	20,00	493,38 492,07	9 867,50 9 841,50
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (copertina)	m3	7,00	256,48 200,47	1 795,33 1 403,33
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (stilpi metalici)	kg	77,60	0,56 0,42	43,08 32,53
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacerea finisajului existent la pereti)	m2	138,00	10,64 9,84	1 468,53 1 358,13
6	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice gr. 15 cm	m2	100,00	25,15 25,15	2 515,05 2 515,05
7	RpDB37A 1 k=12	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 12 cm K=12	m2	100,00	100,60 100,60	10 060,20 10 060,20
8	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	93,80	44,76 34,63	4 198,16 3 248,06
9	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	93,80	20,05 20,05	1 880,46 1 880,46
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	93,80	90,30	8 470,14

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Demolari						45 856,17
Inclusiv salariu						35 476,51
		2. Lucrari de terasamente				
11	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	268,53	69,98 69,98	18 792,80 18 792,80
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	214,05	11,30 11,30	2 418,66 2 418,66
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	214,05	28,84 27,34	6 172,67 5 851,59
14	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	54,48	204,61 65,61	11 147,15 3 574,43
Total Lucrari de terasamente						38 531,28
Inclusiv salariu						30 637,49
		3. Fundatia				
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,66	385,34 36,09	1 410,33 132,07
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5	m3	6,50	963,22 167,67	6 260,93 1 089,85
17	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	176,27	67,65 38,27	11 924,88 6 746,29
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ΦM-1 2buc (C1 plasa AIII d16 pas 100x100)	kg	410,80	16,85 1,09	6 923,42 449,21
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ΦM-2 2buc (C2 plasa AIII d14 pas 100x100)	kg	250,48	16,85 1,09	4 221,47 273,90
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ΦM-3 4buc; ΦM-4 2buc; ΦM-5 4buc (C3; C4; C5 plasa AIII d12 pas 100x100)	kg	520,76	16,85 1,09	8 776,64 569,45
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ΦM-1 2buc; Fm-2 2buc; ΦM-3 4buc; ΦM-4 2buc; ΦM-5 4buc (poz.5 plasa AIII d12 pas 200x200)	kg	212,80	16,85 1,09	3 586,43 232,70
22	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AI d6, d8, d10	kg	187,04	14,25 2,44	2 665,72 456,78
23	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AIII d12, d20	kg	225,96	13,74 1,93	3 105,11 436,52
24	CC13G	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 12 mm	buc	56,00	12,20 7,29	683,20 408,24

1	2	3	4	5	6	7
25	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 20 mm	buc	56,00	44,77 20,05	2 507,26 1 122,66
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... cl. B-15	m3	27,52	1 201,13 160,38	33 055,10 4 413,66
27	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	13,10	972,87 134,87	12 744,53 1 766,73
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AIII d12	kg	209,15	14,94 2,55	3 123,98 533,65
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI d6	kg	81,50	15,99 3,61	1 303,47 294,10
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice cl. B15 (MII-1, MII-2)	m3	5,00	1 242,18 193,19	6 210,93 965,92
31	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) in 2 straturi k=2	m2	87,80	52,27 4,37	4 589,38 384,04
32	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	23,80	47,28 13,85	1 125,29 329,65
Total Fundatia						114 218,25
Inclusiv salariu						20 605,43
		4. Scheletul cladirii				
33	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	295,76	89,32 47,38	26 417,87 14 014,59
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AIII d20, d18, d12	kg	2 204,48	14,94 2,55	32 927,22 5 624,73
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI d6	kg	949,56	15,99 3,61	15 186,84 3 426,53
36	CC13G	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 12 mm	buc	240,00	12,20 7,29	2 928,00 1 749,60
37	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-20 mm	buc	168,00	44,77 20,05	7 521,78 3 367,98
38		Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu	m3	31,72	1 242,18	39 402,11

1	2	3	4	5	6	7
	CA04F	centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice cl. B15 (CTM-1, CTM-2)			193,19	6 127,83
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	333,48	79,65 43,74	26 562,81 14 586,42
40	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofraajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	143,80	77,71 30,98	11 174,01 4 455,28
41	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AIII d22, d20, d18, d16, d12	kg	4 783,56	14,94 2,55	71 449,65 12 205,25
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI d6	kg	1 109,40	15,99 3,61	17 743,24 4 003,33
43	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18, 20, 22 mm	buc	198,00	44,77 20,05	8 864,95 3 969,41
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice cl. B15 (PTM-1... PTM-5)	m3	57,38	1 242,18 193,19	71 276,58 11 084,96
Total Scheletul cladirii						331 454,82
Inclusiv salariu						84 615,90
		5. Planseu				
45	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	382,00	79,65 43,74	30 427,45 16 708,68
46	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofraajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	382,00	77,70 30,98	29 683,12 11 835,32
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa C1 AIII d10 / AIII d8 pas 150x150)	kg	8 520,00	16,85 1,09	143 591,82 9 316,62
48	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AIII d18, d20	kg	697,62	14,46 2,08	10 089,43 1 449,41
49	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI d6	kg	124,28	14,90 2,52	1 851,78 312,57
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice cl. B15	m3	55,40	1 242,18 193,19	68 817,05 10 702,45
Total Planseu						284 460,65
Inclusiv salariu						50 325,04

1	2	3	4	5	6	7
		6. Pereti				
51	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize 6=390mm	m3	52,40	1 095,46 177,88	57 402,10 9 320,70
52	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize 6=200mm	m3	13,00	1 095,46 177,88	14 240,98 2 312,39
Total Pereti						71 643,08
Inclusiv salariu						11 633,09
		7. Pereti despartitori				
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,44	17 601,49 3 670,88	7 744,66 1 615,19
54	RpCH15A apl.	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi (dulap 80x50 L=1.4m n=8buc de asupra golurilor de usa)	m3	0,045	3 620,17 327,97	162,91 14,76
55	IzF20Cf	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; 30 mm grosime in fisii de 8 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	101,00	24,29 9,48	2 453,31 957,18
56	CL57A apl	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (banda 250*50*5 48buc pentru fixarea peretilor despartitori de plansee, pereti si schelet de beton armat)	kg	23,50	22,75 7,29	534,63 171,31
Total Pereti despartitori						10 895,34
Inclusiv salariu						2 758,44
		8. Pardoseli				
		8.1. Tip 1				
57	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura (cheramzit)	m3	14,04	907,33 56,50	12 738,97 793,22
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 4.0cm	m2	111,20	56,92 25,52	6 330,06 2 837,27
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1.0cm k=2	m2	111,20	19,15 8,75	2 129,81 972,78
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	111,20	243,81 91,13	27 112,06 10 133,10
Total Tip 1						48 310,91
Inclusiv salariu						14 736,37
		8.2. Tip 2				
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 2.0cm	m2	172,40	56,92 25,52	9 813,87 4 398,79
62	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm k=2	m2	-172,40	19,15 8,75	-3 301,98 1 508,16
63		Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee,	m2	172,40	147,19	25 376,25

1	2	3	4	5	6	7
	IzF10H	din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Vata minerala 150kg/m3 t=100mm intre grinzi)			4,37	754,08
64	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase gr.=25mm cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase 100x40 pas 500mm, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	172,40	243,26 32,80	41 937,85 5 655,58
65	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	172,40	46,84 20,05	8 075,18 3 456,19
Total Tip 2						81 901,17
Inclusiv salariu						12 756,48
		8.3. Tip 3				
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 4.0cm	m2	62,00	56,92 25,52	3 529,35 1 581,93
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1.0cm k=2	m2	62,00	19,15 8,75	1 187,49 542,38
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.=10mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (ламинированная доска б=10мм)	m2	62,00	239,91 47,38	14 874,42 2 937,87
Total Tip 3						19 591,26
Inclusiv salariu						5 062,18
		8.4. Tip 4				
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 2.0cm	m2	25,00	56,92 25,52	1 423,13 637,88
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm k=2	m2	-25,00	19,15 8,75	-478,82 218,70
71	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Vata minerala 150kg/m3 t=100mm intre grinzi)	m2	25,00	147,19 4,37	3 679,85 109,35
72	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase gr.=25mm cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase 100x40 pas 500mm, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	25,00	243,26 32,80	6 081,48 820,13
73	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	25,00	46,84 20,05	1 170,99 501,19
Total Tip 4						11 876,62

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 849,84
		8.5. Plinta				
74	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	159,60	37,70 25,52	6 017,72 4 072,19
Total Plinta						6 017,72
Inclusiv salariu						4 072,19
Total Pardoseli						167 697,67
Inclusiv salariu						38 477,06
		9. Acoperis				
75	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	160,10	12,49 1,46	1 999,10 233,43
76	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit gr. variabila de la 180mm pina la 600mm)	m3	62,44	909,42 58,68	56 784,27 3 664,26
77	IzF18B k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm gr.=4cm, k=2	m2	160,10	52,34 18,23	8 380,43 2 917,82
78	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	160,10	8,28 1,46	1 326,35 233,43
79	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	160,10	86,39 24,79	13 830,40 3 968,24
80	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	43,50	109,26 44,10	4 752,91 1 918,55
81	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv pilniile-4buc, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	39,20	117,46 16,40	4 604,53 642,98
Total Acoperis						91 678,08
Inclusiv salariu						13 578,70
		10. Vitralii				
82	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu B-1 (1.5*3.3h) 6buc	m2	29,70	1 168,84 27,34	34 714,47 811,92
83	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu B-2 (5.6*2.82h) 1buc	m2	15,79	1 273,84 27,34	20 113,88 431,66
84	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu B-3 (5.6*3.0h) 1buc	m2	16,80	1 273,84 27,34	21 400,47 459,27
85		Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de	m2	13,54	1 168,84	15 826,06

1	2	3	4	5	6	7
	CK11B	orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu B-4 (2.4*2.82h) 2buc			27,34	370,15
86	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic B-5 (4.6*2.82h) 2buc; B-6 (20.5*3.3h) 1buc; B-6` (20.5*2.4h) 1buc.	m2	142,79	1 076,19 91,85	153 669,59 13 115,83
87	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre B=250mm	m	21,00	139,77 13,12	2 935,21 275,56
88	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=200mm	m	21,00	191,23 14,58	4 015,83 306,18
Total Vitralii						252 675,54
Inclusiv salariu						15 770,58
		11. Usi				
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверной блок из ПВХ (0,9x2,1)-8buc)	m2	15,12	1 445,10 29,52	21 849,90 446,41
Total Usi						21 849,90
Inclusiv salariu						446,41
		12. Finisarea interioara				
		12.1. Pereti				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betocontact" intr-un strat, la pereti existenti	m2	144,60	11,76 5,10	1 700,79 737,89
91	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr. 2.5cm	m2	144,60	63,43 43,74	9 172,34 6 324,80
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 5mm k=1	m2	144,60	9,84 4,74	1 423,37 685,19
93	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr. 3cm	m2	180,00	63,43 43,74	11 417,85 7 873,20
94	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	144,60	19,69 9,48	2 846,74 1 370,37
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor despartitori si coloanelor	m2	151,20	3,00 1,09	453,00 165,34
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	475,80	60,50 44,47	28 784,85 21 158,35
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,60	17,10 5,10	984,79 293,93
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" Quarz System KS la pereti consum 4.5 kg/m2	m2	57,60	186,53 44,47	10 744,36

1	2	3	4	5	6	7
						2 561,41
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	418,20	24,92 20,05	10 421,56 8 383,86
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	418,20	3,00 1,09	1 252,93 457,30
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	418,20	30,51 20,05	12 758,32 8 383,86
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betocontact" intr-un strat, la coloane	m2	12,00	11,76 5,10	141,14 61,24
103	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	12,00	260,03 105,70	3 120,38 1 268,46
Total Pereti						95 222,41
Inclusiv salariu						59 725,22
		12.2. Glafuri				
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr. 3cm	m2	32,40	63,43 43,74	2 055,21 1 417,18
105	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	32,40	19,69 9,48	637,86 307,05
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,40	72,18 36,12	2 338,62 1 170,35
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	32,40	24,92 20,05	807,41 649,54
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,40	3,00 1,09	97,07 35,43
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,40	30,51 20,05	988,45 649,54
Total Glafuri						6 924,62
Inclusiv salariu						4 229,09
		12.3. Tavane				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,60	3,00 1,09	1 110,32 405,25
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	370,60	71,81 55,77	26 614,56 20 667,81
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	370,60	24,92 20,05	9 235,37 7 429,60
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,60	3,00 1,09	1 110,32 405,25

1	2	3	4	5	6	7
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	370,60	30,51 20,05	11 306,15 7 429,60
Total Tavane						49 376,72
Inclusiv salariu						36 337,52
Total Finisarea interioara						151 523,75
Inclusiv salariu						100 291,83
		13. Finisarea exterioara				
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 3.0cm	m2	287,30	86,13 61,97	24 745,15 17 802,54
116	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 se adauga 1.0 cm k=2	m2	287,30	19,69 9,48	5 656,08 2 722,74
117	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren, grosime=7cm, corniera perforata din aluminiu L=22m	m2	224,20	202,19 62,62	45 331,48 14 039,65
118	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 70 mm, 125kg/m3	m2	6,00	263,63 84,20	1 581,80 505,20
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	215,60	16,37 4,37	3 528,94 943,03
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC STRUKTURAT color" cu adaos siliconic la pereti	m2	215,60	117,49 44,47	25 330,63 9 587,52
121	CL53L	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascusa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	42,70	795,17 76,98	33 953,77 3 286,84
122	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascusa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	25,00	779,92 61,13	19 497,97 1 528,17
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la soclu	m2	14,40	11,76 5,10	169,37 73,48
124	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm p/u fasada culoare sur-inchis	m2	14,40	311,03 105,70	4 478,85 1 522,15
125	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	479,10	52,65 27,34	25 224,00 13 097,40
Total Finisarea exterioara						189 498,21
Inclusiv salariu						65 108,72
		14. Lucrari diverse				
		14.1. Cerdacul la intrarea centrala				
126		Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste	m3	21,70	142,16	3 084,76

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						3 586,68
Total Lucrari diverse						82 252,26
Inclusiv salariu						24 885,79

Cheltuieli directe	lei	1 854 235
CASM	22,50 %	111 287
Transport	6,00 %	77 469
Total	100,00 +	2 042 991
Cheltuieli de regie	14,50 %	296 234
Total	100,00 +	2 339 225
Beneficiu de deviz	6,00 %	140 353
Total	100,00 +	2 479 578
TVA	20,00 %	495 916

Total deviz2 975 494

Inclusiv salariu494 611

Întocmit:()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)