

**Amenajarea curții interioare din RM, mun.
Chisinau, bd. Mircea cel Batrin 34/2**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Utilaj de joaca si sport

Valoarea de deviz 145 611,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah ; pe Beton C12/15 / k=4	buc	1,0000	2 646,34 2 447,14	2 646,34 2 447,14
2	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,0000	1 323,17 1 223,57	1 323,17 1 223,57
3	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,0000	1 323,17 1 223,57	1 323,17 1 223,57
4	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,0000	1 323,17 1 223,57	1 323,17 1 223,57
5	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,0000	1 323,17 1 223,57	1 323,17 1 223,57
6	TsH91A	Instalarea Carusel rotativ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,0000	1 323,17 1 223,57	1 323,17 1 223,57
7	TsH91A	Instalarea Scranciob; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1,0000	1 323,17 1 223,57	1 323,17 1 223,57
		<i>Total</i>	lei			10 585,36
		<i>Contributii Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			2 349,25
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			55,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 299,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			428,68
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 718,12 9 788,56
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
8		Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah	buc	1,0000	18 583,33 0,00	18 583,33 0,00
9		Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,0000	12 833,33 0,00	12 833,33 0,00
10		Figurina pe arc "CERB"	buc	1,0000	9 791,67 0,00	9 791,67 0,00
11		Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,0000	12 833,33 0,00	12 833,33 0,00
12		Balansoar din lemn KBT	buc	1,0000	7 750,00 0,00	7 750,00 0,00
13		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1,0000	10 416,67 0,00	10 416,67 0,00
14		Carusel rotativ	buc	1,0000	19 750,00 0,00	19 750,00 0,00
15		Scranciob	buc	1,0000	14 666,67 0,00	14 666,67 0,00
		Total	lei			106 625,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				106 625,00

		Total	lei	121 343,12
		TVA	20 %	24 268,62
		Total deviz:		145 611,74
		Inclusiv salariu		9 788,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea curții interioare din RM, mun.
Chisinau, bd. Mircea cel Batrin 34/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01
Utilaj de joaca si sport

Valoarea de deviz 145 611,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	77,6000	84,97	6 593,68
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,4000	84,97	2 583,11
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2000	84,97	611,77
		Total manopera				9 788,56

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,4000	12,00	28,80
2.	2663102100000-1215	Beton C12/15	m3	0,5760	1 333,33	768,00
3.	6002	Masa cu 4 banci cu spatat cu placa de sah	buc	1,0000	18 583,33	18 583,33
4.	60021	Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,0000	12 833,33	12 833,33
5.	60023	Figurina pe arc "CERB"	buc	1,0000	9 791,67	9 791,67
6.	60025	Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,0000	12 833,33	12 833,33
7.	60027	Balansoar din lemn KBT	buc	1,0000	7 750,00	7 750,00
8.	60028	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1,0000	10 416,67	10 416,67
9.	600300	Carusel rotativ	buc	1,0000	19 750,00	19 750,00
10.	600340	Scranciob	buc	1,0000	14 666,67	14 666,67
		Total materiale de construcții				107 421,80
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	121 343,12
TVA	20 %	24 268,62

Total deviz:

145 611,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea curții interioare din RM,
mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin 34/2****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsH91A	Instalarea Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah ; pe Beton C12/15 / k=4	buc			2 646,34 2 447,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	645,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	152,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	1 648,42
	2663102100000-1215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 333,33	192,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	7,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 646,34
2	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1 323,17 1 223,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	322,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	76,47
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	824,21
	2663102100000-1215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 333,33	96,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 323,17
3	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1 323,17 1 223,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	322,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	76,47
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	824,21
	2663102100000-1215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 333,33	96,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 323,17
4	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1 323,17 1 223,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	322,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	76,47
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	824,21
	2663102100000-1215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 333,33	96,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 323,17
5	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1 323,17 1 223,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	322,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	76,47
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	824,21
	2663102100000-1215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 333,33	96,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 323,17
6	TsH91A	Instalarea Carusel rotativ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1 323,17 1 223,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	322,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	76,47
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	824,21
	2663102100000-	Beton C12/15	m3	0,0360	1 333,33	96,00

1	2	3	4	5	6	7
	1215					
	12121212121	apa	m3	0,1500	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 323,17
7	TsH91A	Instalarea Scranciob; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1 323,17 1 223,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	322,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	76,47
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	824,21
	2663102100000-1215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 333,33	96,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 323,17
		2. Utilaj				
8		Masa cu 4 banci cu spatat cu placa de sah	buc			18 583,33 0,00
	6002	Masa cu 4 banci cu spatat cu placa de sah	buc	1,0000	18 583,33	18 583,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 583,33
9		Figurina pe arc "RODEO"	buc			12 833,33 0,00
	60021	Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,0000	12 833,33	12 833,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 833,33
10		Figurina pe arc "CERB"	buc			9 791,67 0,00
	60023	Figurina pe arc "CERB"	buc	1,0000	9 791,67	9 791,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 791,67
11		Figurina pe arc "BIKE"	buc			12 833,33 0,00
	60025	Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,0000	12 833,33	12 833,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 833,33
12		Balansoar din lemn KBT	buc			7 750,00 0,00
	60027	Balansoar din lemn KBT	buc	1,0000	7 750,00	7 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 750,00
13		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc			10 416,67 0,00
	60028	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1,0000	10 416,67	10 416,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 416,67
14		Carusel rotativ	buc			19 750,00 0,00
	600300	Carusel rotativ	buc	1,0000	19 750,00	19 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 750,00
15		Scranciob	buc			14 666,67 0,00
	600340	Scranciob	buc	1,0000	14 666,67	14 666,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 666,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

