

**Reconstruirea imobilului cu
extindere pe verticala si
orizontala, in scopul amplasarii
unui laborator situata in mun.
Chisinau, str-la V. L. Komarov,
10**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Constructii**

Valoarea de deviz 3 026 635,432 lei

Intocmit in prețuri curente 26.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii				
		1.1. Terasament				
1	DG05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	376,000	31,136 31,136	11 707,286 11 707,286
2	DI118 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	56,400	32,150 8,245	1 813,268 465,028
3	RpCB18G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,500	356,780 317,130	4 459,750 3 964,125
4	TrI1AA02 F2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	160,000	28,830 28,830	4 612,800 4 612,800
5	TsI50F п.	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	160,000	38,220	6 115,200

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						36 378,271
		1.2. Fundatiile				
		1.2.1. F.M. 1				
14	CA03F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	15,000	1 037,751 221,991	15 566,265 3 329,865
15	CA03G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	56,000	1 173,485 253,704	65 715,174 14 207,424
16	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	893,000	14,631 3,056	13 065,465 2 728,990
17	CB02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,200	113,756 69,192	8 554,475 5 203,239
18	IzF04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	75,200	42,637 3,460	3 206,329 260,162
19	IzF50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Hidroizolatie efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	37,600	62,038 21,911	2 332,626 823,846
Total F.M. 1						108 440,334
Inclusiv salariu						26 553,526
		1.2.2. Fundatii izolate Fiz 1 si Fiz				

1	2	3	4	5	6	7
		2				
20	CA03F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,620	1 037,707 221,991	3 756,498 803,608
21	CA03G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	22,620	1 173,476 253,704	26 544,025 5 738,785
22	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	691,000	14,631 3,056	10 110,007 2 111,682
23	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	120,000	15,438 3,863	1 852,587 463,587
24	CB02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	39,200	113,765 69,192	4 459,583 2 712,327
Total Fundatii izolate Fiz 1 si Fiz 2						46 722,700
Inclusiv salariu						11 829,989
Total Fundatiile						155 163,034
Inclusiv salariu						38 383,515
		1.3. Carcasa				
25	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	128,860	1 250,412 305,598	161 128,028 39 379,358
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	5 745,00	17,863	102 624,888

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						248 933,499
		1.4. Plansee				
34	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	57,280	1 250,403 305,598	71 623,063 17 504,653
35	CC02M п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	823,400	16,133 3,979	13 284,200 3 275,953
36	CC02N п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 439,20 0	15,442 3,287	68 548,384 14 589,998
37	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	358,000	121,672 69,192	43 558,576 24 770,736
38	CB11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 432,00 0	42,197 25,947	60 426,104 37 156,104
39	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	57,280	1 250,403 305,598	71 623,063 17 504,653
40	CC02M п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	823,400	16,133 3,979	13 284,200 3 275,953
41	CC02N п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	4 439,20 0	15,442 3,287	68 548,384 14 589,998

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
42	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	358,000	121,672 69,192	43 558,576 24 770,736
43	CB11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 432,00 0	42,197 25,947	60 426,104 37 156,104
44	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	47,200	1 250,404 305,598	59 019,075 14 424,225
45	CC02M п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	678,500	16,133 3,978	10 946,347 2 699,410
46	CC02N п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 658,00 0	15,442 3,287	56 485,446 12 022,456
47	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	295,000	121,672 69,192	35 893,240 20 411,640
48	CB11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 180,00 0	42,197 25,947	49 792,460 30 617,460
49	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000;	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	9,280	1 250,362 305,598	11 603,359 2 835,949

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
50	CC02M п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	133,400	16,132 3,979	2 152,057 530,760
51	CC02N п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	719,200	15,442 3,287	11 105,557 2 363,771
52	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	58,000	121,672 69,192	7 056,976 4 013,136
53	CB11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	232,000	42,197 25,947	9 789,704 6 019,704
Total Plansee						768 724,875
Inclusiv salariu						290 533,399
		1.5. Scari				
		1.5.1. Scara SC1				
54	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	4,200	1 250,384 305,598	5 251,611 1 283,511
55	CC02M п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	67,000	16,134 3,979	1 080,947 266,562
56	CC02N п. K=3=1,000; M=1,000;	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu	kg	850,000	15,442 3,287	13 125,377 2 793,627

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
57	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	56,000	121,672 69,192	6 813,632 3 874,752
58	CB11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	168,000	42,197 25,947	7 089,096 4 359,096
Total Scara SC1						33 360,663
Inclusiv salariu						12 577,548
		1.5.2. Scara SC2				
59	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,200	1 250,473 305,598	1 500,567 366,717
60	CC02M п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,800	16,138 3,978	303,389 74,785
61	CC02N п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	238,000	15,442 3,287	3 675,105 782,215
62	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,000	121,672 69,192	1 946,752 1 107,072
63	CB11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi	buc	48,000	42,197 25,947	2 025,456 1 245,456

1	2	3	4	5	6	7
		monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
Total Scara SC2						9 451,269
Inclusiv salariu						3 576,245
		1.5.3. Coloana C.3				
64	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,700	1 250,384 305,599	875,269 213,919
65	CC02K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,800	17,880 5,706	85,823 27,389
66	CC02L п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,000	16,191 4,036	210,486 52,471
67	CB02D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,000	135,338 74,958	676,690 374,790
Total Coloana C.3						1 848,268
Inclusiv salariu						668,569
		1.5.4. Armarea supl. a golurilor de scara				
68	CC02N п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,600	15,443 3,287	1 677,128 356,915
Total Armarea supl. a golurilor de scara						1 677,128

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						356,915
		1.5.5. Scara exterioara				
69	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	4,500	1 250,431 305,598	5 626,940 1 375,190
70	CC02N п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	325,000	15,442 3,287	5 018,526 1 068,151
71	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	24,500	121,815 69,192	2 984,470 1 695,204
Total Scara exterioara						13 629,936
Inclusiv salariu						4 138,545
Total Scari						59 967,264
Inclusiv salariu						21 317,822
		1.6. Constructii metalice				
		1.6.1. Ranforsare goluri				
72	CL08A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,400	24 987,975 2 306,400	9 995,190 922,560
73	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,400	956,855 371,330	382,742 148,532
74	CK35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	28,000	53,649 8,649	1 502,172 242,172
75	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	28,000	41,452	1 160,662

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,050			9,802	274,462
76	CB01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,400	192,029 98,022	1 613,041 823,385
77	CA04A3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,200	1 365,895 380,555	273,179 76,111
78	CF05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	8,400	192,238 132,618	1 614,796 1 113,991
Total Ranforsare goluri						
						16 541,782
Inclusiv salariu						3 601,213
		1.6.2. Scara metalica				
79	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	24,000	40,599 12,109	974,366 290,606
80	CL10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,220	37 838,600 4 901,100	8 324,492 1 078,242
81	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice,	t	0,220	956,873 371,382	210,512 81,704

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
Total Scara metalica						9 509,370
Inclusiv salariu						1 450,552
Total Constructii metalice						26 051,152
Inclusiv salariu						5 051,765
		1.7. parapet				
82	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	5,200	1 250,425 305,598	6 502,209 1 589,109
83	CC02L п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	470,000	16,191 4,036	7 609,864 1 897,014
84	CB02D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	72,000	135,688 74,958	9 769,536 5 396,976
85	CD55A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	19,200	1 068,818 214,495	20 521,307 4 118,307
Total parapet						44 402,916
Inclusiv salariu						13 001,406
Total Constructii						2 065 027,530
Inclusiv salariu						653 599,677
Cheltuieli directe			lei		2 065 027,530	
CAsm			22,50 %		147 059,927	
Transport			5,00 %		55 258,996	

Total cheltuieli directe	100,00 +	2 267 346,453
Cheltuieli de regie	8,00 %	181 387,716
Total	100,00 +	2 448 734,169
Beneficiu de deviz	3,00 %	73 462,025
Total	100,00 +	4 716 080,622
TVA	20,00 %	504 439,238

Total deviz:

Inclusiv salariu

3 026 635,4

32

653 599,677

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)