

Reparatia curenta pe interior a incaperilor din cladire la Centrul de reabilitare de zi pentru copii cu dezabilitati,or.Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Servicii de reparatie curenta a incaperilor

Valoarea de deviz 208 905,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavane sub vopsire				
1	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	48,000	41,26 17,35	1 980,48 832,80
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	94,500	21,68 10,00	2 048,85 945,00
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	94,500	129,22 66,87	12 210,82 6 319,22
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	490,000	4,50 1,35	2 205,00 661,50
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	490,000	66,74 24,75	32 701,62 12 127,50
		Total Tavane sub vopsire Inclusiv salariu				51 146,77 20 886,01
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	327,830	16,09 14,40	5 274,78 4 720,75
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	327,830	129,22 66,87	42 360,56 21 921,99
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	684,160	4,50 1,35	3 078,72 923,62
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea Snejca)	m2	684,160	66,74 24,75	45 659,47 16 932,96
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	27,360	207,50 3,50	5 677,20 95,76
		Total Pereti Inclisiv salariu				102 050,73 44 595,08

	Total	lei	153 197,50
	Asigurarea sociala	24,00 %	15 715,46
	Transportarea materiale	2,00 %	1 744,49
	Total	100,00 +	170 657,45
	Cheltueli de regie	1,00 %	1 706,57
	Total	100,00 +	172 364,03
	Beneficiul de deviz	1,00 %	1 723,64
	Total	100,00 +	174 087,67
	Tva	20,00 %	34 817,53
	Total deviz: Inclisiv salariu		208 905,20 65 481,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)