

Organizatorul licitației publice IP. Administrația Națională "Apele Moldovei"


Denumirea obiectivului: **„Reconstrucția digului de protecție în s. Dorotcaia r-nul Dubasari”**

**REGISTRUL
devizelor locale**

Costul total : 11 905 925,33 lei

Nr. d/o	Nr. deviz	Denumirea	Lucrări de constr.	Lucrări de montaj	Utilaj, echipament	Alte cheltuieli	Total, lei
1	2-1	Lucrari hidrotehnice	1 685 445,61				1 685 445,61
2	2-2	Consolidarea malurilor	7 446 064,22				7 446 064,22
3	2-3	Lucrari spatii verzi	790 094,61				790 094,61
		Total	9 921 604,44	0,00	0,00	0,00	9 921 604,44
		TVA-20%:	1 984 320,89	0,00	0,00	0,00	1 984 320,89
		Total cu TVA:	11 905 925,33	0,00	0,00	0,00	11 905 925,33

Intocmit



Reconstructia digului de protectie in s. Dorotcaia r-nul Dubasari

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Lucrari hidrotehnice

Valoarea de deviz 2 022 534,73 lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1. Lucrari hidrotehnice				
1	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase - срезка и раскорчевка кустарника для устройст дорог и с откосов дамбы и др.	ha	1,2000	1 996,80 0,00	2 396,16 0,00
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - при раскорчевке пней	100 m3	77,4000	787,50 0,00	60 952,50 0,00
3	TsG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm - выдергивание пней d=31-50cm	ha	0,2200	6 497,27 0,00	1 429,40 0,00
4	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm - выдергивание пней d=31- 50cm	ha	0,2500	8 770,56 0,00	2 192,64 0,00
5	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - ям после раскорчевке пней	100 m3	77,4000	292,50 0,00	22 639,50 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - после засыпки ям от корней деревьев	100 m3	77,4000	1 840,39 749,44	142 445,83 58 006,30
7	TsG19B	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500 -	ha	1,2000	3 272,40 0,00	3 926,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгребание кустарников, веток, корней в кучу				
8	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - засыпка канав грунтом	100 m3	1,2000	292,50 0,00	351,00 0,00
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с поверхности резерва	100 m3	9,0000	796,50 0,00	7 168,50 0,00
10	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 90м Коэффициент к машинам=9,00	100 m3	9,0000	3 726,00 0,00	33 534,00 0,00
11	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка поверхности резерва	100m2	30,0000	33,30 0,00	999,00 0,00
12	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - восстановление растительного грунта на поверхности резерва	100 m3	9,0000	796,50 0,00	7 168,50 0,00
13	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 90м Коэффициент к машинам=9,00	100 m3	9,0000	3 726,00 0,00	33 534,00 0,00
14	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с откосов дамбы	100 m3	2,0000	1 057,50 0,00	2 115,00 0,00
15	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с гребня дамбы	100 m3	1,0000	796,50 0,00	796,50 0,00
16	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - с гребня вала в отвал	100 m3	1,0000	904,50 0,00	904,50 0,00
17	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с основания дамбы	100 m3	4,5000	625,50 0,00	2 814,75 0,00
18	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - перемещение грунта во временные кавальеры	100 m3	6,5000	796,50 0,00	5 177,25 0,00
19	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3	6,5000	414,00	2 691,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - последующие 10м			0,00	0,00
20	HF11A	Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica - рыхление грунта основания дамбы	ha	0,1500	30,00 0,00	4,50 0,00
21	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	35,0000	796,50 0,00	27 877,50 0,00
22	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 40м Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	35,0000	1 656,00 0,00	57 960,00 0,00
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для отсыпки дамбы	100 m3	76,5000	1 012,50 0,00	77 456,25 0,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:4,5 km	t	13 770,0000	13,65 0,00	187 960,50 0,00
25	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=9,00 Коэффициент к материалам=9,00 Коэффициент к машинам=9,00	100 m3	76,5000	622,08 0,00	47 589,12 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	76,5000	212,63 30,59	16 266,13 2 340,07
27	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - послойная отсыпка грунта в тело дамбы	100 m3	115,1000	337,50 0,00	38 846,25 0,00
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грунта при отсылке тела дамбы	100m2	575,5000	152,44 56,08	87 729,34 32 274,16
29	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut	8,5000	560,00 0,00	4 760,00 0,00
30	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 700,0000	12,50 0,00	21 250,00 0,00
31	TsD10B11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodarii apelor	100 m3	115,1000	3 434,21 246,41	395 277,92 28 362,14
32	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - срезка	100 m3	7,6000	1 057,50 0,00	8 037,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		бахромы экскаватором с перекидкой в тело дамбы				
33	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - срезка бахромы экскаватором с перекидкой в тело дамбы	100 m3	7,6000	1 057,50 0,00	8 037,00 0,00
34	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - растительного грунта во временных кавальерах для восстановления растительного слоя дамбы	100 m3	6,5000	796,50 0,00	5 177,25 0,00
35	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - последующие 10м	100 m3	6,5000	414,00 0,00	2 691,00 0,00
36	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - восстановление растительного слоя на откосах и гребне дамбы экскаватором	100 m3	6,5000	1 057,50 0,00	6 873,75 0,00
37	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка гребня дамбы	100m2	17,8000	33,30 0,00	592,74 0,00
38	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов дамбы	1000 m2	3,0000	5 750,00 0,00	17 250,00 0,00
39	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на гребне и откосах	100m2	47,9000	559,14 441,84	26 783,00 21 164,33
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	47,9000	81,06 0,00	3 882,77 0,00
41	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut	0,5000	560,00 0,00	280,00 0,00
42	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	100,0000	12,50 0,00	1 250,00 0,00
43	36-01-009-3	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu autogredere - дороги	1000 m2	35,0000	409,50 0,00	14 332,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 391 401,43
		Total 2-1. Lucrari hidrotehnice Inklusiv salariu				1 391 401,43 142 147,00

	Total	lei	1 391 401,43
	Asigurari sociale	24 %	34 115,28
	Cheltuieli de transport	7 %	1 315,55
	Total		1 426 832,26
	Cheltuieli de regie	12,5 %	178 354,03
	Total		1 605 186,29
	Beneficiu	5 %	80 259,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 685 445,61
		TVA	20 %			337 089,12
						2 022 534,73
		Total de viz:				142 147,00
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia digului de protectie in s. Dorotcaia r-nul Dubasari

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1 Lucrari hidrotehnice

Valoarea de deviz 2 022 534,73 lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	628,9100	84,97	53 438,48
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 043,9980	84,97	88 708,51
Total manopera						142 147,00

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	47,9000	117,30	5 618,67
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,5680	510,00	4 369,68
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	575,5000	15,30	8 805,15
Total materiale de constructii						18 793,50


Utilaje de constructii:

1.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	17,8800	425,00	7 599,00
2.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	11,8200	450,00	5 319,00
3.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	9,1200	475,00	4 332,00
4.	120202	Autogredere, tip mediu, 99 (135) kW (c.p.)	h-ut	31,8500	450,00	14 332,50
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	444,7464	375,00	166 779,90
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	365,2800	450,00	164 376,00
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	691,3136	450,00	311 091,12
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	804,1860	105,00	84 439,53
9.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	9,0000	210,00	1 890,00
10.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	456,5007	450,00	205 425,32
11.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	11,7543	62,00	728,77
12.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0300	150,00	4,50
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	9,0000	350,00	3 150,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	90,0000	250,00	22 500,00
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	501,2280	375,00	187 960,50
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	240,6324	210,00	50 532,80
Total utilaje de constructii						1 230 460,93

Total	lei	1 391 401,43
Asigurari sociale	24 %	34 115,28
Cheltuieli de transport	7 %	1 315,55
Total		1 426 832,26

Cheltuieli de regie	12,5 %	178 354,03
Total		1 605 186,29
Beneficiu	5 %	80 259,31
Total		1 685 445,61
TVA	20 %	337 089,12
Total deviz:		2 022 534,73

Intocmit



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția digului de protecție în s. **Investitor**
Dorotcaia r-nul Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1. Lucrari hidrotehnice				
1	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase - срезка и раскорчевка кустарника для устройств дорог и с откосов дамбы и др.	ha			1 996,80 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	3,9000	62,00	241,80
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,9000	450,00	1 755,00
		<i>Total</i>	lei			2 396,16
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - при раскорчевке пней	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	450,00	787,50
		<i>Total</i>	lei			60 952,50
3	TsG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm - выдергивание пней d=31-50cm	ha			6 497,27 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12,6900	62,00	786,78
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12,6900	450,00	5 710,50
		<i>Total</i>	lei			1 429,40
4	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm - выдергивание пней d=31- 50cm	ha			8 770,56 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	17,1300	62,00	1 062,06
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	17,1300	450,00	7 708,50
		<i>Total</i>	lei			2 192,64
5	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in stratURI de 15-20 cm, teren catg. I sau II - ям после раскорчевке пней	100 m3			292,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	450,00	292,50
		<i>Total</i>	lei			22 639,50

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv - после засыпки ям от корней деревьев	100 m3			1 840,39 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	105,00	1 090,95
		Total	lei			142 445,83
7	TsG19B	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500 - сгребание кустарников, веток, корней в кучу	ha			3 272,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,2720	450,00	3 272,40
		Total	lei			3 926,88
8	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - засыпка канав грунтом	100 m3			292,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	450,00	292,50
		Total	lei			351,00
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с поверхности резерва	100 m3			796,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	450,00	796,50
		Total	lei			7 168,50
10	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 90м Коэффициент к машинам=9,00	100 m3			3 726,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	450,00	3 726,00
		Total	lei			33 534,00
11	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка поверхности резерва	100m2			33,30 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	450,00	33,30
		Total	lei			999,00
12	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - восстановление растительного грунта на поверхности резерва	100 m3			796,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	450,00	796,50
		Total	lei			7 168,50
13	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 90м	100 m3			3 726,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=9,00				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	450,00	3 726,00
		Total	lei			33 534,00
14	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с откосов дамбы	100 m3			1 057,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,50
		Total	lei			2 115,00
15	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с гребня дамбы	100 m3			796,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	450,00	796,50
		Total	lei			796,50
16	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - с гребня вала в отвал	100 m3			904,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0100	450,00	904,50
		Total	lei			904,50
17	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с основания дамбы	100 m3			625,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	450,00	625,50
		Total	lei			2 814,75
18	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - перемещение грунта во временные кавальеры	100 m3			796,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	450,00	796,50
		Total	lei			5 177,25
19	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - последующие 10м	100 m3			414,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	450,00	414,00
		Total	lei			2 691,00
20	IfF11A	Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica - рыхление грунта основания дамбы	ha			30,00 0,00
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,2000	150,00	30,00
		Total	lei			4,50
21	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			796,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	450,00	796,50
		Total	lei			27 877,50
22	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 40м Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 656,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	450,00	1 656,00
		Total	lei			57 960,00
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для отсыпки дамбы	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	lei			77 456,25
24	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:4,5 km	t			13,65 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0364	375,00	13,65
		Total	lei			187 960,50
25	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=9,00 Коэффициент к материалам=9,00 Коэффициент к машинам=9,00	100 m3			622,08 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	510,00	55,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	567,00
		Total	lei			47 589,12
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,63 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	510,00	2,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			16 266,13
27	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - последняя отсыпка грунта в тело дамбы	100 m3			337,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	450,00	337,50
		Total	lei			38 846,25
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грунта при отсыпке тела дамбы	100m2			152,44 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,30	15,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	210,00	81,06
		Total	lei			87 729,34
29	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut			560,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	210,00	210,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 760,00
30	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			21 250,00
31	TsD10B11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in strat-uri succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodaririi apelor	100 m3			3 434,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,8640	450,00	1 738,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,8640	375,00	1 449,00
		<i>Total</i>	lei			395 277,92
32	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - срезка бахромы экскаватором с перекидкой в тело дамбы	100 m3			1 057,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,50
		<i>Total</i>	lei			8 037,00
33	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - срезка бахромы экскаватором с перекидкой в тело дамбы	100 m3			1 057,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,50
		<i>Total</i>	lei			8 037,00
34	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - растительного грунта во временных кавальерах для восстановления растительного слоя дамбы	100 m3			796,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	450,00	796,50
		<i>Total</i>	lei			5 177,25
35	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - последующие 10м	100 m3			414,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	450,00	414,00
		<i>Total</i>	lei			2 691,00
36	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - восстановление растительного слоя на откосах и гребне дамбы экскаватором	100 m3			1 057,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,50
		<i>Total</i>	lei			6 873,75

1	2	3	4	5	6	7
37	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка гоебня дамбы	100m2			33,30 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	450,00	33,30
		Total	lei			592,74
38	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов дамбы	1000 m2			5 750,00 0,00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	425,00	2 533,00
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,9400	450,00	1 773,00
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	3,0400	475,00	1 444,00
		Total	lei			17 250,00
39	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на гребне и откосах	100m2			559,14 441,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,84
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	117,30	117,30
		Total	lei			26 783,00
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			81,06 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	210,00	81,06
		Total	lei			3 882,77
41	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut			560,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	210,00	210,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			280,00
42	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		Total	lei			1 250,00
43	36-01-009-3	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu autogredere - дороги	1000 m2			409,50 0,00
	120202	Autogredere, tip mediu, 99 (135) kW (c.p.)	h-ut	0,9100	450,00	409,50
		Total	lei			14 332,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia digului de protectie in s. Dorotcaia r-nul Dubasari

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2 Consolidarea malurilor

Valoarea de deviz 8 935 277,06 lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. 2-2. Consolidarea malurilor						
1	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка площадок	1000 m2	1,2000	5 750,00 0,00	6 900,00 0,00
2	TrB22F2D2	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - выгрузка габионов	t	23,2000	39,94 14,44	926,72 335,12
3	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов экскаватором	1000 m2	3,9000	5 750,00 0,00	22 425,00 0,00
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu - откосы дамбы вручную для габионов	100m2	39,0000	712,05 712,05	27 769,90 27 769,90
5	42-01-004-1	Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra - укладка камня d=15 cm для выравнивания поверхности	100 m3	6,8000	80 689,94 25 660,94	548 691,59 174 494,39
6	42-02-005-1	Pozarea tetrapodurilor, masa pina la 15 t, deasupra apei in acvatoriu inchis: de pe mal cu macara pe senile	buc	879,0000	160,58 56,08	141 150,00 49 294,50
7	Pret de piata	Costul gabioane tip matrase-tiuface ГСИ-М-3,0x2,0x0,3-с80-2,7		879,0000	1 666,50 0,00	1 464 853,50 0,00
8	ИП03А	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (3520x0,04=140,8 kg)	kg	140,8000	13,60 13,60	1 914,20 1 914,20
9	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm (35200m x 0,04 = 140,8kg)		140,8000	23,17 0,00	3 263,04 0,00
10	H2A17A	Derocaj sub apa cu derecatorul pneumatic - подводная разработка грунта водолазами		110,0000	47,55 0,00	5 230,50 0,00
11	H2A14A	Nivelarea stratului de egalizare sub apa cu scafandrerii - подводная планировка грунта водолазами		1 500,0000	130,00 0,00	195 000,00 0,00
12	42-02-005-1	Pozarea tetrapodurilor, masa pina la 15 t, deasupra apei in acvatoriu inchis: de pe mal cu macara pe senile - раскладка габионов ГСИ-К-1,0x1,0x3,0 - C80 на монтажных площадках	buc	49,0000	160,58 56,08	7 868,43 2 747,93
13	Pret de piata	Costul gabioane tip cutie ГСИ-К-1,0x1,0x3,0-C80-2,7		49,0000	1 893,75 0,00	92 793,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	If03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (200x0,04=8 kg)	kg	8,0000	13,60	108,76
					13,60	108,76
15	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm		8,0000	23,18	185,40
					0,00	0,00
16	IfB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполнение габионов камнем d=15 cm M600, F100	m3	160,0000	1 241,50	198 640,64
					271,90	43 504,64
17	If03A	Legarea capacelor gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (780x0,04=31,2kg)	kg	31,2000	13,60	424,17
					13,60	424,17
18	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm		31,2000	23,18	723,06
					0,00	0,00
19	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarii	m2	1 580,0000	23,37	36 917,96
					3,40	5 370,10
20	TrB22F2D2	Incarcarea gabioane cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - погрузка габионов на плавсредств	t	390,0000	39,94	15 578,51
					14,44	5 633,51
21	42-02-004-4	Pozarea tetrapodurilor, masa pina la 15 t, in apa, in acvatoriu inchis cu macara plutitoare de pe slepuri autopropulsate	buc	49,0000	708,87	34 734,57
					88,37	4 330,07
22	H2 D 34B	Instalatii si utilitale pentru executarea lucrarilor sub apa - statie de scafandrieri cu personal pentru legatura gabioanelor (0,16x49=7,84) -- станция водолазная с персоналом для производства подводных работ		7,8400	325,00	2 548,00
					0,00	0,00
23	If03A	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sirma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri cu otel D=6 mm	kg	8,0000	13,60	108,76
					13,60	108,76
24	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm		8,0000	23,18	185,40
					0,00	0,00
25	IfB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполнение габионов камнем d=15 cm M600, F100	m3	480,0000	1 241,50	595 921,92
					271,90	130 513,92
26	If03A	Legarea impreunaa a gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (980x0,04= 39,2 kg)	kg	39,2000	13,60	532,93
					13,60	532,93
27	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm		39,2000	23,17	908,46
					0,00	0,00
28	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarii - пристегнуть геотекстиль к габионов	m2	1 580,0000	22,59	35 695,83
					3,40	5 370,10
29	TrB22F2D2	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - погрузка матрасно-сетчатых габионов на плавсредств	t	1 170,0000	39,94	46 735,53
					14,44	16 900,53
30	42-02-003-4	Deplasarea mijloacelor plutitoare cu piatra, de la depozitul de santier la locul de lucru, la primul km linga litoral deschis (rada deschisa) cu slepuri autopropulsate - буксировка плавсредств за первый км	100 m3	7,0000	240,50	1 683,50
					0,00	0,00
31	42-02-003-8	Deplasarea mijloacelor plutitoare cu piatra, de la depozitul de santier la locul de lucru, la fiecare km urmat linga litoral deschis (rada deschisa) cu slepuri autopropulsate - буксировка плавсредств за поседующие 3 км	100 m3	7,0000	195,00	1 365,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=3,00				
32	42-02-004-4	Pozarea tetrapodurilor, masa pina la 15 t, in apa, in acvatoriu inchis cu macara plutitoare de pe slepuri autopropulsate	buc	239,0000	708,87 88,37	169 419,64 21 120,14
33	H2 D 34B	Instalatii si utilale pentru executarea lucrarilor sub apa - statie de scafandrieri cu personal pentru legatura gabioanelor (0,16x239=38,24) -- станция водолазная с персоналом для производства подводных работ		38,2400	325,00 0,00	12 428,00 0,00
34	If03A	Legarea impreunaa a gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (4800x0,04=192 kg)	kg	192,0000	13,60 13,60	2 610,28 2 610,28
35	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm		192,0000	23,18 0,00	4 449,60 0,00
36	H2 D 34B	Consolidarea gabioanelor de tip matrase-plase cu anchere din otel d=10mm, l=1,0m (590x0,62=365,8 kg)		365,8000	297,37 271,90	108 777,58 99 462,48
37	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - пристегнуть геотекстиль к габионов	m2	4 220,0000	32,30 3,40	136 319,93 14 342,94
38	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	16,0000	207,33 207,33	3 317,23 3 317,23
39	If03A	Legarea impreunaa a gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (12800x0,04=512 kg)	kg	512,0000	13,60 13,60	6 960,74 6 960,74
40	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm		512,0000	23,18 0,00	11 865,60 0,00
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - закрепление габионов на откосах анкерами d=10мм, l=1,0m (1800x0,62=992 kg)	kg	992,0000	38,60 16,99	38 288,18 16 858,05
42	IfB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane	m3	1 280,0000	1 241,50 271,90	1 589 125,12 348 037,12
43	If03A	Legarea impreunaa a gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (1280x0,04=51,2kg)	kg	51,2000	13,60 13,60	696,07 696,07
44	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm		51,2000	23,17 0,00	1 186,56 0,00
45	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infatire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - разработка грунта вручную под зубья	m3	104,0000	112,16 112,16	11 664,68 11 664,68
46	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate - устройтво зубьев из камня 15-20cm M600, F100	m3	104,0000	1 704,39 314,39	177 256,40 32 696,46
		Total	lei			5 766 150,64
		Total 2-2. Consolidarea malurilor Inklusiv salariu				5 766 150,64 1 027 119,72

	Total	lei	5 766 150,64
	Asigurari sociale	24 %	246 508,73
	Cheltuieli de transport	7 %	290 887,06
	Total		6 303 546,43
	Cheltuieli de regie	12,5 %	787 943,30
	Total		7 091 489,73
	Beneficiu	5 %	354 574,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total				7 446 064,22
		TVA	20 %			1 489 212,84
						8 935 277,06
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 027 119,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia digului de protectie in s. Dorotcaia r-nul Dubasari

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2 Consolidarea malurilor

Valoarea de deviz 8 935 277,06 lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 965,6000	84,97	251 987,03
2.	7123010010200	Betonist	h-om	384,8000	84,97	32 696,46
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	73,8000	84,97	6 270,79
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	157,1840	84,97	13 355,92
5.	7129100011000	Fascinar	h-om	6 144,0000	84,97	522 055,68
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	221,4000	84,97	18 812,36
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	188,4800	84,97	16 015,15
8.	89775439860	Chiesonier	h-om.	1 170,5600	84,97	99 462,48
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	772,2840	84,97	65 620,97
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,9200	84,97	842,90
Total manopera						1 027 119,72

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,8800	4,33	64,43
2.	1421102200446	Piatra bruta d=15-20 cm M600, F100	m3	52,0000	510,00	26 520,00
3.	1421302200448	Piatra bruta d=15 cm M600, F100 pentru gabioane	m3	1 939,2000	510,00	988 992,00
4.	1421302200449	Piatra bruta	kg	2 908 800,00 00	0,30	872 640,00
5.	1711217329883	Material textil netesut Дорнит - 200, latimea 2,0m, lungimea 790m = 1580 m2	m	4 812,8960	32,50	156 419,12
6.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	85,2800	1 366,67	116 549,62
7.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,9200	24,00	238,08
8.	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	992,0000	21,00	20 832,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,9600	54,00	267,84
10.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1 306,2600	21,00	27 431,46
11.	374058638	Gabioane tip ГСИ-М-3,0x2,0x0,3-с80-2,7	buc	887,7900	1 650,00	1 464 853,50
12.	374059446211	Gabioane tip ГСИ-К-1,0x1,0x3,0-С80-2,7	buc	49,4900	1 875,00	92 793,75
13.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,9360	3,50	27,78
14.	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect)	m3	700,4000	510,00	357 204,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,4000	15,30	159,12
16.	64893716373	Sirma din otel zincata d=2,2 mm	kg	1 011,8720	22,50	22 767,12
17.	674328987665	Otel prohil d=10mm, l=1,0m	buc	365,8000	21,00	7 681,80
18.	68495837439565	Sirma moale d=1,0mm	kg	3,6580	24,00	87,79
Total materiale de construcții						4 155 529,41

Utilaje de constructii:

1.	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	39,9840	425,00	16 993,20
2.	021244	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	231,0400	550,00	127 072,00
3.	021439	Macarale pe pneuri, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	46,0800	550,00	25 344,00
4.	0254100885	Remorcher cu motor de 2x200 CP	h-ut	2,4200	500,00	1 210,00

5.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	30,3960	425,00	12 918,30
6.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	20,0940	450,00	9 042,30
7.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	15,5040	475,00	7 364,40
8.	10096001220	Statia de scafandrieri cu personal	h-ut	600,0000	325,00	195 000,00
9.	1009600191	Derocartor pneumatic	h-ut	9,2400	350,00	3 234,00
10.	210110	Slepuri autopropulsate, in acvatoriu inchis, 250 t	h-ut	126,7200	325,00	41 184,00
11.	210130	Slepuri autopropulsate, rada deschisa, 250 t	h-ut	9,3800	325,00	3 048,50
12.	210301	Statii de scufundare, pe nava mica autopropulsata, cu compresor, in acvatoriu inchis, putere 110 (150) kW (c.p.)	h-ut	69,1200	325,00	22 464,00
13.	210506	Macarale plutitoare, autopropulsate, in acvatoriu inchis, 16 t	h-ut	69,1200	425,00	29 376,00
14.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	94,9920	425,00	40 371,60
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	41,6000	32,00	1 331,20
16.	400004	Camioane cu obloane, pina la 15 t	h-ut	80,6400	375,00	30 240,00
17.	62200001	Statie de scafandrieri in portul de atas cu personal	h-ut	50,8354	325,00	16 521,51
18.	627021100	Salupa remorcher de 110kW (130 CP)	h-ut	2,4200	325,00	786,50
Total utilaje de constructii						583 501,51

Total	lei	5 766 150,64
Asigurari sociale	24 %	246 508,73
Cheltuieli de transport	7 %	290 887,06
Total		6 303 546,43
Cheltuieli de regie	12,5 %	787 943,30
Total		7 091 489,73
Beneficiu	5 %	354 574,48
Total		7 446 064,22
TVA	20 %	1 489 212,84
Total deviz:		8 935 277,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția digului de protecție în s. Dorotcaia r-nul Dubasari

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-2. Consolidarea malurilor				
1	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrările de pamint: cu excavatoare - планировка площадок	1000 m2			5 750,00 0,00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	425,00	2 533,00
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,9400	450,00	1 773,00
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	3,0400	475,00	1 444,00
		Total	lei			6 900,00
2	TrB22F2D2	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - выгрузка габионов	t			39,94 14,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0600	425,00	25,50
		Total	lei			926,72
3	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrările de pamint: cu excavatoare - планировка откосов экскаватором	1000 m2			5 750,00 0,00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	425,00	2 533,00
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,9400	450,00	1 773,00
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	3,0400	475,00	1 444,00
		Total	lei			22 425,00
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu - откосы дамбы вручную для габионов	100m2			712,05 712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,05
		Total	lei			27 769,90
5	42-01-004-1	Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra - укладка камня d=15 cm для выравнивания поверхности	100 m3			80 689,94 25 660,94
	1	Muncitor	h-om	302,0000	84,97	25 660,94
	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect)	m3	103,0000	510,00	52 530,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	5,8800	425,00	2 499,00
		Total	lei			548 691,59
6	42-02-005-1	Pozarea tetrapodurilor, masa pina la 15 t, deasupra apei in acvatoriu inchis: de pe mal cu macara pe senile	buc			160,58 56,08
	1	Muncitor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	021244	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	0,1900	550,00	104,50
		Total	lei			141 150,00
7	Pret de piata	Costul gabioane tip matrase-tiuface ГСИ-М-3,0x2,0x0,3-с80-2,7				1 666,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	374058638	Gabioane tip ГСИ-М-3,0x2,0x0,3-с80-2,7	buc	1,0100	1 650,00	1 666,50
		Total	lei			1 464 853,50
8	If03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (3520x0,04=140,8 kg)	kg			13,60
						13,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1600	84,97	13,60
		Total	lei			1 914,20
9	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm (35200m x 0,04 = 140,8kg)				23,17
						0,00
	64893716373	Sirma din otel zincata d=2,2 mm	kg	1,0300	22,50	23,17
		Total	lei			3 263,04
10	H2A17A	Derocaj sub apa cu derecatorul pneumatic - подводная разработка грунта водолазами				47,55
						0,00
	1009600191	Derocartor pneumatic	h-ut	0,0840	350,00	29,40
	0254100885	Remorcher cu motor de 2x200 CP	h-ut	0,0220	500,00	11,00
	627021100	Salupa remorcher de 110kW (130 CP)	h-ut	0,0220	325,00	7,15
		Total	lei			5 230,50
11	H2A14A	Nivelarea stratului de egalizare sub apa cu scafandrierii - подводная планировка грунта водолазами				130,00
						0,00
	10096001220	Statia de scafandrieri cu personal	h-ut	0,4000	325,00	130,00
		Total	lei			195 000,00
12	42-02-005-1	Pozarea tetrapodurilor, masa pina la 15 t, deasupra apei in acvatoriu inchis: de pe mal cu macara pe senile - раскладка габионов ГСИ-К-1,0x1,0x3,0 - С80 на монтажных площадках	buc			160,58
						56,08
	1	Muncitor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	021244	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	0,1900	550,00	104,50
		Total	lei			7 868,43
13	Pret de piata	Costul gabioane tip cutie ГСИ-К-1,0x1,0x3,0-С80-2,7				1 893,75
						0,00
	374059446211	Gabioane tip ГСИ-К-1,0x1,0x3,0-С80-2,7	buc	1,0100	1 875,00	1 893,75
		Total	lei			92 793,75
14	If03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (200x0,04=8 kg)	kg			13,60
						13,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1600	84,97	13,60
		Total	lei			108,76
15	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm				23,18
						0,00
	64893716373	Sirma din otel zincata d=2,2 mm	kg	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			185,40
16	IfB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполнение габионов камнем d=15 cm M600, F100	m3			1 241,50
						271,90
	7129100011000	Fascinar	h-om	3,2000	84,97	271,90
	1421302200448	Piatra bruta d=15 cm M600, F100 pentru gabioane	m3	1,0100	510,00	515,10
	1421302200449	Piatra bruta	kg	1 515,0000	0,30	454,50
		Total	lei			198 640,64
17	If03A	Legarea capacelor gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (780x0,04=31,2kg)	kg			13,60
						13,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1600	84,97	13,60
		Total	lei			424,17
18	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm				23,18

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	64893716373	Sirma din otel zincata d=2,2 mm	kg	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			723,06
19	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor	m2			23,37
						3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	84,97	2,55
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	21,00	3,72
	1711217329883	Material textil netesut Дорнит - 200, latimea 2,0m, lungimea 790m = 1580 m2	m	0,5000	32,50	16,25
		Total	lei			36 917,96
20	TrB22F2D2	Incarcarea gabioane cu automacara de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - погрузка габионов на плавсредств	t			39,94
						14,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0600	425,00	25,50
		Total	lei			15 578,51
21	42-02-004-4	Pozarea tetrapodurilor, masa pina la 15 t, in apa, in acvatoriu inchis cu macara plutitoare de pe slepuri autopropulsate	buc			708,87
						88,37
	1	Muncitor	h-om	1,0400	84,97	88,37
	021244	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	0,1900	550,00	104,50
	021439	Macarale pe pneuri, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	0,1600	550,00	88,00
	210110	Slepuri autopropulsate, in acvatoriu inchis, 250 t	h-ut	0,4400	325,00	143,00
	210301	Statii de scufundare, pe nava mica autopropulsata, cu compresor, in acvatoriu inchis, putere 110 (150) kW (c.p.)	h-ut	0,2400	325,00	78,00
	210506	Macarale plutitoare, autopropulsate, in acvatoriu inchis, 16 t	h-ut	0,2400	425,00	102,00
	400004	Camioane cu obloane, pina la 15 t	h-ut	0,2800	375,00	105,00
		Total	lei			34 734,57
22	H2 D 34B	Instalatii si utilaje pentru executarea lucrarilor sub apa - statie de scafandrieri cu personal pentru legatura gabioanelor (0,16x49=7,84) -- станция водолазная с персоналом для производства подводных работ				325,00
						0,00
	62200001	Statie de scafandrieri in portul de atas cu personal	h-ut	1,0000	325,00	325,00
		Total	lei			2 548,00
23	If03A	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sirma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri cu otel D=6 mm	kg			13,60
						13,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1600	84,97	13,60
		Total	lei			108,76
24	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm				23,18
						0,00
	64893716373	Sirma din otel zincata d=2,2 mm	kg	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			185,40
25	IfB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполнение габионов камнем d=15 cm M600, F100	m3			1 241,50
						271,90
	7129100011000	Fascinar	h-om	3,2000	84,97	271,90
	1421302200448	Piatra bruta d=15 cm M600, F100 pentru gabioane	m3	1,0100	510,00	515,10
	1421302200449	Piatra bruta	kg	1 515,0000	0,30	454,50
		Total	lei			595 921,92
26	If03A	Legarea impreunaa a gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (980x0,04= 39,2 kg)	kg			13,60
						13,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1600	84,97	13,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			532,93
27	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm				23,17
						0,00
	64893716373	Sirma din otel zincata d=2,2 mm	kg	1,0300	22,50	23,17
		Total	lei			908,46
28	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - пристегнуть геотекстиль к габионов	m2			22,59
						3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	84,97	2,55
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	21,00	3,72
	1711217329883	Material textil netesut Дорнит - 200, latimea 2,0m, lungimea 790m = 1580 m2	m	0,4762	32,50	15,48
		Total	lei			35 695,83
29	TrB22F2D2	Transportul materialelor cu automacara de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - погрузка матрасно-сетчатых габионов на плавсредств	t			39,94
						14,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0600	425,00	25,50
		Total	lei			46 735,53
30	42-02-003-4	Deplasarea mijloacelor plutitoare cu piatra, de la depozitul de santier la locul de lucru, la primul km linga litoral deschis (rada deschisa) cu slepuri autopropulsate - буксировка плавсредств за первый км	100 m3			240,50
						0,00
	210130	Slepuri autopropulsate, rada deschisa, 250 t	h-ut	0,7400	325,00	240,50
		Total	lei			1 683,50
31	42-02-003-8	Deplasarea mijloacelor plutitoare cu piatra, de la depozitul de santier la locul de lucru, la fiecare km urmator linga litoral deschis (rada deschisa) cu slepuri autopropulsate - буксировка плавсредств за последующие 3 км Коэффициент к машинам=3,00	100 m3			195,00
						0,00
	210130	Slepuri autopropulsate, rada deschisa, 250 t	h-ut	0,2000	325,00	195,00
		Total	lei			1 365,00
32	42-02-004-4	Pozarea tetrapodurilor, masa pina la 15 t, in apa, in acvatoriu inchis cu macara plutitoare de pe slepuri autopropulsate	buc			708,87
						88,37
	1	Muncitor	h-om	1,0400	84,97	88,37
	021244	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	0,1900	550,00	104,50
	021439	Macarale pe pneuri, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	0,1600	550,00	88,00
	210110	Slepuri autopropulsate, in acvatoriu inchis, 250 t	h-ut	0,4400	325,00	143,00
	210301	Statii de scufundare, pe nava mica autopropulsata, cu compresor, in acvatoriu inchis, putere 110 (150) kW (c.p.)	h-ut	0,2400	325,00	78,00
	210506	Macarale plutitoare, autopropulsate, in acvatoriu inchis, 16 t	h-ut	0,2400	425,00	102,00
	400004	Camioane cu obloane, pina la 15 t	h-ut	0,2800	375,00	105,00
		Total	lei			169 419,64
33	H2 D 34B	Instalatii si utilale pentru executarea lucrarilor sub apa - statie de scafandrieri cu personal pentru legatura gabioanelor (0,16x239=38,24) -- станция водолазная с персоналом для производства подводных работ				325,00
						0,00
	62200001	Statie de scafandrieri in portul de atas cu personal	h-ut	1,0000	325,00	325,00
		Total	lei			12 428,00
34	ИП03А	Legarea impreunaa a gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (4800x0,04=192 kg)	kg			13,60
						13,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1600	84,97	13,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 610,28
35	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm				23,18
						0,00
	64893716373	Sirma din otel zincata d=2,2 mm	kg	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			4 449,60
36	H2 D 34B	Consolidarea gabioanelor de tip matrased-plase cu anchere din otel d=10mm, l=1,0m (590x0,62=365,8 kg)				297,37
						271,90
	89775439860	Chiesonier	h-om.	3,2000	84,97	271,90
	674328987665	Otel profil d=10mm, l=1,0m	buc	1,0000	21,00	21,00
	68495837439565	Sirma moale d=1,0mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	62200001	Statie de scafandrieri in portul de atas cu personal	h-ut	0,0130	325,00	4,22
		Total	lei			108 777,58
37	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - пристегнуть геотекстиль к габионов	m2			32,30
						3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	84,97	2,55
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	21,00	3,72
	1711217329883	Material textil netesut Дорнит - 200, latimea 2,0m, lungimea 790m = 1580 m2	m	0,7750	32,50	25,19
		Total	lei			136 319,93
38	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			207,33
						207,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	84,97	207,33
		Total	lei			3 317,23
39	IfI03A	Legarea impreunaa a gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (12800x0,04=512 kg)	kg			13,60
						13,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1600	84,97	13,60
		Total	lei			6 960,74
40	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm				23,18
						0,00
	64893716373	Sirma din otel zincata d=2,2 mm	kg	1,0300	22,50	23,18
		Total	lei			11 865,60
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - закрепление габионов на откосах анкерами d=10мм, l=1,0m (1800x0,62=992 kg)	kg			38,60
						16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,33	0,06
		Total	lei			38 288,18
42	IfB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane	m3			1 241,50
						271,90
	7129100011000	Fascinar	h-om	3,2000	84,97	271,90
	1421302200448	Piatra bruta d=15 cm M600, F100 pentru gabioane	m3	1,0100	510,00	515,10
	1421302200449	Piatra bruta	kg	1 515,0000	0,30	454,50
		Total	lei			1 589 125,12
43	IfI03A	Legarea impreunaa a gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (1280x0,04=51,2kg)	kg			13,60
						13,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1600	84,97	13,60
		Total	lei			696,07
44	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm				23,17

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	64893716373	Sirma din otel zincata d=2,2 mm	kg	1,0300	22,50	23,17
		<i>Total</i>	lei			1 186,56
45	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - разработка грунта вручную под зубья	m3			112,16
						112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
		<i>Total</i>	lei			11 664,68
46	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate - устройство зубьев из камня 15-20cm M600, F100	m3			1 704,39
						314,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	84,97	314,39
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 366,67	1 120,67
	1421102200446	Piatra bruta d=15-20 cm M600, F100	m3	0,5000	510,00	255,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,30	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	32,00	12,80
		<i>Total</i>	lei			177 256,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia digului de protectie in s. Dorotcaia r-nul Dubasari

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari spatii verzi

Valoarea de deviz 948 113,54 lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. 2-3. Lucrari spatii verzi						
1	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	60,0000	98,44 95,17	5 906,33 5 709,98
2	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	69,0000	300,24 292,30	20 716,86 20 168,48
3	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500 - перемещение пней во временный отвал	ha	0,4700	6 558,72 0,00	3 082,60 0,00
4	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm - распилка стволов	buc	138,0000	3 036,80 1 274,55	419 078,40 175 887,90
5	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов	buc	120,0000	1 202,25 705,25	144 270,12 84 630,12
6	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in autovehicule	100 m3	1,0100	1 012,50 0,00	1 022,63 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostaticov rastitelinosti	t	23,0000	11,51 0,00	264,79 0,00
8	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - погрузка бревен	t	73,0000	62,04 23,79	4 529,04 1 736,79
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - транспорт бревен	t	73,0000	11,51 0,00	840,41 0,00
<i>Total</i>			lei			599 711,18
Total 2-3. Lucrari spatii verzi Inclusiv salariu						599 711,18 288 133,27
Total			lei			599 711,18

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24 %			69 151,98
		Total				668 863,16
		Cheltuieli de regie	12,5 %			83 607,90
		Total				752 471,06
		Beneficiu	5 %			37 623,55
		Total				790 094,61
		TVA	20 %			158 018,93
						948 113,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				288 133,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia digului de
protectie in s. Dorotcaia r-nul
Dubasari**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari spatii verzi**

Valoarea de deviz 948 113,54 lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	53,7600	84,97	4 567,99
2.	7422090100200	Corhonor	h-om	154,5300	84,97	13 130,41
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	1 635,2700	84,97	138 948,89
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 547,4400	84,97	131 485,98
Total manopera						288 133,27
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2725	450,00	1 022,62
2.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	6,0207	450,00	2 709,32
3.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	385,2810	27,50	10 595,23
4.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	6,0207	62,00	373,28
5.	3410520005701	Autoturn	h-ut	616,8000	475,00	292 980,00
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,5700	425,00	2 792,25
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,9472	375,00	1 105,20
Total utilaje de construcții						311 577,91

Total	lei	599 711,18
Asigurari sociale	24 %	69 151,98
Total		668 863,16
Cheltuieli de regie	12,5 %	83 607,90
Total		752 471,06
Beneficiu	5 %	37 623,55
Total		790 094,61
TVA	20 %	158 018,93
Total deviz:		948 113,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția digului de protecție în s. **Investitor**
Dorotcaia r-nul Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-3. Lucrari spatii verzi				
1	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari și bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...30 cm	buc			98,44 95,17
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1600	84,97	13,60
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200	84,97	35,69
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,5400	84,97	45,88
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190	27,50	3,27
		<i>Total</i>	lei			5 906,33
2	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari și bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 31...50 cm	buc			300,24 292,30
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0300	84,97	87,52
	7422090100200	Corhonor	h-om	1,7700	84,97	150,40
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2890	27,50	7,95
		<i>Total</i>	lei			20 716,86
3	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanică a materialului defrisat sau a cioatelor, în terenuri de lunca la distanța de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500 - перемещение пней во временный отвал	ha			6 558,72 0,00
	2955270007615	Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12,8100	62,00	794,22
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12,8100	450,00	5 764,50
		<i>Total</i>	lei			3 082,60
4	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm - распилка стволов	buc			3 036,80 1 274,55
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	84,97	637,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	84,97	637,28
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	475,00	1 710,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	27,50	52,25
		<i>Total</i>	lei			419 078,40
5	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов	buc			1 202,25 705,25
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	84,97	356,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	84,97	348,38
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	475,00	475,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	27,50	22,00
		<i>Total</i>	lei			144 270,12
6	TsC03F1	Incarcarea mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică în autovehicule	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			1 022,63
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostaticov rastitelinosti	t			11,51
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	375,00	11,51
		<i>Total</i>	lei			264,79
8	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - погрузка бревен	t			62,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	84,97	23,79
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0900	425,00	38,25
		<i>Total</i>	lei			4 529,04
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - транспорт бревен	t			11,51
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	375,00	11,51
		<i>Total</i>	lei			840,41

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.