

**Replanificarea incaperilor
amplasate la nivelul doi al
cladirii cu nr. cad.
0100213.546.01 (centrul
maternal) a Centrului de
Plasament si Reabilitare pentru
Copii de Vorsta Frageda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Replanificarea incaperilor amplasate la nivelul doi al cladirii cu nr. cad.
0100213.546.01 (centrul maternal) a Centrului de Plasament si Reabilitare pentru
Copii de Vorsta Fraged**

Valoarea de deviz 468 058,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie				
		1.1. Retele ingineresti				
1	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril 800*800	buc	1,000	2 277,28 129,74	2 277,28 129,74
2	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 124,96 74,96	1 124,96 74,96
3	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 383,80 126,85	2 767,60 253,70
4	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 075,32 115,32	2 150,64 230,64
5	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau	buc	2,000	2 660,75 294,07	5 321,50 588,13

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
6	RpSC22A	Montarea chiuvetei din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 600*450	buc	1,000	4 062,05 118,20	4 062,05 118,20
7	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 175,32 115,32	1 175,32 115,32
8	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,000	86,98 21,91	608,86 153,38
9	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	41,31 17,30	123,92 51,89
10	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	43,63 14,99	174,53 59,97
11	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	77,14 19,60	308,58 78,42
12	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	20,000	43,86 17,30	877,26 345,96
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	8,000	57,44 15,57	459,51 124,55
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	68,45 17,87	547,59 143,00

1	2	3	4	5	6	7
15	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 600*600	buc	6,000	551,74 16,14	3 310,47 96,87
		Total Retele ingineresti Inclusiv salariu				25 290,05 2 564,72
		1.2. Zidarie si compartimentare				
16	CK06A	Usi din MDF laminat intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	15,120	2 983,71 79,12	45 113,74 1 196,26
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,000	383,00 130,00	3 064,00 1 040,00
		Total Zidarie si compartimentare Inclusiv salariu				48 177,74 2 236,26
		1.3. Finisari				
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,000	56,21 40,46	1 124,13 809,25
19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,000	98,14 64,35	588,86 386,10
20	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni 300*300 ceramica	m2	6,000	712,16 365,95	4 272,94 2 195,70
21	RCsJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	27,600	54,45 44,89	1 502,72 1 238,94

1	2	3	4	5	6	7
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,400	88,94 65,82	18 445,12 13 650,86
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2	m2	207,400	35,16 25,90	7 293,01 5 370,83
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,400	4,72 1,62	978,62 335,68
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	24,600	424,33 85,80	10 438,51 2 110,68
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,800	39,38 31,15	7 199,42 5 693,67
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	513,600	49,00 29,67	25 166,66 15 239,80
28	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	31,900	410,09 63,66	13 081,91 2 030,79
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.8mm clasa 32	m2	100,000	326,24 83,29	32 624,35 8 329,10
		Total Finisari Inclusiv salariu				122 716,24 57 391,39
		1.4. Lucrari de constructie incalzire si ventilare				
30	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 150*150	buc	4,000	389,28 96,87	1 557,14 387,48

1	2	3	4	5	6	7
31	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 200*150	buc	3,000	429,28 96,87	1 287,85 290,61
32	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate MBM475*80	buc	2,000	286,28 96,87	572,57 193,74
33	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm GOST 14918-80*	m2	9,200	564,55 217,95	5 193,89 2 005,18
34	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0.5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm GOST 14918-80	m2	7,100	549,16 198,35	3 899,07 1 408,29
35	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0.5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mmGOST 14918-80*	m2	9,200	484,69 141,84	4 459,12 1 304,96
36	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80*	m2	1,000	663,26 156,26	663,26 156,26
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80*	m2	3,600	648,31 141,84	2 333,91 510,64
38	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm izolare termica K-flex sau analog gr 19mm	m2	11,580	114,25 25,57	1 322,98 296,13
39	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate d125	buc	2,000	219,75 85,91	439,49 171,83
		Total Lucrari de constructie incalzire si ventilare				21 729,28 6 725,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			217 913,31
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 540,19
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			5 936,16
		<i>Total</i>	100,00 +			240 389,66
		<i>Cheltueli de regie</i>	5,00 %			12 019,48
		<i>Total</i>	100,00 +			252 409,14
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			10 096,37
		Total Reparatie Inclusiv salariu				262 505,51 68 917,47
		2. Lucrari de montare				
40	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie,	buc	9,000	678,16 601,39	6 103,48 5 412,54
41	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	2,000	1 356,91 1 250,07	2 713,82 2 500,14
42	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,000	668,17 665,97	2 672,69 2 663,89
43	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel se exclude resursele materialele	buc	8,000	20,98 20,18	167,85 161,45
44	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	72,19 49,59	144,38 99,18
45	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm se exlude toate resursele de maeriale	buc	2,000	200,01 198,35	400,02 396,70
46	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control	buc	2,000	622,86 605,00	1 245,73 1 210,00
		<i>Total</i>	lei			13 448,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 986,54
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			30,99
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			9 457,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +		25 923,05	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %		1 036,92	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu			26 959,97 12 443,90	
		3. Utilaj				
47		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-160м3/ч P_D1Dy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc	4,000	8 999,00 0,00	35 996,00 0,00
48		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-140м3/ч P_D1Dy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc	1,000	8 999,00 0,00	8 999,00 0,00
49		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-200м3/ч P_D1Dy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc	3,000	8 999,00 0,00	26 997,00 0,00
50		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-145м3/ч P_D1Dy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc	1,000	8 999,00 0,00	8 999,00 0,00
51		Канальный вентилятор Л-720м3 P=500Па с электродвигателем Ny=0,3450кВт 230В 1 d п=2719 ob/min tip К 315 EC Systemair sau analog	buc	1,000	3 340,00 0,00	3 340,00 0,00
52		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л 80 м3-ч P65 Па с электродвигателем 220-240 И1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 125МА	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
53		Канальный вентилятор Л-485м3 P-450Па с электродвигателем Ny=0,3450кВт 230В 1 d п=2719 ob/min tip К 315 EC Systemair sau analog	buc	1,000	3 340,00 0,00	3 340,00 0,00
54		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л 75 м3-ч P65 Па с электродвигателем 220-240 И1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ВЕНТС 125МА sau analog				
55		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л 160 мЗ-ч Р95 Па с электродвигателем 220-240 И1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 150М3 sau analog	buc	2,000	750,00 0,00	1 500,00 0,00
56		Быстроразъемные хомуты тип ФК 315 systemair sau analog	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
57		Быстроразъемные хомуты тип Х 125 vents sau analog	buc	2,000	210,00 0,00	420,00 0,00
58		Быстроразъемные хомуты тип Х 150 vents sau analog	buc	2,000	210,00 0,00	420,00 0,00
59		шумоглушитель tip LDC 315-900 systemair sau analog	buc	2,000	2 600,00 0,00	5 200,00 0,00
60		обратный клапан д150 tip BENTS KO 150	buc	2,000	200,00 0,00	400,00 0,00
61		Тиристорный регулятор скорости tip PCI0,5H BENTC sau analog	buc	2,000	750,00 0,00	1 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			99 391,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			1 192,69
		Total Utilaj Inclusiv salariu				100 583,69

		Total	lei			390 048,96
		Tva	20,00 %			78 009,79
		Total deviz: Inclisiv salariu				468 058,75 81 361,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)