

Denumirea autorității/entității contractante:

Formularul Nr.8

Primăria or. Cricova

Codul fiscal/IDNO: **1007601010183**

Denumirea operatorului economic:

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Codul fiscal/IDNO: **1006600031155**

Denumirea obiectivului:

“Construcția rețelelor de canalizare și apeduct în perimetrul str. Drumul Viilor, str-la 1 Drumul Viilor, str-la 2 Drumul Viilor, str-la 3 Drumul Viilor, or. Cricova, mun. Chișinău”

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1780409568133**

Cod CPV: **45231300-8**

REGISTRUL DEVIZELOR LOCALE

Costul total, inclusiv TVA, lei: **2 737 201,54**

Întocmit în prețuri curente: **ianie - 2026**

Nr. d/o	Nr. Devizelor locale	DENUMIRE LUCRĂRILOR	VALOAREA, fără TVA, LEI	VALOAREA TVA 20%, LEI	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv TVA, LEI
1	2-1-1	Retele exterioare de apeduct	631 067,19	126 213,44	757 280,63
2	2-2-1	Retele exterioare de canalizare	1 649 934,09	329 986,82	1 979 920,91
TOTAL Devize locale			2 281 001,28	456 200,26	2 737 201,54

Întocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de canalizare si
apeduct in perimetrul str. Drumul Viilor,
str-la 1 Drumul Viilor, str-la 2 Drumul
Viilor, str-la 3 Drumul Viilor, or. Cricova,
mun. Chisinau. (29/2025-REAC)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Rețele exterioare de apeduct

Valoarea de deviz 757 280,63 lei

Intocmit in prețuri curente 23.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele exterioare de apeduct				
		1.1. Lucrari pregatitoare.(см. примечание на листе 29-2025-REAC л.1)				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Срезка поросли)	100 m3	3,000	1 123,40 0,00	3 370,20 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	3,000	922,50 0,00	2 767,50 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	510,000	21,28 0,00	10 852,80 0,00
		Total Lucrari pregatitoare.(см. примечание на листе 29-2025-REAC л.1) Inclusiv salariu				16 990,50
		1.2. Lucrari de terasament				
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3	11,200	1 799,90 0,00	20 158,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II. (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)				
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	35,000	175,10 175,10	6 128,50 6 128,50
6	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	87,400	113,05 113,05	9 880,57 9 880,57
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)	100 m3	0,058	1 269,24 749,76	73,62 43,49
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,570	541,20 0,00	308,48 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	0,570	922,50 0,00	525,83 0,00
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	97,000	29,68 0,00	2 878,96 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,570	194,60	110,92

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)			30,60	17,44
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	237,000	26,35 26,35	6 244,95 6 244,95
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	237,000	73,95 73,95	17 526,15 17 526,15
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	9,480	446,90 0,00	4 236,61 0,00
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	9,480	1 269,20 749,70	12 032,02 7 107,16
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				80 105,49 46 948,25
		1.3. Accesorii pe conducta				
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana paralela cu ax si miscare de transletie, cu flansa si reglare manuala, Py=1,0Mpa φ80mm)	buc	14,000	1 713,35 46,75	23 986,90 654,50
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc	2,000	1 267,02 46,75	2 534,03 93,50

1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana paralela cu ax si miscare de transletie, cu flansa si reglare manuala, Py=1,0Mpa ϕ 50mm)				
18	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa ϕ 40)	buc	1,000	486,13 40,80	486,13 40,80
19	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"(Robinet de apa ϕ 32)	buc	1,000	363,38 34,00	363,38 34,00
		Total Accesorii pe conducta Inklusiv salariu				27 370,44 822,80
		1.4. Flansa				
20	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Flansa otelata libera ϕ 160)	buc	2,000	805,37 86,70	1 610,73 173,40
21	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa otelata libera ϕ 80)	buc	24,000	481,69 49,30	11 560,66 1 183,20
22	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa otelata libera ϕ 50)	buc	4,000	423,29 49,30	1 693,15 197,20
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie flansa fonta ϕ 80x50)	buc	2,000	884,45 75,65	1 768,90 151,30
		Total Flansa Inklusiv salariu				16 633,44 1 705,10

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Tavi si partri profolate				
24	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 ϕ 90x5,4)	m	1 156,000	159,08 15,47	183 897,40 17 883,32
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 ϕ 50x3,0)	m	159,500	61,50 4,59	9 809,56 732,11
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ϕ 90)	m	1 156,000	26,20 5,95	30 287,20 6 878,20
27	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ϕ 50)	m	159,500	15,90 3,40	2 536,05 542,30
28	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ϕ 90, ϕ 50)	m	1 315,500	0,47 0,35	616,32 458,46
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu redus din fonta cu suport de incediu ϕ 150x80)	buc	1,000	3 456,66 157,25	3 456,66 157,25
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta cu suport de incediu ϕ 80)	buc	1,000	2 117,78 75,65	2 117,78 75,65
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	4,000	1 168,62 75,65	4 674,48 302,60

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Suport pentru hidrant de incediu φ80)				
32	AcA23B прим.	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Coliere de brabsare si flansa φ160x90)	buc	1,000	1 731,25 86,70	1 731,25 86,70
33	AcA23B прим.	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Coliere de brabsare si flansa φ160x50)	buc	1,000	879,93 86,70	879,93 86,70
34	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Coliere de brabsare si flansa φ90)	buc	2,000	916,87 49,30	1 833,74 98,60
35	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Coliere de brabsare si flansa φ90x50)	buc	1,000	675,20 49,30	675,20 49,30
36	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Capac flansa φ160)	buc	2,000	502,17 77,35	1 004,35 154,70
37	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	24,000	300,11 85,00	7 202,68 2 040,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Capac flansa $\phi 90$)				
38	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Capac flansa D50)	buc	4,000	216,07 68,00	864,30 272,00
39	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu din PE $\phi 90$)	buc	2,000	709,16 85,00	1 418,32 170,00
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racord compresiune cu flansa $\phi 63$)	buc	1,000	300,80 49,30	300,80 49,30
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racord compresiune cu flansa $\phi 50$)	buc	7,000	254,01 49,30	1 778,09 345,10
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa de bransare intarita $\phi 32 \times 3/4"$)	buc	1,000	176,94 68,00	176,94 68,00

1	2	3	4	5	6	7
43	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi având diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa de bransare întărită $\phi 90 \times 40$)	buc	1,000	$\frac{317,36}{85,00}$	$\frac{317,36}{85,00}$
44	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi având diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa de bransare întărită $\phi 90 \times 32$)	buc	1,000	$\frac{264,76}{85,00}$	$\frac{264,76}{85,00}$
45	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranziție și capete de bransament (și pentru ramura perpendiculară a teului) (Mufa electrofuziună $\phi 160$)	buc	2,000	$\frac{595,17}{77,35}$	$\frac{1\ 190,35}{154,70}$
46	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi având diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrofuziună $\phi 50$)	buc	2,000	$\frac{241,32}{68,00}$	$\frac{482,65}{136,00}$
47	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi având diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresivă $\phi 40$)	buc	1,000	$\frac{105,71}{29,75}$	$\frac{105,71}{29,75}$
48	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanică	buc	1,000	$\frac{58,51}{29,75}$	$\frac{58,51}{29,75}$

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Mufa compresiune $\phi 32$)				
49	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Mufa compresiune $\phi 20$)	buc	1,000	57,64 29,75	57,64 29,75
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului i(Mufa compresiune $\phi 50 \times 32$)	buc	1,000	165,61 49,30	165,61 49,30
51	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot PE $\phi 90$)	buc	5,000	640,56 85,00	3 202,81 425,00
52	Pretul firmei	Banda de semnalizare	m	1 315,500	1,04 0,00	1 368,12 0,00
53	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Beton marca M150)	m3	0,270	1 807,93 335,75	488,14 90,65
54	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Indicatori hidrant de incediu)	buc	6,000	117,48 87,55	704,87 525,30

1	2	3	4	5	6	7
55	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm(Carcas de protectie PE 100 SDR17 PN10 L=10m ϕ 125x7,4)(1buc)	m	10,000	269,20 12,49	2 692,01 124,95
		Total Tavi si partri profolate Inclusiv salariu				266 359,58 32 215,43
		1.6. Camine				
56	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m ³	15,070	2 050,32 819,40	30 898,31 12 348,36
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)	buc	11,000	1 208,33 0,00	13 291,63 0,00
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД15-6)	buc	11,000	583,33 0,00	6 416,63 0,00
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД15-9a)	buc	11,000	1 125,00 0,00	12 375,00 0,00
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-2)	buc	5,000	1 208,33 0,00	6 041,65 0,00
61	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП2-15-2)	buc	6,000	1 450,00 0,00	8 700,00 0,00
62	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	33,000	191,67 0,00	6 325,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0.7 m,(КЦ0-1)				
63	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)	m3	0,020	3 303,02 459,00	66,06 9,18
64	Pret de piata	Costul -Сарас сu rama tip "T"	buc	11,000	1 261,40 0,00	13 875,44 0,00
65	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg	152,240	18,33 0,00	2 790,56 0,00
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice сu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, сu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, сu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,152	601,99 324,68	91,50 49,35
67	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	242,000	16,67 0,00	4 034,14 0,00
68	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice сu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, сu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, сu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,242	618,66 324,69	149,72 78,57
69	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, сu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2	85,000	80,05 72,25	6 804,25 6 141,25
70	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, сu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмокту)	m3	2,510	673,39 119,00	1 690,21 298,69
71	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic сu agregate marunte, executata la	m2	20,900	149,90 7,65	3 132,89 159,88

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)				
72	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы РЕ для труб ф160 L=0,2м)	buc	4,000	107,09 55,25	428,37 221,00
73	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Гильзы РЕ для труб ф90 L=0,2м)	buc	24,000	88,58 47,60	2 126,03 1 142,40
74	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" (Гильзы РЕ для труб ф63 L=0,2м)	buc	1,000	52,56 40,80	52,56 40,80
75	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"(Гильзы РЕ для труб ф50 L=0,2м)	buc	2,000	46,31 38,25	92,62 76,50
		Total Camine Inclusiv salariu				119 382,67 20 565,99
		1.7. Demontarea si rastabelirea drumului de pietris (S=45x0,9=40,5m2)				
76	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	0,073	1 066,00 0,00	77,82 0,00
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3	4,050	486,00 76,50	1 968,30 309,82
78	TsC54B K=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	7,300	363,90 84,15	2 656,47 614,29
		Total Demontarea si rastabelirea				4 702,59

1	2	3	4	5	6	7
		drumului de pietris (S=45x0,9=40,5m2) Inclusiv salariu				924,12
		1.8. Indepartarea deseuri de constructii				
79	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare)	100 m3	3,650	1 066,00 0,00	3 890,90 0,00
80	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,840	29,68 0,00	173,32 0,00
		Total Indepartarea deseuri de constructii Inclusiv salariu				4 064,22
		<i>Total</i>	lei			535 608,93
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			24 763,61
		<i>Total</i>	100,00 +			560 372,54
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			6 481,87
		<i>Total</i>	100,00 +			566 854,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			22 674,18
		<i>Total</i>	100,00 +			589 528,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			11 790,57
		Total Retele exterioare de apeduct Inclusiv salariu				601 319,15 103 181,70
		2. Lucrari de montare				
81	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (Hidrant de incediu H=0,75m)	buc	6,000	333,83 231,20	2 002,99 1 387,20
		<i>Total</i>	lei			2 002,99
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			332,93
		<i>Total</i>	100,00 +			2 335,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			12,32
		<i>Total</i>	100,00 +			2 348,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 054,27
		<i>Total</i>	100,00 +			3 402,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			68,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 470,56 1 387,20
		3. Utilaj				
82	Pret de piata	Hidranta de incendiu H=0,75m ("Tehnotitan")	buc	6,000	4 327,65 0,00	25 965,89 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 965,89
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			311,59
		Total Utilaj Inclusiv salariu				26 277,48
		Total	lei			631 067,19
		TVA	20,00 %			126 213,44
		Total deviz: Inclusiv salariu				757 280,63 104 568,90

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de canalizare si
apeduct in perimetrul str. Drumul Viilor,
str-la 1 Drumul Viilor, str-la 2 Drumul
Viilor, str-la 3 Drumul Viilor, or. Cricova,
mun. Chisinau. (29/2025-REAC)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de apeduct**

Valoarea de deviz 757 280,63 lei

Intocmit in prețuri curente 23.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	63,84	85,00	5 426,37
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,96	85,00	81,47
3.	7129020012800	Pavator	h-om	3,51	85,00	298,69
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,88	85,00	159,88
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,30	85,00	1 555,50
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	252,02	85,00	21 421,91
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	151,01	85,00	12 835,99
8.	7137010011500	Electrician	h-om	10,49	85,00	891,48
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,51	85,00	127,92
10.	7212030022700	Sudor	h-om	38,60	85,00	3 281,00
11.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,64	85,00	309,40
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,18	85,00	525,30
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	552,72	85,00	46 980,89
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,00	85,00	6 969,57
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,55	85,00	3 701,95
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,02	85,00	1,56
Total manopera						104 568,90

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,48	1 930,00	2 863,93
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,51	450,00	1 129,50
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,25	450,00	3 710,79
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,96	350,00	1 734,60
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,04	4 083,33	149,86
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,83	162,50	296,81
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,09	46,29	4,03
8.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,09	48,33	4,48

9.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,05	53,33	109,26
10.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,12	53,33	6,59
11.	2513206621505	Banda de semnalizare	m	1 315,50	1,04	1 368,12
12.	25137366010001	Garnituri cauciuc cu insertii ϕ 160	buc	2,06	49,58	102,15
13.	25137366010002	Garnituri cauciuc cu insertii ϕ 80	buc	35,15	30,00	1 054,44
14.	25137366010003	Garnituri cauciuc cu insertii ϕ 50	buc	6,23	25,42	158,41
15.	25137366010005	Garnituri cauciuc cu insertii ϕ 150	buc	1,01	49,58	50,08
16.	25212167010010 5	Carcas de protectie PE 100 SDR17 PN10 L=10m ϕ 125x7,4	m	10,35	226,91	2 349,20
17.	25212167100011 1	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 ϕ 90x5,4	m	1 161,78	130,16	151 217,28
18.	25212167100011 2	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 ϕ 50x3,0	m	159,98	43,98	7 035,85
19.	25221033048401 1	Гильзы PE для труб ϕ 160	m	0,80	249,53	199,62
20.	25221033048401 2	Гильзы PE для труб ϕ 90 L=0,2м	m	7,20	130,16	937,15
21.	25221033048401 4	Гильзы PE для труб ϕ 63 L=0,2м	m	0,15	68,67	10,30
22.	25221033048401 5	Гильзы PE для труб ϕ 50 L=0,2м	m	0,30	43,98	13,19
23.	25231567138110 1	Mufa compresiune ϕ 40	buc	1,03	73,75	75,96
24.	25231567138110 2	Mufa compresiune ϕ 32	buc	1,03	27,92	28,76
25.	25231567138110 3	Mufa compresiune ϕ 20	buc	1,03	27,08	27,89
26.	25231567138110 5	Mufa compresiune ϕ 50x32	buc	1,03	112,92	116,31
27.	25231567138110 7	Cot PE ϕ 90	buc	5,05	431,25	2 177,81
28.	25231567138111	Capac flansa ϕ 160	buc	2,02	240,42	485,65
29.	25231567138112	Capac flansa ϕ 90	buc	24,24	94,17	2 282,68
30.	25231567138113	Втулка под фланец D50	buc	4,04	57,50	232,30
31.	25231567138113 0	Piesa de bransare intarita ϕ 32x3/4"	buc	1,01	18,75	18,94
32.	25231567138113 1	Piesa de bransare intarita ϕ 90x40	buc	1,01	111,25	112,36
33.	25231567138113 2	Piesa de bransare intarita ϕ 90x32	buc	1,01	59,17	59,76
34.	25231567138114 0	Mufa electrofuziuna ϕ 160	buc	2,02	332,50	671,65
35.	25231567138115	Teu din PE ϕ 90	buc	2,02	499,17	1 008,32
36.	25231567138115 0	Mufa electrofuziuna ϕ 50	buc	2,02	82,50	166,65
37.	25231567138118	Racord compresiune cu flansa ϕ 63	buc	1,03	244,17	251,50
38.	25231567138119	Racord compresiune cu flansa ϕ 50	buc	7,21	198,75	1 432,99
39.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7,88	6,33	49,88
40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12,95	2,48	32,11
41.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1	buc	33,00	191,67	6 325,11
42.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	11,00	1 208,33	13 291,63
43.	26611264331521 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a	buc	11,00	1 125,00	12 375,00
44.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	11,00	583,33	6 416,63
45.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	5,00	1 208,33	6 041,65
46.	26611264331523 1	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2	buc	6,00	1 450,00	8 700,00
47.	26631021000010 1	Бетон на опоры марки C12/15	m3	0,28	1 383,33	388,58
48.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	3,03	1 300,00	3 937,57
49.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,00	1 250,00	6,00

50.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,15	1 300,00	197,86
51.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,51	1 300,00	663,00
52.	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	1,61	23,33	37,49
53.	27752763091421	Стоимость закладных деталей МС....	kg	242,00	16,67	4 034,14
54.	28112363056611	Стремянки	kg	152,24	18,33	2 790,56
55.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	288,08	16,50	4 753,32
56.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	37,00	16,50	610,50
57.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	24,48	16,50	403,92
58.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	24,72	5,00	123,60
59.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,48	2,53	61,93
60.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	24,72	0,30	7,42
61.	28741173000002	Vana paralela cu ax si miscare de transletie, cu flansa si reglare manuala, Py=1,0Mpa φ80mm	buc	14,56	1 602,50	23 332,40
62.	28741173000004	Vana paralela cu ax si miscare de transletie, cu flansa si reglare manuala, Py=1,0Mpa φ50mm	buc	2,08	1 173,33	2 440,53
63.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,22	23,67	28,82
64.	28752741101001	Reductie flansa fonta φ80x50	buc	2,00	712,50	1 425,00
65.	28752741101001 0	Teu redus din fonta cu suport de incediu φ150x80	buc	1,00	3 100,83	3 100,83
66.	28752741101001 1	Teu din fonta cu suport de incediu φ80	buc	1,00	1 945,83	1 945,83
67.	28752741101001 2	Suport pentru hidrant de incediu φ80	buc	4,00	996,67	3 986,68
68.	28752742000011 1	Capac cu rama din fonta tip "T"	buc	11,22	1 236,67	13 875,44
69.	28752742010001	Robinet de apa φ40	buc	1,01	438,75	445,33
70.	28752742010002	Robinet de apa φ32	buc	1,02	322,92	329,38
71.	28752744282001	Flansa otelata libera φ160	buc	2,04	522,50	1 065,90
72.	28752744282001 1	Coliere de brabsare si flansa φ160x90	buc	1,02	1 450,00	1 479,00
73.	28752744282001 2	Coliere de brabsare si flansa φ160x50	buc	1,02	620,00	632,40
74.	28752744282002	Flansa otelata libera φ80	buc	24,72	257,50	6 365,40
75.	28752744282002 0	Coliere de brabsare si flansa φ90	buc	2,06	680,00	1 400,80
76.	28752744282002 2	Coliere de brabsare si flansa φ90x50	buc	1,03	450,00	463,50
77.	28752744282003	Flansa otelata libera φ50	buc	4,12	205,42	846,33
78.	2875277324200	Hidrant de incediu H=0,75m	buc	6,30	4 120,00	25 965,89
79.	4100116202820	Apa potabila	m3	189,38	35,00	6 628,34
80.	4100126202818	Apa	m3	0,41	35,00	14,18
		Total materiale de constructii				350 675,05

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,77	50,00	238,35
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,63	60,00	157,86
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	125,00	1,00
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,11	200,00	23,00
5.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	3,64	200,00	728,00
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	30,60	150,00	4 590,00
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	52,62	100,00	5 262,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,62	600,00	371,10
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,71	410,00	7 262,04
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	49,17	410,00	20 158,88
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	19,31	410,00	7 915,30
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,23	410,00	93,48
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,16	55,00	8,91

14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	99,10	50,00	4 954,99
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	150,00	45,00
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	52,62	220,00	11 576,40
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	27,88	440,00	12 266,98
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	49,66	280,00	13 905,08
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	62,59	300,00	18 775,50
		Total utilaje de construcții				108 333,87

Total	lei	631 067,19
TVA	20,00 %	126 213,44

Total deviz:

757 280,63

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de canalizare si apeduct in perimetrul str. Drumul Viilor, str-la 1 Drumul Viilor, str-la 2 Drumul Viilor, str-la 3 Drumul Viilor, or. Cricova, mun. Chisinau. (29/2025-REAC)

Investitor Primaria or. Cricova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele exterioare de apeduct				
		1.1. Lucrari pregatitoare.(см. примечание на листе 29-2025-REAC л.1)				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Срезка поросли)	100 m3			1 123,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	410,00	1 123,40
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			21,28 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	280,00	21,28
		1.2. Lucrari de terasament				
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			1 799,90 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	410,00	1 799,90
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3			175,10 175,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	85,00	175,10
6	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			113,05 113,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	85,00	102,85
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	85,00	10,20
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех.	100 m3			1 269,24 749,76

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,76
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,48
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			541,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	410,00	541,20
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			194,60 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,00
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			26,35 26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			73,95 73,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	85,00	73,95
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			446,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	410,00	446,90
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			1 269,20 749,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
		1.3. Accesorii pe conducta				
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Vana paralela cu ax si miscare de transletie, cu flansa si reglare manuala, Py=1,0Mpa φ80mm)	buc			1 713,35 46,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	85,00	46,75
	28741173000002	Vana paralela cu ax si miscare de transletie, cu flansa si reglare manuala, Py=1,0Mpa φ80mm	buc	1,0000	1 602,50	1 666,60
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc			1 267,02 46,75

1	2	3	4	5	6	7
		(Vana paralela cu ax si miscare de transletie, cu flansa si reglare manuala, Py=1,0Mpa ϕ 50mm)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	85,00	46,75
	28741173000004	Vana paralela cu ax si miscare de transletie, cu flansa si reglare manuala, Py=1,0Mpa ϕ 50mm	buc	1,0000	1 173,33	1 220,27
18	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa ϕ 40)	buc			486,13 40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	85,00	40,80
	28752742010001	Robinet de apa ϕ 40	buc	1,0000	438,75	445,33
19	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"(Robinet de apa ϕ 32)	buc			363,38 34,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	85,00	34,00
	28752742010002	Robinet de apa ϕ 32	buc	1,0000	322,92	329,38
		1.4. Flansa				
20	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Flansa otelata libera ϕ 160)	buc			805,37 86,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	85,00	86,70
	28752744282001	Flansa otelata libera ϕ 160	buc	1,0000	522,50	532,95
	25137366010001	Garnituri cauciuc cu insertii ϕ 160	buc	1,0100	49,58	51,08
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	8,0000	16,50	134,64
21	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa otelata libera ϕ 80)	buc			481,69 49,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	85,00	49,30
	28752744282002	Flansa otelata libera ϕ 80	buc	1,0000	257,50	265,23
	25137366010002	Garnituri cauciuc cu insertii ϕ 80	buc	1,0100	30,00	31,21
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	8,0000	16,50	135,96
22	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa otelata libera ϕ 50)	buc			423,29 49,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	85,00	49,30
	28752744282003	Flansa otelata libera ϕ 50	buc	1,0000	205,42	211,58
	25137366010003	Garnituri cauciuc cu insertii ϕ 50	buc	1,0100	25,42	26,44
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	8,0000	16,50	135,96
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie flansa fonta ϕ 80x50)	buc			884,45 75,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	85,00	75,65
	28752741101001	Reductie flansa fonta ϕ 80x50	buc	1,0000	712,50	712,50
	25137366010002	Garnituri cauciuc cu insertii ϕ 80	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	16,50	66,00
		1.5. Tavi si partri profolate				
24	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 ϕ 90x5,4)	m			159,08 15,47
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	85,00	10,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	85,00	5,18
	252121671000111	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 ϕ 90x5,4	m	1,0050	130,16	130,81
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	220,00	8,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava din	m			61,50 4,59

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena PE100 SDR17 PN10 $\phi 50 \times 3,0$)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	85,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	85,00	1,53
	252121671000112	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 $\phi 50 \times 3,0$	m	1,0030	43,98	44,11
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	220,00	8,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei ($\phi 90$)	m			26,20 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	85,00	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	35,00	5,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	300,00	15,00
27	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei ($\phi 50$)	m			15,90 3,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	85,00	3,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	35,00	3,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	300,00	9,00
28	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm ($\phi 90, \phi 50$)	m			0,47 0,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	85,00	0,35
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	60,00	0,12
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu redus din fonta cu suport de incediu $\phi 150 \times 80$)	buc			3 456,66 157,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	85,00	157,25
	287527411010010	Teu redus din fonta cu suport de incediu $\phi 150 \times 80$	buc	1,0000	3 100,83	3 100,83
	25137366010005	Garnituri cauciuc cu insertii $\phi 150$	buc	1,0100	49,58	50,08
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	16,50	148,50
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta cu suport de incediu $\phi 80$)	buc			2 117,78 75,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	85,00	75,65
	287527411010011	Teu din fonta cu suport de incediu $\phi 80$	buc	1,0000	1 945,83	1 945,83
	25137366010002	Garnituri cauciuc cu insertii $\phi 80$	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	16,50	66,00
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Suport pentru hidrant de incediu $\phi 80$)	buc			1 168,62 75,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	85,00	75,65
	287527411010012	Suport pentru hidrant de incediu $\phi 80$	buc	1,0000	996,67	996,67
	25137366010002	Garnituri cauciuc cu insertii $\phi 80$	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	16,50	66,00
32	AcA23B прим.	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Coliere de brabsare si flansa $\phi 160 \times 90$)	buc			1 731,25 86,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	85,00	86,70
	287527442820011	Coliere de brabsare si flansa $\phi 160 \times 90$	buc	1,0000	1 450,00	1 479,00
	25137366010002	Garnituri cauciuc cu insertii $\phi 80$	buc	1,0100	30,00	30,91
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	8,0000	16,50	134,64
33	AcA23B прим.	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Coliere de brabsare si flansa $\phi 160 \times 50$)	buc			879,93 86,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	85,00	86,70
	287527442820012	Coliere de brabsare si flansa $\phi 160 \times 50$	buc	1,0000	620,00	632,40
	25137366010003	Garnituri cauciuc cu insertii $\phi 50$	buc	1,0100	25,42	26,19
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	8,0000	16,50	134,64
34	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de	buc			916,87 49,30

1	2	3	4	5	6	7
		sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Coliere de brabsare si flansa φ90)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	85,00	49,30
	287527442820020	Coliere de brabsare si flansa φ90	buc	1,0000	680,00	700,40
	25137366010002	Garnituri cauciuc cu insertii φ80	buc	1,0100	30,00	31,21
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	8,0000	16,50	135,96
35	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Coliere de brabsare si flansa φ90x50)	buc			675,20 49,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	85,00	49,30
	287527442820022	Coliere de brabsare si flansa φ90x50	buc	1,0000	450,00	463,50
	25137366010003	Garnituri cauciuc cu insertii φ50	buc	1,0100	25,42	26,44
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	8,0000	16,50	135,96
36	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Capac flansa φ160)	buc			502,17 77,35
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,9100	85,00	77,35
	25231567138111	Capac flansa φ160	buc	1,0100	240,42	242,82
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,9100	200,00	182,00
37	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Capac flansa φ90)	buc			300,11 85,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	85,00	85,00
	25231567138112	Capac flansa φ90	buc	1,0100	94,17	95,11
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	150,00	120,00
38	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Capac flansa D50)	buc			216,07 68,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	85,00	68,00
	25231567138113	Втулка под фланец D50	buc	1,0100	57,50	58,08
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	150,00	90,00
39	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu din PE φ90)	buc			709,16 85,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	85,00	85,00
	25231567138115	Teu din PE φ90	buc	1,0100	499,17	504,16
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	150,00	120,00
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racord compresiune cu flansa φ63)	buc			300,80 49,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	85,00	49,30
	25231567138118	Racord compresiune cu flansa φ63	buc	1,0300	244,17	251,50
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racord compresiune cu flansa φ50)	buc			254,01 49,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	85,00	49,30
	25231567138119	Racord compresiune cu flansa φ50	buc	1,0300	198,75	204,71

1	2	3	4	5	6	7
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa de bransare intarita $\phi 32 \times 3/4"$)	buc			176,94 68,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	85,00	68,00
	252315671381130	Piesa de bransare intarita $\phi 32 \times 3/4"$	buc	1,0100	18,75	18,94
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	150,00	90,00
43	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa de bransare intarita $\phi 90 \times 40$)	buc			317,36 85,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	85,00	85,00
	252315671381131	Piesa de bransare intarita $\phi 90 \times 40$	buc	1,0100	111,25	112,36
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	150,00	120,00
44	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa de bransare intarita $\phi 90 \times 32$)	buc			264,76 85,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	85,00	85,00
	252315671381132	Piesa de bransare intarita $\phi 90 \times 32$	buc	1,0100	59,17	59,76
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	150,00	120,00
45	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Mufa electrofuziuna $\phi 160$)	buc			595,17 77,35
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,9100	85,00	77,35
	252315671381140	Mufa electrofuziuna $\phi 160$	buc	1,0100	332,50	335,82
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,9100	200,00	182,00
46	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrofuziuna $\phi 50$)	buc			241,32 68,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	85,00	68,00
	252315671381150	Mufa electrofuziuna $\phi 50$	buc	1,0100	82,50	83,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	150,00	90,00
47	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresiune $\phi 40$)	buc			105,71 29,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	85,00	29,75
	252315671381101	Mufa compresiune $\phi 40$	buc	1,0300	73,75	75,96
48	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresiune $\phi 32$)	buc			58,51 29,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	85,00	29,75
	252315671381102	Mufa compresiune $\phi 32$	buc	1,0300	27,92	28,76
49	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind	buc			57,64

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Mufa compresiune $\phi 20$)				29,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	85,00	29,75
	252315671381103	Mufa compresiune $\phi 20$	buc	1,0300	27,08	27,89
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului i(Mufa compresiune $\phi 50 \times 32$)	buc			165,61 49,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	85,00	49,30
	252315671381105	Mufa compresiune $\phi 50 \times 32$	buc	1,0300	112,92	116,31
51	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot PE $\phi 90$)	buc			640,56 85,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	85,00	85,00
	252315671381107	Cot PE $\phi 90$	buc	1,0100	431,25	435,56
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	150,00	120,00
52	Pretul firmei	Banda de semnalizare	m			1,04 0,00
	2513206621505	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,04	1,04
53	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Beton marca M150)	m3			1 807,93 335,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	85,00	301,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	266310210000101	Бетон на опоры марки C12/15	m3	1,0250	1 383,33	1 439,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
54	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Indicatori hidrant de incediu)	buc			117,48 87,55
	7213050013100	Timchigiu	h-om	1,0300	85,00	87,55
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,2600	23,33	6,25
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	5,00	20,60
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	0,30	1,24
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	48,33	0,75
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	53,33	1,10
55	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm(Carcas de protectie PE 100 SDR17 PN10 L=10m $\phi 125 \times 7,4$)(1buc)	m			269,20 12,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	85,00	12,49
	252121670100105	Carcas de protectie PE 100 SDR17 PN10 L=10m $\phi 125 \times 7,4$	m	1,0150	226,91	234,92
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 083,33	14,99
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	200,00	2,30
		1.6. Camine				
56	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			2 050,32 819,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	85,00	573,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	85,00	245,65

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 300,00	261,29
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	162,50	19,70
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 300,00	13,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	450,00	120,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	23,67	1,91
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	440,00	814,00
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	buc			1 208,33
						0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,0000	1 208,33	1 208,33
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)	buc			583,33
						0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	1,0000	583,33	583,33
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)	buc			1 125,00
						0,00
	266112643315211	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)	buc			1 208,33
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	1,0000	1 208,33	1 208,33
61	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП2-15-2)	buc			1 450,00
						0,00
	266112643315231	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
62	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	buc			191,67
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦ0-1	buc	1,0000	191,67	191,67
63	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)	m3			3 303,02
						459,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	85,00	380,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	85,00	78,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,33	2 494,02
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	300,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	125,00	50,00
64	Pret de piata	Costul -Сарац cu rama tip "Т"	buc			1 261,40
						0,00
	287527420000111	Сарац cu rama din fonts tip "Т"	buc	1,0000	1 236,67	1 261,40
65	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg			18,33
						0,00
	28112363056611	Стремянки	kg	1,0000	18,33	18,33
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t			601,99
						324,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	85,00	324,68
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	53,33	277,32
67	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg			16,67
						0,00
	27752763091421	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,0000	16,67	16,67
68	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			618,66
						324,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	85,00	324,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	53,33	277,32
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	46,29	16,66
69	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea	m2			80,05
						72,25

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	85,00	63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 300,00	7,80
70	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoiroie (щебеночное основание под отмостку)	m3			673,39 119,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	85,00	119,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	600,00	104,39
71	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2			149,90 7,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	85,00	7,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 930,00	137,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	600,00	5,22
72	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы РЕ для труб ф160 L=0,2м)	buc			107,09 55,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	85,00	55,25
	252210330484011	Гильзы РЕ для труб ф160	m	0,2000	249,53	49,91
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,48	1,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	35,00	0,04
73	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Гильзы РЕ для труб ф90 L=0,2м)	buc			88,58 47,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	85,00	47,60
	252210330484012	Гильзы РЕ для труб ф90 L=0,2м	m	0,3000	130,16	39,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,48	1,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	35,00	0,04
74	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" (Гильзы РЕ для труб ф63 L=0,2м)	buc			52,56 40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	85,00	40,80
	252210330484014	Гильзы РЕ для труб ф63 L=0,2м	m	0,1500	68,67	10,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,48	0,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	350,00	0,63
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	35,00	0,04
75	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Гильзы РЕ для труб ф50 L=0,2м)	buc			46,31 38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	85,00	38,25
	252210330484015	Гильзы РЕ для труб ф50 L=0,2м	m	0,1500	43,98	6,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,48	0,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	350,00	0,63
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	35,00	0,04
		1.7. Demontarea si rastabelirea drumului de pietris (S=45x0,9=40,5m2)				
76	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия)	100 m3			1 066,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		дороги)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	410,00	1 066,00
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3			486,00 ----- 76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	85,00	76,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
78	TsC54B K=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			363,90 ----- 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	258,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		1.8. Indepartarea deseuri de constructii				
79	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare)	100 m3			1 066,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	410,00	1 066,00
80	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		2. Lucrari de montare				
81	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (Hidrant de incendiu H=0,75m)	buc			333,83 ----- 231,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	85,00	231,20
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	16,50	67,32
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	2,53	10,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	350,00	24,99
		3. Utilaj				
82	Pret de piata	Hidrant de incendiu H=0,75m ("Tehnotitan")	buc			4 327,65 ----- 0,00
	2875277324200	Hidrant de incendiu H=0,75m	buc	1,0400	4 120,00	4 327,65

APROBAT:

Intocmit
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L

Investitor
Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de canalizare si
apeduct in perimetrul str. Drumul Viilor,
str-la 1 Drumul Viilor, str-la 2 Drumul
Viilor, str-la 3 Drumul Viilor, or. Cricova,
mun. Chisinau. (29/2025-REAC)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 1 979 920,91 lei

Intocmit in prețuri curente 23.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele exterioare de canalizare				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	37,500	1 799,90 0,00	67 496,25 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	116,000	175,10 175,10	20 311,60 20 311,60
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	307,420	113,05 113,05	34 753,83 34 753,83
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,185	1 269,21 749,70	234,80 138,69

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)				
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	2,630	541,20 0,00	1 423,36 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	2,630	922,50 0,00	2 426,18 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	447,000	29,68 0,00	13 266,96 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	2,630	194,60 30,60	511,80 80,48
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	782,000	26,35 26,35	20 605,70 20 605,70
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	782,000	73,95 73,95	57 828,90 57 828,90
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	31,290	446,90 0,00	13 983,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	31,290	1 269,20 749,70	39 713,27 23 458,11
13	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления)	m2	3 015,000	55,19 52,70	166 408,93 158 890,50
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				438 965,08 316 067,82
		1.2. Tevi				
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi PVC SN4/SDR 41 Φ200)("Uniplast")	m	186,000	216,97 33,15	40 356,19 6 165,90
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tevi PVC SN4/SDR 41 Φ160)("Uniplast")	m	1 450,500	148,26 25,50	215 048,81 36 987,75
16	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie PE SDR 26 PN6 φ280x10,7)	m	31,500	761,26 16,75	23 979,75 527,47
17	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie PE SDR	m	21,500	761,27 16,75	16 367,33 360,02

1	2	3	4	5	6	7
		26 PN6 ϕ 280x10,7)				
18	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie PE SDR 26 PN6 ϕ 280x10,7)	m	14,000	$\frac{761,27}{16,75}$	$\frac{10\ 657,71}{234,43}$
		Total Tevi Inclusiv salariu				306 409,78 44 275,57
		1.3. Materiale pentru coloana de variatie				
19	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ 160)(1buc)("Uniplast")	m	1,000	$\frac{148,26}{25,50}$	$\frac{148,26}{25,50}$
20	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu PVC ϕ 160x4)	buc	1,000	$\frac{208,10}{51,85}$	$\frac{208,10}{51,85}$
21	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Cot PVC 45* ϕ 160MM)	buc	1,000	$\frac{134,35}{51,85}$	$\frac{134,35}{51,85}$
22	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Dop PVC ϕ 160MM)	buc	1,000	$\frac{91,85}{51,85}$	$\frac{91,85}{51,85}$
23	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Consola suport-Scoba)	buc	2,000	$\frac{72,92}{44,20}$	$\frac{145,85}{88,40}$
		Total Materiale pentru coloana de variatie Inclusiv salariu				728,41 269,45
		1.4. Camine				
24	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	50,370	$\frac{2\ 764,39}{1\ 178,95}$	$\frac{139\ 242,24}{59\ 383,71}$

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)				
25	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (24,7-20,86в нормe)=3,84м3)	m3	3,840	1 847,61 382,50	7 094,81 1 468,80
26	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=1,8м3)(норма бетона на лоток составл.0,216м3)	m3	8,350	1 753,21 821,10	14 639,28 6 856,19
27	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)	buc	69,000	558,33 0,00	38 524,77 0,00
28	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	buc	5,000	1 208,33 0,00	6 041,65 0,00
29	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3)	buc	10,000	533,33 0,00	5 333,30 0,00
30	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)	buc	45,000	533,33 0,00	23 999,85 0,00
31	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)	buc	81,000	708,33 0,00	57 374,73 0,00
32	AcE14B1	Elemente din beton armat	buc	4,000	583,33	2 333,32

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-3)			0,00	0,00
33	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	buc	11,000	1 125,00 0,00	12 375,00 0,00
34	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)	buc	69,000	583,33 0,00	40 249,77 0,00
35	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)	buc	5,000	1 208,33 0,00	6 041,65 0,00
36	AcE 13,14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	buc	162,000	191,67 0,00	31 050,54 0,00
37	AcE 13,14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ-7-3)	buc	11,000	408,33 0,00	4 491,63 0,00
38	AcE13A	Сарас din fonta (Люк тип Т)	buc	74,000	1 261,40 0,00	93 343,85 0,00
39	AcE13A	Стремянки	kg	1 219,200	18,70 0,00	22 794,89 0,00
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)	t	1,220	602,02 324,70	734,46 396,13
41	AcE13B	Стоимость закладных деталей МС....	kg	943,050	16,67 0,00	15 720,64 0,00
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,940	618,68 324,70	581,56 305,22
43	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat	m3	16,870	673,40 119,00	11 360,27 2 007,53

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)				
44	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	140,600	149,90 7,65	21 075,93 1 075,59
45	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2	416,640	80,05 72,25	33 351,98 30 102,24
		Total Camine Inclusiv salariu				587 756,13 101 595,41
		1.5. Demontarea si rastabelirea drumului de asfalt (S=88,5x1,2=106,2m2)				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	177,000	52,43 24,65	9 279,30 4 363,05
47	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	7,430	167,84 136,00	1 247,08 1 010,48
48	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	0,191	1 066,00 0,00	203,61 0,00
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-	m3	10,620	486,00 76,50	5 161,32 812,43

1	2	3	4	5	6	7
		бетонноое покрытие дороги)				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	19,120	363,90 84,15	6 957,77 1 608,95
51	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	106,200	149,48 4,25	15 874,78 451,35
52	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	106,200	174,92 4,25	18 576,06 451,35
		Total Demontarea si rastabelirea drumului de asfalt (S=88,5x1,2=106,2m2) Inklusiv salariu				57 299,91 8 697,61
		1.6. Demontarea si rastabelirea drumului de pietris (S=226x1,2=271,2m2)				
53	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	0,488	1 066,00 0,00	520,21 0,00
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3	27,120	486,00 76,50	13 180,32 2 074,68
55	TsC54B K=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	48,820	363,90 84,15	17 765,60 4 108,20
		Total Demontarea si rastabelirea drumului de pietris (S=226x1,2=271,2m2) Inklusiv salariu				31 466,13 6 182,88
		1.7. Indepartarea deseuri de constructii				
56	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,414	1 066,00 0,00	441,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)				
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	78,810	29,68 0,00	2 339,09 0,00
		Total Indeprtarea deseuri de constructii Inclusiv salariu				2 780,42
		<i>Total</i>	lei			1 425 405,85
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			114 501,30
		<i>Total</i>	100,00 +			1 539 907,14
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			15 460,59
		<i>Total</i>	100,00 +			1 555 367,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			62 214,71
		<i>Total</i>	100,00 +			1 617 582,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			32 351,65
		Total Retele exterioare de canalizare Inclusiv salariu				1 649 934,09 477 088,73
		Total	lei			1 649 934,09
		TVA	20,00 %			329 986,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 979 920,91 477 088,73

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de canalizare si
apeduct in perimetrul str. Drumul Viilor,
str-la 1 Drumul Viilor, str-la 2 Drumul
Viilor, str-la 3 Drumul Viilor, or. Cricova,
mun. Chisinau. (29/2025-REAC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 1 979 920,91 lei

Intocmit in prețuri curente 23.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	312,48	85,00	26 560,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	67,07	85,00	5 701,29
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 869,30	85,00	158 890,50
4.	7129020012800	Pavator	h-om	23,62	85,00	2 007,53
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	23,27	85,00	1 978,29
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,83	85,00	155,55
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,04	85,00	88,40
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 066,73	85,00	90 671,85
9.	7137010011500	Electrician	h-om	36,89	85,00	3 135,68
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,25	85,00	701,35
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 913,48	85,00	162 645,89
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,20	85,00	3 672,00
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	233,75	85,00	19 869,11
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,89	85,00	1 010,48
Total manopera						477 088,73

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	9,98	1 700,00	16 970,76
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	17,52	1 930,00	33 819,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	16,87	450,00	7 591,50
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	39,07	450,00	17 579,47
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	50,88	350,00	17 807,69
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,24	4 083,33	994,70
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	6,61	162,50	1 074,71
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,34	46,29	15,66
9.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,23	53,33	599,00
10.	252121670050016	Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ160	m	1 509,56	117,96	178 067,70
11.	252121670050020	Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ200	m	194,37	175,75	34 160,53
12.	2521216701001280	Carcas de protectie PE SDR 26 PN6 - φ280x10,7	m	68,69	704,75	48 405,75

13.	25249067110000 1	Teu PVC ф160x4	buc	1,00	156,25	156,25
14.	25249067110000 2	Отвод ПВХ 45* Д=160мм	buc	1,00	82,50	82,50
15.	25249067110000 3	Dop PVC ф160мм	buc	1,00	40,00	40,00
16.	26511221004022	Ciment M-400	kg	46,60	2,48	115,57
17.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,62	2,48	1,54
18.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1	buc	162,00	191,67	31 050,54
19.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	11,00	408,33	4 491,63
20.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	69,00	558,33	38 524,77
21.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	81,00	708,33	57 374,73
22.	26611264331011 .3	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	10,00	533,33	5 333,30
23.	26611264331011 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	45,00	533,33	23 999,85
24.	26611264331014 1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	69,00	583,33	40 249,77
25.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	5,00	1 208,33	6 041,65
26.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	buc	11,00	1 125,00	12 375,00
27.	26611264331522 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3	buc	4,00	583,33	2 333,32
28.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	5,00	1 208,33	6 041,65
29.	2663102100001	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	3,98	1 383,33	5 499,29
30.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	20,86	1 383,33	28 853,77
31.	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	1,82	1 383,33	2 517,66
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	4,61	1 300,00	5 991,44
33.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,50	1 300,00	3 249,74
34.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,62	2 915,83	1 806,36
35.	27752763091421	Стоимость закладных деталей МС....	kg	943,05	16,67	15 720,64
36.	28112363056611	Стремянки	kg	1 243,58	18,33	22 794,89
37.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	17,49	250,00	4 371,75
38.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	8,44	180,00	1 519,56
39.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	68,74	23,67	1 627,12
40.	28752742000011 1	Сарас cu rama din fonts tip "T"	buc	75,48	1 236,67	93 343,85
41.	28752742040401	Consola suport-Scoba	buc	2,00	27,50	55,00
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,08	35,00	247,80
43.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	35,00	0,07
44.	4100126202818	Apa	m3	3,77	35,00	132,09
		Total materiale de constructii				773 029,59

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	44,39	50,00	2 219,28
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,90	200,00	180,92
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14	450,00	63,85
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,99	600,00	592,62
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,15	600,00	3 087,78
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,99	850,00	839,54
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,76	410,00	3 591,31
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	164,63	410,00	67 496,25
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	37,58	410,00	15 406,86
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,05	410,00	431,32
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,30	55,00	126,72
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,82	80,00	145,88
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,76	30,00	172,75

14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	327,03	50,00	16 351,26
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	52,04	55,00	2 862,09
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,01	150,00	301,50
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	104,12	440,00	45 811,52
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	55,74	280,00	15 606,05
		Total utilaje de construcții				175 287,52

Total	lei	1 649 934,09
TVA	20,00 %	329 986,82

Total deviz:

1 979 920,91

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare si
apeduct in perimetrul str. Drumul Viilor, str-la 1
Drumul Viilor, str-la 2 Drumul Viilor, str-la 3
Drumul Viilor, or. Cricova, mun. Chisinau.
(29/2025-REAC)**

Investitor Primaria or. Cricova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele exterioare de canalizare				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			1 799,90 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	410,00	1 799,90
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3			175,10 175,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	85,00	175,10
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			113,05 113,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	85,00	102,85
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	85,00	10,20
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint nesocoziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)	100 m3			1 269,21 749,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,51
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание выгесненного грунта)	100 m3			541,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	410,00	541,20
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка выгесненного грунта)	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			194,60 ----- 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			26,35 ----- 26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			73,95 ----- 73,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	85,00	73,95
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			446,90 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	410,00	446,90
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			1 269,20 ----- 749,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
13	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления)	m2			55,19 ----- 52,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6200	85,00	52,70
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0028	180,00	0,50
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0058	250,00	1,45
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0228	23,67	0,54
		1.2. Tevi				
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ200)("Uniplast")	m			216,97 ----- 33,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	85,00	33,15
	252121670050020	Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ200	m	1,0450	175,75	183,66
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	80,00	0,16
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ160)("Uniplast")	m			148,26 ----- 25,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	85,00	25,50
	252121670050016	Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ160	m	1,0400	117,96	122,68
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	80,00	0,08
16	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie PE SDR 26 PN6 φ280x10,7)	m			761,26 ----- 16,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	85,00	16,75

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701001280	Carcas de protectie PE SDR 26 PN6 - ϕ 280x10,7	m	1,0150	704,75	722,47
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 083,33	14,84
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	200,00	2,70
17	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie PE SDR 26 PN6 ϕ 280x10,7)	m			761,27 16,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	85,00	16,75
	2521216701001280	Carcas de protectie PE SDR 26 PN6 - ϕ 280x10,7	m	1,0150	704,75	722,47
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 083,33	14,85
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	200,00	2,70
18	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie PE SDR 26 PN6 ϕ 280x10,7)	m			761,27 16,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	85,00	16,75
	2521216701001280	Carcas de protectie PE SDR 26 PN6 - ϕ 280x10,7	m	1,0150	704,75	722,47
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 083,33	14,85
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	200,00	2,70
		1.3. Materiale pentru coloana de variatie				
19	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ 160)(1buc)("Uniplast")	m			148,26 25,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	85,00	25,50
	252121670050016	Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ 160	m	1,0400	117,96	122,68
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	80,00	0,08
20	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu PVC ϕ 160x4)	buc			208,10 51,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	85,00	51,85
	252490671100001	Teu PVC ϕ 160x4	buc	1,0000	156,25	156,25
21	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Cot PVC 45* ϕ 160MM)	buc			134,35 51,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	85,00	51,85
	252490671100002	Отвод ПБХ 45* Д=160MM	buc	1,0000	82,50	82,50
22	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Dop PVC ϕ 160MM)	buc			91,85 51,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	85,00	51,85
	252490671100003	Dop PVC ϕ 160MM	buc	1,0000	40,00	40,00
23	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Consola suport-Scoba)	buc			72,92 44,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	85,00	44,20
	28752742040401	Consola suport-Scoba	buc	1,0000	27,50	27,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,48	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,42
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	35,00	0,04
		1.4. Camine				
24	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройством канализационных колодцев сборных)	m3			2 764,39 1 178,95

1	2	3	4	5	6	7
		железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	85,00	825,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	85,00	353,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,4100	1 383,33	572,84
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	162,50	21,34
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 300,00	101,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,56
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,48	2,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	440,00	831,60
25	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (24,7-20,86в норме)=3,84м3)	m3			1 847,61 382,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	85,00	348,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	2663102100001	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	1,0250	1 383,33	1 432,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
26	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=1,8м3)(норма бетона на лоток составл.0,216м3)	m3			1 753,21 821,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	85,00	574,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	85,00	246,50
	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,215806	1 383,33	301,52
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 300,00	107,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,26
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,48	1,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	440,00	469,92
27	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)	buc			558,33 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,0000	558,33	558,33
28	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	buc			1 208,33 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,0000	1 208,33	1 208,33
29	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3)	buc			533,33 0,00
	26611264331011.3	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	1,0000	533,33	533,33
30	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)	buc			533,33 0,00
	266112643310112	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	1,0000	533,33	533,33
31	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)	buc			708,33 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	1,0000	708,33	708,33
32	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-3)	buc			583,33 0,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3	buc	1,0000	583,33	583,33
33	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	buc			1 125,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
34	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)	buc			583,33 0,00
	266112643310141	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	1,0000	583,33	583,33
35	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)	buc			1 208,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	1,0000	1 208,33	1 208,33
36	AcE 13,14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	buc			191,67
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000	191,67	191,67
37	AcE 13,14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ-7-3)	buc			408,33
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,0000	408,33	408,33
38	AcE13A	Сарас din fonta (Люк тип Т)	buc			1 261,40
						0,00
	287527420000111	Сарас cu rama din fonta tip "Т"	buc	1,0000	1 236,67	1 261,40
39	AcE13A	Стремянки	kg			18,70
						0,00
	28112363056611	Стремянки	kg	1,0000	18,33	18,70
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)	t			602,02
						324,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	85,00	324,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	53,33	277,32
41	AcE13B	Стоимость закладных деталей МС....	kg			16,67
						0,00
	27752763091421	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,0000	16,67	16,67
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			618,68
						324,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	85,00	324,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	53,33	277,32
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	46,29	16,66
43	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)	m3			673,40
						119,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	85,00	119,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	600,00	104,40
44	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2			149,90
						7,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	85,00	7,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 930,00	137,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	600,00	5,22
45	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2			80,05
						72,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	85,00	63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 300,00	7,80
		1.5. Demontarea si rastabelirea drumului de asfalt (S=88,5x1,2=106,2m2)				

1	2	3	4	5	6	7
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m			52,43 ----- 24,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	85,00	24,65
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 915,83	10,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	35,00	1,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	55,00	16,17
47	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3			167,84 ----- 136,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	85,00	136,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
48	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3			1 066,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	410,00	1 066,00
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальтобетонное покрытие дороги)	m3			486,00 ----- 76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	85,00	76,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			363,90 ----- 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	258,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
51	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			149,48 ----- 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 930,00	137,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	600,00	2,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	600,00	2,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	850,00	3,40
52	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			174,92 ----- 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 700,00	159,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	600,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	600,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,51
		1.6. Demontarea si rastabelirea drumului de pietris (S=226x1,2=271,2m2)				
53	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			1 066,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	410,00	1 066,00

1	2	3	4	5	6	7
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3			486,00
						76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	85,00	76,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
55	TsC54B K=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			363,90
						84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	258,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		1.7. Indepartarea deseuri de constructii				
56	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			1 066,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	410,00	1 066,00
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68

APROBAT:

Intocmit
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L

Investitor
Primaria or. Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.