

Sectorul de politie nr.3 "Baurci"
al Inspectoratului de Politie
Ceadir-Lunga de Politie
UTAGagauzia
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Здание Инспектората Электромонтажные работы

Valoarea de deviz 117 597,83 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.07.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
1	RpEJ08Am od	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmр (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m	540,0000	4,461 3,000	2 408,832 1 620,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmр (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	540,0000	13,030 9,000	7 036,308 4 860,000
		<i>Total</i>	Lei			9 445,140
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 458,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			180,900
		<i>Cheltuieli directe</i>				11 084,040
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 607,185
		<i>Total</i>				12 691,225
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			761,473
		<i>Total</i>				13 452,698
		Total Constructii generale de lucru Inclusiv salariu				13 452,698 6 480,000
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31) БЗУМ ТФ				
3	08-03-572-4	Монтаж блока защиты учета многофункциональный навесного исполнения, устанавливаемый на стене - марка БЗУМ -ТФ	buc	1,0000	571,450 104,700	571,450 104,700
4	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)	buc	1,0000	34,200 33,600	34,200 33,600
5	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 20А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 20 А ВА47-29/3/С20 хар-ка С	buc	1,0000	151,466 46,800	151,466 46,800
6	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 16А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 16 А ВА47-29/3/С16 хар-ка С	buc	1,0000	151,466 46,800	151,466 46,800
		<i>Total</i>	Lei			908,582
		Total ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31) БЗУМ ТФ Inclusiv salariu				908,582 231,900
		2.2. РП- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 18модулей(1Р31)				
7	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-183-136УХЛЗ	buc	1,0000	271,490 69,600	271,490 69,600
8	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)	buc	3,0000	34,200 33,600	102,600 100,800
9	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 10,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ВА47-29/1/С10,0 хар-ка С	buc	3,0000	151,466 46,800	454,399 140,400

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			828,489
		Total РП- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 18модулей(1Р31) Inclusiv salariu				828,489 310,800
		2.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм				
10	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-363-136УХЛЗ	buc	1,0000	271,490 69,600	271,490 69,600
11	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)	buc	1,0000	34,200 33,600	34,200 33,600
12	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (АД12 2Р 16А 30мА)	buc	3,0000	210,091 69,600	630,274 208,800
13	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 6,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне ВА47-29/1/В6,0 хар-ка В	buc	3,0000	151,466 46,800	454,399 140,400
14	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	12,000 0,000	12,000 0,000
15	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,0000	12,000 0,000	12,000 0,000
16	08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 380В, 20А	buc	1,0000	28,140 26,100	28,140 26,100
		<i>Total</i>	Lei			1 442,503
		Total ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм Inclusiv salariu				1 442,503 478,500
		2.4. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31)				

1	2	3	4	5	6	7
		265*310*120мм				
17	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-12з-136УХЛЗ	buc	1,0000	271,490 69,600	271,490 69,600
18	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (ВН 32 3Р-25А)	buc	1,0000	34,200 33,600	34,200 33,600
19	Цена поста	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	12,000 0,000	12,000 0,000
20	Цена поста	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,0000	12,000 0,000	12,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			329,690
		Total ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) 265*310*120мм Inclusiv salariu				329,690 103,200
		2.5. ЯТП1 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В				
21	08-03-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В	buc	1,0000	58,928 42,900	58,928 42,900
		<i>Total</i>	Lei			58,928
		Total ЯТП1 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В Inclusiv salariu				58,928 42,900
		2.6. ИДП-Источник бесперебойного питания "Исток"				
22	08-03-575-1	Монтаж источника бесперебойного питания "Исток" 220В 1,0 кВт с дополнительными батареями, марка ИДП-1/1-2-220Д в комплекте	1 комплект	1,0000	34,200 33,600	34,200 33,600
		<i>Total</i>	Lei			34,200
		Total ИДП-Источник бесперебойного питания "Исток" Inclusiv salariu				34,200 33,600
		2.7. Кабельные изделия				

1	2	3	4	5	6	7
23	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmр la 1-2-3-4-5x2,5 mmр (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m	400,0000	2,400 2,400	960,000 960,000
24	08-02-412- 1	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	2,2100	232,100 168,300	512,941 371,943
25	08-02-412- 9	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	3,9900	119,500 68,700	476,805 274,113
26	цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m	620,0000	2,300 0,000	1 426,000 0,000
27	08-02-412- 1	Прокладка провода ПВ1*2,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	1,5400	232,100 168,300	357,434 259,182
28	08-02-412- 9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	3,1600	119,500 68,700	377,620 217,092
29	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m	470,0000	3,700 0,000	1 739,000 0,000
30	08-02-412- 2	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,5400	268,104 202,200	144,776 109,188

1	2	3	4	5	6	7
31	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	1,8800	119,500 68,700	224,660 129,156
32	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x4,0mm2	m	242,0000	5,800 0,000	1 403,600 0,000
33	08-02-409-1	Установка -труба ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм	100 m	5,4000	1 591,409 714,000	8 593,611 3 855,600
34	цена рыночная	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m	540,0000	3,250 0,000	1 755,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			17 971,447
		Total Кабельные изделия Inklusiv salariu				17 971,447 6 176,274
		2.8. Электроосветительное оборудование				
35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	30,0000	6,600 6,600	198,000 198,000
36	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного (1P20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,2600	11 652,838 8 010,000	3 029,738 2 082,600
37	цена рыночная	Светильник встраиваемый с OPL/R LED 60Вт (IP20)	buc	26,0000	488,000 0,000	12 688,000 0,000
38	08-03-593-6	Монтаж светильника-настенный с LED 32 Вт (IP40): с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc	0,0400	4 463,200 2 649,000	178,528 105,960
39	цена рыночная	Светильник настенный RKL LED 32 Вт (1P40)	buc	4,0000	220,000 0,000	880,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
40	08-03-593-7	Монтаж светильника- плафон (1P 54) лампами накаливания 60Вт	100 buc	0,0200	4 782,100 2 928,000	95,642 58,560
41	цена рыночная	Плафон (1P54) НПП1101 с лампочкой	buc	2,0000	88,000 0,000	176,000 0,000
42	08-03-594-1	Монтаж светильника ВАТ118 отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc	0,0100	10 888,600 2 640,000	108,886 26,400
43	цена рыночная	Светильник потолочный с люминисцентной лампой=1шт 18Вт(P20) марки ВАТ118	buc	1,0000	203,000 0,000	203,000 0,000
44	08-03-593-4	Монтаж светильника ЛПП для взрывоопасных помещений с лампой ЛБ18	100 buc	0,0100	21 611,100 3 060,000	216,111 30,600
45	цена рыночная	Светильник взрывозащищенный с лампой ЛБ18=2шт люминисцентной 18ВТ(P65) марка ЛПП 08УЕхп-1*18-015	buc	1,0000	244,000 0,000	244,000 0,000
46	цена рыночная	Фонарь аккумуляторный переносной 220В ДРО 2030	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 217,905
		Total Электроосветительное оборудование Inclusiv salariu				18 217,905 2 502,120
		2.9. Электроустановочные изделия				
47	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одностная 250В 16А с заземляющим контактом 1P20 для скрытой проводки	100 buc	0,4200	1 427,350 1 143,000	599,487 480,060
48	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом одностная	buc	42,0000	33,000 0,000	1 386,000 0,000
49	08-03-591-2	Установка выключателя 1P20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,1600	1 184,412 966,000	189,506 154,560
50	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc	16,0000	35,000 0,000	560,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
51	08-03-591-1	Установка выключателя 250В 6А- одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1Р44)	100 buc	0,0400	1 806,100 1 185,000	72,244 47,400
52	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1Р44 6А	buc	4,0000	35,000 0,000	140,000 0,000
53	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	50,0000	8,000 0,000	400,000 0,000
54	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	60,0000	4,000 0,000	240,000 0,000
55	08-02-406-1	Металлоизделия	t	0,0500	49 701,380 8 010,000	2 485,069 400,500
56	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 20мм -наружный контур заземления проложить на глубине 0,5м	100 m	0,2000	3 965,760 570,000	793,152 114,000
		<i>Total</i>	Lei			6 865,458
		Total Electroinstalatiuni inclusiv salariu				6 865,458 1 196,520
		<i>Total</i>	Lei			46 657,202
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			2 492,058
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			3 215,660
		<i>Cheltuieli directe</i>				52 364,920
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8 417,619
		<i>Total</i>				60 782,539
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 646,952
		<i>Total</i>				64 429,491
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				64 429,491 11 075,814
		3. Utilaj				
		3.1. ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31)БЗУМ ТФ- 02 100-14				
57	Цена поставщик	БЗУМ ТФ -02-100-14	buc	1,0000	5 540,000 0,000	5 540,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	а					
58	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc	1,0000	<u>60,000</u> 0,000	<u>60,000</u> 0,000
59	цена поставщик а	Отходящий автомат трехполюсный 20А ВА 47- 29/3/С20 хар-ка С	buc	1,0000	<u>60,000</u> 0,000	<u>60,000</u> 0,000
60	цена рыночная	Отходящий автомат трехполюсный 16А ВА 47- 29/3/С16 хар-ка С	buc	1,0000	<u>60,000</u> 0,000	<u>60,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 720,000
		Total ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31)БЗУМ ТФ- 02 100-14 Inclusiv salariu				5 720,000
		3.2. РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей (1Р31)				
61	Цена поставщик а	ЩРВ-18з-136УХЛЗ- щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей	buc	1,0000	<u>590,000</u> 0,000	<u>590,000</u> 0,000
62	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc	3,0000	<u>60,000</u> 0,000	<u>180,000</u> 0,000
63	цена рыночная	Отходящий автомат однополюсный 10А ВА 47- 29/1/С10 хар-ка С	buc	3,0000	<u>26,000</u> 0,000	<u>78,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			848,000
		Total РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей (1Р31) Inclusiv salariu				848,000
		3.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31) 540*310*120мм				
64	Цена поставщик а	ЩРВ-36з-136УХЛЗ- щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей	buc	1,0000	<u>720,000</u> 0,000	<u>720,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
65	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3P 25A	buc	1,0000	<u>60,000</u> 0,000	<u>60,000</u> 0,000
66	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2P 16A, 30mA	buc	3,0000	<u>150,000</u> 0,000	<u>450,000</u> 0,000
67	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6A ВА 47-29 1P 6A(B)	buc	3,0000	<u>26,000</u> 0,000	<u>78,000</u> 0,000
68	цена рыночная	Счетчик учета активной электроэнергии прямого учета 380В, 20А марка ZMG310	buc	1,0000	<u>4 100,000</u> 0,000	<u>4 100,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 408,000
		Total ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1P31) 540*310*120мм Inclusiv salariu				5 408,000
		3.4. ЩАО Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1P31)				
69	цена рыночная	Щит ЩРВ-12з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1P31) 265*310*120мм	buc	1,0000	<u>550,000</u> 0,000	<u>550,000</u> 0,000
70	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3P 25A	buc	1,0000	<u>60,000</u> 0,000	<u>60,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			610,000
		Total ЩАО Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1P31) Inclusiv salariu				610,000
		3.5. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В				
71	цена рыночная	Ящик с понижающим трансформатором 0.25кВа 220/12В	buc	1,0000	<u>430,000</u> 0,000	<u>430,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			430,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В Inclusiv salariu				430,000
		3.6. Источник бесперебойного питания				
72	цена рыночная	Источник бесперебойного питания "Исток"220В, 1,0кВт марка ИДП-1/1-2-220-Д	buc	1,0000	$\frac{7\ 100,000}{0,000}$	$\frac{7\ 100,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			7 100,000
		Total Источник бесперебойного питания Inclusiv salariu				7 100,000
		<i>Total</i>	Lei			20 116,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 116,000

		Total	Lei	97 998,19
		TVA	20 %	19 599,64
		Total deviz: Inclusiv salariu	117 597,83	
			17 555,81	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)