

**Lucrari de reparatie a drumurilor  
catre blocurile locative cartierul  
Centru, or. Cahul**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ OFERTĂ

**Valoarea de deviz 4 583 667,73 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu      |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                           |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Cartierul Centru</b><br><br><b>1.1. Capitolul 1.1. Acces Nr.1 Casa Nr.9</b><br><br><b>1.1.1. Capitolul 1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent</b> |        |                                       |                                       |                             |
| 1      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)             | 100 m3 | 0,450                                 | 1 670,45<br>0,00                      | 751,704<br>0,000            |
| 2      | DI155B                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                               | m2     | 80,000                                | 13,72<br>1,00                         | 1 097,365<br>80,401         |
| 3      | TsI51A5                     | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                         | t      | 104,760                               | 12,49<br>0,00                         | 1 308,012<br>0,000          |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei    |                                       |                                       | 3 157,081                   |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |        |                                       |                                       | <b>3 157,081<br/>80,401</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Capitolul 1.1.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                             |
| 4      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei       | 100 m3 | 2,580                                 | 1 670,45<br>0,00                      | 4 309,771<br>0,000          |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                            | 4         | 5       | 6                  | 7                             |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |          | drumului)                                                                                                                                                                                    |           |         |                    |                               |
| 5  | TsI51A5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                      | t         | 495,360 | 12,49<br>0,00      | 6 184,966<br>0,000            |
| 6  | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 3,030   | 162,64<br>20,76    | 492,793<br>62,896             |
| 7  | DI96     | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                       | 100<br>m3 | 1,900   | 1 237,33<br>0,00   | 2 350,929<br>0,000            |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei       |         |                    | 13 338,459                    |
|    |          | <b>Total Capitolul 1.1.2. Excavarea pamintului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |           |         |                    | <b>13 338,459<br/>62,896</b>  |
|    |          | <b>1.1.3. Capitolul 1.1.3 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                 |           |         |                    |                               |
| 8  | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                               | buc       | 4,000   | 212,77<br>196,04   | 851,072<br>784,176            |
| 9  | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3        | 0,160   | 386,15<br>267,54   | 61,784<br>42,807              |
| 10 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3        | 0,160   | 1 798,26<br>183,94 | 287,721<br>29,430             |
| 11 | AcE08C   | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc       | 4,000   | 2 278,06<br>0,00   | 9 112,242<br>0,000            |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei       |         |                    | 10 312,819                    |
|    |          | <b>Total Capitolul 1.1.3 Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |           |         |                    | <b>10 312,819<br/>856,412</b> |
|    |          | <b>1.1.4. Capitolul 1.1.4. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                             |           |         |                    |                               |
| 12 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3        | 3,590   | 1 411,09<br>750,61 | 5 065,806<br>2 694,688        |
| 13 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m         | 254,000 | 222,54<br>29,41    | 56 524,703<br>7 469,276       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |         |                   | 61 590,508                       |
|    |        | <b>Total Capitolul 1.1.4. Montarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |         |                   | <b>61 590,508<br/>10 163,965</b> |
|    |        | <b>1.1.5. Capitolul 1.1.5. Reamenajare trotuar</b>                                                                                                                        |     |         |                   |                                  |
| 14 | DE12C  | Reamanajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25 m, in grosime de 3,0 cm                                      | m2  | 11,000  | 119,42<br>20,18   | 1 313,668<br>221,991             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |         |                   | 1 313,668                        |
|    |        | <b>Total Capitolul 1.1.5. Reamenajare trotuar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |         |                   | <b>1 313,668<br/>221,991</b>     |
|    |        | <b>1.1.6. Capitolul 1.1.6 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                               |     |         |                   |                                  |
| 15 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm) | m3  | 75,900  | 629,94<br>100,55  | 47 812,321<br>7 632,051          |
| 16 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)                          | m3  | 99,200  | 1 121,41<br>0,00  | 111 244,277<br>0,000             |
| 17 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)                          | m3  | 74,600  | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000                   |
| 18 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                     | t   | 0,368   | 13 655,03<br>0,00 | 5 025,052<br>0,000               |
| 19 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                            | m2  | 613,000 | 179,88<br>6,34    | 110 269,346<br>3 888,014         |
| 20 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                     | t   | 0,184   | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                | 7                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------------------------|
| 21 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)            | m2     | 613,000 | 129,25<br>0,00   | 79 230,250<br>0,000               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |         |                  | 353 581,246                       |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.1.6 Constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |        |         |                  | <b>353 581,246<br/>11 520,064</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |         |                  | 443 293,782                       |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.1. Acces Nr.1 Casa Nr.9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |        |         |                  | <b>443 293,782<br/>22 905,729</b> |
|    |         | <b>1.2. Capitolul 1.2. Acces Nr. 2 Casa nr.12</b><br><br><b>1.2.1. Capitolul 1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                  |        |         |                  |                                   |
| 22 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                 | 100 m3 | 0,369   | 1 670,45<br>0,00 | 616,398<br>0,000                  |
| 23 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                   | m2     | 321,000 | 13,72<br>1,00    | 4 403,176<br>322,609              |
| 24 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      | 104,220 | 12,49<br>0,00    | 1 301,270<br>0,000                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |         |                  | 6 320,843                         |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |        |         |                  | <b>6 320,843<br/>322,609</b>      |
|    |         | <b>1.2.2. Capitolul 1.2.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                           |        |         |                  |                                   |
| 25 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,049   | 1 670,45<br>0,00 | 81,852<br>0,000                   |
| 26 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                   | t      | 9,400   | 12,49            | 117,366                           |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
|    |          | autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                    |        |         | 0,00             | 0,000                           |
| 27 | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,418   | 162,64<br>20,76  | 67,983<br>8,677                 |
| 28 | DI96     | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                         | 100 m3 | 0,020   | 1 237,34<br>0,00 | 24,747<br>0,000                 |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei    |         |                  | 291,948                         |
|    |          | <b>Total Capitolul 1.2.2. Excavarea pamintului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |        |         |                  | <b>291,948<br/>8,677</b>        |
|    |          | <b>1.2.3. Capitolul 1.2.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                              |        |         |                  |                                 |
| 29 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                | m      | 191,000 | 71,89<br>9,23    | 13 731,429<br>1 762,090         |
| 30 | DG04B    | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                             | m      | 119,000 | 18,47<br>18,47   | 2 197,893<br>2 197,893          |
| 31 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)                             | m3     | 5,400   | 386,15<br>267,54 | 2 085,199<br>1 444,729          |
| 32 | TsC02D1  | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,106   | 1 670,45<br>0,00 | 177,068<br>0,000                |
| 33 | TsI51A5  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                              | t      | 23,320  | 12,49<br>0,00    | 291,169<br>0,000                |
| 34 | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,106   | 141,88<br>0,00   | 15,039<br>0,000                 |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei    |         |                  | 18 497,798                      |
|    |          | <b>Total Capitolul 1.2.3. Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |        |         |                  | <b>18 497,798<br/>5 404,712</b> |
|    |          | <b>1.2.4. Capitolul 1.2.4 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                   |        |         |                  |                                 |
| 35 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                 | buc    | 1,000   | 212,77<br>196,04 | 212,768<br>196,044              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 36 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3  | 0,100   | 1 798,26<br>183,94 | 179,826<br>18,394               |
| 37 | PJ05B  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3  | 0,040   | 386,15<br>267,54   | 15,446<br>10,702                |
| 38 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc | 1,000   | 2 278,06<br>0,00   | 2 278,060<br>0,000              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 2 686,100                       |
|    |        | <b>Total Capitolul 1.2.4 Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |     |         |                    | <b>2 686,100<br/>225,139</b>    |
|    |        | <b>1.2.5. Capitolul 1.2.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                             |     |         |                    |                                 |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3  | 2,900   | 1 278,65<br>618,17 | 3 708,094<br>1 792,707          |
| 40 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m   | 166,000 | 222,54<br>29,41    | 36 941,341<br>4 881,496         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 40 649,436                      |
|    |        | <b>Total Capitolul 1.2.5. Montarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |         |                    | <b>40 649,436<br/>6 674,203</b> |
|    |        | <b>1.2.6. Capitolul 1.2.6 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                  |     |         |                    |                                 |
| 41 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)                    | m3  | 1,100   | 1 422,49<br>103,11 | 1 564,736<br>113,417            |
| 42 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)                                             | m3  | 1,500   | 1 109,46<br>0,00   | 1 664,184<br>0,000              |
| 43 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru                                                                                                                             | m3  | 1,100   | 0,00               | 0,000                           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------|
|    |         | drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)                                                                                                                   |     |         | 0,00               | 0,000                  |
| 44 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                                        | m2  | 321,000 | 0,10<br>0,00       | 32,742<br>0,000        |
| 45 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                             | t   | 0,026   | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000         |
| 46 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                 | m2  | 64,000  | 158,52<br>0,00     | 10 145,440<br>0,000    |
| 47 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                             | t   | 0,005   | 353 210,18<br>0,00 | 1 766,051<br>0,000     |
| 48 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                    | m2  | 8,000   | 1 102,70<br>535,05 | 8 821,618<br>4 280,390 |
| 49 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t   | 0,002   | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000         |
| 50 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2  | 8,000   | 7 908,48<br>0,00   | 63 267,875<br>0,000    |
| 51 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t   | 0,161   | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000         |
| 52 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2  | 321,000 | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |         |                    | 87 262,645             |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.2.6 Constructia</b>                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>87 262,645</b>      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                            | 4         | 5       | 6                | 7                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|-----------------------------------|
|    |         | <b>sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |           |         |                  | <b>4 393,807</b>                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei       |         |                  | 155 708,770                       |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.2. Acces Nr. 2<br/>Casa nr.12<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |           |         |                  | <b>155 708,770<br/>17 029,147</b> |
|    |         | <b>1.3. Capitolul 1.3. Acces nr.3 Casa<br/>nr.60</b>                                                                                                                                         |           |         |                  |                                   |
|    |         | <b>1.3.1. Capitolul 1.3.1. Demolarea<br/>sistemului rutier existent</b>                                                                                                                      |           |         |                  |                                   |
| 53 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare auto<br>teren catg. II. (incarcarea)                    | 100<br>m3 | 0,249   | 1 670,45<br>0,00 | 415,943<br>0,000                  |
| 54 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de<br>beton asfaltic uzat, avind latimea<br>tamburului 1000 mm, adincimea<br>stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                         | m2        | 227,000 | 13,72<br>1,00    | 3 113,772<br>228,138              |
| 55 | TsI51A5 | Transportarea materialului<br>demolat cu autobasculanta de 10 t<br>la distanta de: 5 km                                                                                                      | t         | 71,100  | 12,49<br>0,00    | 887,740<br>0,000                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei       |         |                  | 4 417,456                         |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.3.1. Demolarea<br/>sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |           |         |                  | <b>4 417,456<br/>228,138</b>      |
|    |         | <b>1.3.2. Capitolul 1.3.2. Excavarea<br/>pamintului</b>                                                                                                                                      |           |         |                  |                                   |
| 56 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare auto<br>teren catg. II. (excavarea casetei<br>drumului) | 100<br>m3 | 0,063   | 1 670,45<br>0,00 | 105,239<br>0,000                  |
| 57 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                                | t         | 12,090  | 12,49<br>0,00    | 150,953<br>0,000                  |
| 58 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,312   | 162,64<br>20,76  | 50,743<br>6,476                   |
| 59 | DI96    | Compactarea fundatiei drumului<br>cu compactor pe pneuri de 25 t , 8<br>parcursuri pe o urma                                                                                                 | 100<br>m3 | 0,025   | 1 237,34<br>0,00 | 30,933<br>0,000                   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4         | 5       | 6                  | 7                               |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei       |         |                    | 337,868                         |
|    |          | <b>Total Capitolul 1.3.2. Excavarea pamintului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |           |         |                    | <b>337,868<br/>6,476</b>        |
|    |          | <b>1.3.3. Capitolul 1.3.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                              |           |         |                    |                                 |
| 60 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                | m         | 128,000 | 71,89<br>9,23      | 9 202,214<br>1 180,877          |
| 61 | DG04B    | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                             | m         | 70,000  | 18,47<br>18,47     | 1 292,871<br>1 292,871          |
| 62 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)                             | m3        | 3,200   | 386,15<br>267,54   | 1 235,674<br>856,136            |
| 63 | TsC02D1  | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100<br>m3 | 0,062   | 1 670,45<br>0,00   | 103,568<br>0,000                |
| 64 | TsI51A5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                        | t         | 13,640  | 12,49<br>0,00      | 170,306<br>0,000                |
| 65 | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,062   | 141,88<br>0,00     | 8,797<br>0,000                  |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei       |         |                    | 12 013,430                      |
|    |          | <b>Total Capitolul 1.3.3. Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |           |         |                    | <b>12 013,430<br/>3 329,884</b> |
|    |          | <b>1.3.4. Capitolul 1.3.4 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                   |           |         |                    |                                 |
| 66 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                 | buc       | 1,000   | 212,77<br>196,04   | 212,768<br>196,044              |
| 67 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                      | m3        | 0,100   | 1 798,26<br>183,94 | 179,826<br>18,394               |
| 68 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                              | m3        | 0,040   | 386,15<br>267,54   | 15,446<br>10,702                |
| 69 | AcE08C   | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1                                                                                                   | buc       | 1,000   | 2 278,06           | 2 278,060                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil                                           |     |         | 0,00               | 0,000                           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |         |                    | 2 686,100                       |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.3.4 Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |     |         |                    | <b>2 686,100<br/>225,139</b>    |
|    |         | <b>1.3.5. Capitolul 1.3.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                          |     |         |                    |                                 |
| 70 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                  | m3  | 2,100   | 1 273,02<br>612,54 | 2 673,342<br>1 286,337          |
| 71 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                             | m   | 119,000 | 222,54<br>29,41    | 26 482,046<br>3 499,385         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |         |                    | 29 155,387                      |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.3.5. Montarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |         |                    | <b>29 155,387<br/>4 785,722</b> |
|    |         | <b>1.3.6. Capitolul 1.3.6 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                               |     |         |                    |                                 |
| 72 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm) | m3  | 1,400   | 1 061,63<br>100,41 | 1 486,280<br>140,575            |
| 73 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)                          | m3  | 1,800   | 1 137,90<br>0,00   | 2 048,226<br>0,000              |
| 74 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)                          | m3  | 1,400   | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000                  |
| 75 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                | m2  | 227,000 | 0,10<br>0,00       | 23,154<br>0,000                 |
| 76 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor                                                                                                                                        | t   | 0,018   | 105 700,07         | 1 902,601                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                                 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------------------|
|    |       | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                                                                |     |         | 0,00            | 0,000                             |
| 77 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                   | m2  | 20,000  | 255,18<br>96,65 | 5 103,502<br>1 933,052            |
| 78 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                             | t   | 0,006   | 0,00<br>0,00    | 0,000<br>0,000                    |
| 79 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                    | m2  | 10,000  | 396,50<br>0,00  | 3 965,036<br>0,000                |
| 80 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t   | 0,071   | 0,00<br>0,00    | 0,000<br>0,000                    |
| 81 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2  | 10,000  | 0,00<br>0,00    | 0,000<br>0,000                    |
| 82 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t   | 0,114   | 0,00<br>0,00    | 0,000<br>0,000                    |
| 83 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2  | 227,000 | 199,57<br>0,00  | 45 302,125<br>0,000               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 59 830,924                        |
|    |       | <b>Total Capitolul 1.3.6 Constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |     |         |                 | <b>59 830,924<br/>2 073,627</b>   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 108 441,165                       |
|    |       | <b>Total Capitolul 1.3. Acces nr.3<br/>Casa nr.60<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |         |                 | <b>108 441,165<br/>10 648,986</b> |
|    |       | <b>1.4. Capitolul 1.4. Acces Nr.4 Casa nr.58</b>                                                                                                                                                  |     |         |                 |                                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                | 7                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------------|
|    |         | <b>1.4.1. Capitolul 1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                           |        |        |                  |                             |
| 84 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                 | 100 m3 | 0,066  | 1 670,45<br>0,00 | 110,250<br>0,000            |
| 85 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                   | m2     | 60,000 | 13,72<br>1,00    | 823,024<br>60,301           |
| 86 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                             | t      | 18,840 | 12,49<br>0,00    | 235,232<br>0,000            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |                  | 1 168,506                   |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |        |        |                  | <b>1 168,506<br/>60,301</b> |
|    |         | <b>1.4.2. Capitolul 1.4.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                           |        |        |                  |                             |
| 87 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,079  | 1 670,45<br>0,00 | 131,966<br>0,000            |
| 88 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      | 15,160 | 12,49<br>0,00    | 189,285<br>0,000            |
| 89 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,145  | 162,64<br>20,76  | 23,583<br>3,010             |
| 90 | DI96    | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                        | 100 m3 | 0,028  | 1 237,33<br>0,00 | 34,645<br>0,000             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |                  | 379,478                     |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.4.2. Excavarea pamintului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |        |        |                  | <b>379,478<br/>3,010</b>    |
|    |         | <b>1.4.3. Capitolul 1.4.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                             |        |        |                  |                             |
| 91 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri                                                                                                                                                  | m      | 35,000 | 71,89            | 2 516,230                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4         | 5      | 6                  | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                             |           |        | 9,23               | 322,896                         |
| 92 | DG04B   | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                             | m         | 42,000 | 18,47<br>18,47     | 775,718<br>775,718              |
| 93 | PJ05B   | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)                              | m3        | 1,900  | 386,15<br>267,54   | 733,681<br>508,331              |
| 94 | TsC02D1 | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100<br>m3 | 0,037  | 1 670,45<br>0,00   | 61,807<br>0,000                 |
| 95 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                              | t         | 8,140  | 12,49<br>0,00      | 101,634<br>0,000                |
| 96 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,037  | 141,88<br>0,00     | 5,250<br>0,000                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei       |        |                    | 4 194,321                       |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.4.3. Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |           |        |                    | <b>4 194,321<br/>1 606,945</b>  |
|    |         | <b>1.4.4. Capitolul 1.4.4. Montarea bordurei</b>                                                                                                               |           |        |                    |                                 |
| 97 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                       | m3        | 0,700  | 1 291,69<br>631,21 | 904,184<br>441,849              |
| 98 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                  | m         | 41,000 | 222,54<br>29,41    | 9 124,066<br>1 205,671          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei       |        |                    | 10 028,250                      |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.4.4. Montarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |           |        |                    | <b>10 028,250<br/>1 647,519</b> |
|    |         | <b>1.4.5. Capitolul 1.4.5 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                    |           |        |                    |                                 |
| 99 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip | m3        | 1,800  | 693,20<br>96,29    | 1 247,762<br>173,326            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                 | 7                       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------|
|     |         | (h=10 cm)                                                                                                                                                           |    |        |                   |                         |
| 100 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)                    | m3 | 2,200  | 1 134,67<br>0,00  | 2 496,276<br>0,000      |
| 101 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)                    | m3 | 1,700  | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000          |
| 102 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                          | m2 | 60,000 | 0,10<br>0,00      | 6,120<br>0,000          |
| 103 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                               | t  | 0,005  | 81 930,20<br>0,00 | 409,651<br>0,000        |
| 104 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                 | m2 | 60,000 | 208,41<br>49,89   | 12 504,481<br>2 993,131 |
| 105 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                               | t  | 0,007  | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000          |
| 106 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                      | m2 | 11,000 | 227,12<br>0,00    | 2 498,289<br>0,000      |
| 107 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                               | t  | 0,003  | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000          |
| 108 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) | m2 | 11,000 | 1 186,75<br>0,00  | 13 054,250<br>0,000     |
| 109 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                               | t  | 0,030  | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000          |
| 110 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura                                                                                                     | m2 | 60,000 | 0,00              | 0,000                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
|     |         | egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5                             |        |         | 0,00             | 0,000                           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei    |         |                  | 32 216,828                      |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.4.5 Constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |        |         |                  | <b>32 216,828<br/>3 166,457</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei    |         |                  | 47 987,383                      |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.4. Acces Nr.4 Casa nr.58<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |        |         |                  | <b>47 987,383<br/>6 484,232</b> |
|     |         | <b>1.5. Caoitolul 1.5. Acces Nr.5 Casa nr.15</b><br><br><b>1.5.1. Capitolul 1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                   |        |         |                  |                                 |
| 111 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea) | 100 m3 | 0,351   | 1 670,45<br>0,00 | 586,329<br>0,000                |
| 112 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                   | m2     | 337,000 | 13,72<br>1,00    | 4 622,649<br>338,690            |
| 113 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                             | t      | 101,460 | 12,49<br>0,00    | 1 266,809<br>0,000              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei    |         |                  | 6 475,787                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |        |         |                  | <b>6 475,787<br/>338,690</b>    |
|     |         | <b>1.5.2. Capitolul 1.5.2. Demolarea bordurei</b>                                                                                                             |        |         |                  |                                 |
| 114 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                               | m      | 190,000 | 71,89<br>9,23    | 13 659,537<br>1 752,864         |
| 115 | DG04B   | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                            | m      | 160,000 | 18,47<br>18,47   | 2 955,140<br>2 955,140          |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                            | 4         | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------|
| 116 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3        | 7,200  | 386,15<br>267,54   | 2 780,266<br>1 926,305          |
| 117 | TsC02D1  | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                               | 100<br>m3 | 0,142  | 1 670,45<br>0,00   | 237,204<br>0,000                |
| 118 | TsI51A5  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                            | t         | 31,240 | 12,49<br>0,00      | 390,056<br>0,000                |
| 119 | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,142  | 141,88<br>0,00     | 20,147<br>0,000                 |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei       |        |                    | 20 042,350                      |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.5.2. Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |           |        |                    | <b>20 042,350<br/>6 634,309</b> |
|     |          | <b>1.5.3. Capitolul 1.5.3. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                |           |        |                    |                                 |
| 120 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                               | buc       | 1,000  | 212,77<br>196,04   | 212,768<br>196,044              |
| 121 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3        | 0,100  | 1 798,26<br>183,94 | 179,826<br>18,394               |
| 122 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3        | 0,040  | 386,15<br>267,54   | 15,446<br>10,702                |
| 123 | AcE08C   | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc       | 1,000  | 2 278,06<br>0,00   | 2 278,060<br>0,000              |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei       |        |                    | 2 686,100                       |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.5.3. Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |           |        |                    | <b>2 686,100<br/>225,139</b>    |
|     |          | <b>1.5.4. Capitolul 1.5.4. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                             |           |        |                    |                                 |
| 124 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3        | 3,100  | 1 280,40<br>619,92 | 3 969,233<br>1 921,750          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| 125 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                       | m   | 178,000 | 222,54<br>29,41   | 39 611,800<br>5 234,375         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei |         |                   | 43 581,033                      |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.5.4. Montarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |     |         |                   | <b>43 581,033<br/>7 156,125</b> |
|     |         | <b>1.5.5. Capitolul 1.5.5. Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                        |     |         |                   |                                 |
| 126 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                          | m2  | 337,000 | 0,17<br>0,00      | 56,656<br>0,000                 |
| 127 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                               | t   | 0,027   | 70 129,55<br>0,00 | 1 893,498<br>0,000              |
| 128 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                     | m2  | 67,000  | 226,00<br>67,48   | 15 141,840<br>4 520,832         |
| 129 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                               | t   | 0,008   | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000                  |
| 130 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                      | m2  | 14,000  | 477,52<br>0,00    | 6 685,311<br>0,000              |
| 131 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                               | t   | 0,004   | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000                  |
| 132 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) | m2  | 14,000  | 4 796,10<br>0,00  | 67 145,375<br>0,000             |
| 133 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                               | t   | 0,169   | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000                  |
| 134 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura                                                                                                     | m2  | 337,000 | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------------------------|
|     |         | egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5                                             |        |           |                  |                                   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |           |                  | 90 922,680                        |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.5.5. Constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |        |           |                  | <b>90 922,680<br/>4 520,832</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |           |                  | 163 707,950                       |
|     |         | <b>Total Caoitolul 1.5. Acces Nr.5<br/>Casa nr.15<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |        |           |                  | <b>163 707,950<br/>18 875,095</b> |
|     |         | <b>1.6. Capitolul 1.6. Acces Nr.6 Casa Nr.35</b><br><br><b>1.6.1. Capitolul 1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                   |        |           |                  |                                   |
| 135 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                 | 100 m3 | 1,113     | 1 670,45<br>0,00 | 1 859,215<br>0,000                |
| 136 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                   | m2     | 1 089,000 | 13,72<br>1,00    | 14 937,876<br>1 094,460           |
| 137 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                             | t      | 323,340   | 12,49<br>0,00    | 4 037,159<br>0,000                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |           |                  | 20 834,250                        |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |        |           |                  | <b>20 834,250<br/>1 094,460</b>   |
|     |         | <b>1.6.2. Capitolul 1.6.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                           |        |           |                  |                                   |
| 138 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,273     | 1 670,45<br>0,00 | 456,034<br>0,000                  |
| 139 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                   | t      | 52,410    | 12,49            | 654,381                           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
|     |          | autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                    |        |         | 0,00             | 0,000                           |
| 140 | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 | 1,386   | 162,64<br>20,76  | 225,416<br>28,770               |
| 141 | DI96     | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                         | 100 m3 | 0,105   | 1 237,33<br>0,00 | 129,920<br>0,000                |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei    |         |                  | 1 465,751                       |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.6.2. Excavarea pamintului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |        |         |                  | <b>1 465,751<br/>28,770</b>     |
|     |          | <b>1.6.3. Capitolul 1.6.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                              |        |         |                  |                                 |
| 142 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                | m      | 310,000 | 71,89<br>9,23    | 22 286,613<br>2 859,936         |
| 143 | DG04B    | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                             | m      | 146,000 | 18,47<br>18,47   | 2 696,574<br>2 696,574          |
| 144 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)                             | m3     | 6,600   | 386,15<br>267,54 | 2 548,577<br>1 765,780          |
| 145 | TsC02D1  | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,130   | 1 670,45<br>0,00 | 217,159<br>0,000                |
| 146 | TsI51A5  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                              | t      | 28,600  | 12,49<br>0,00    | 357,094<br>0,000                |
| 147 | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,130   | 141,88<br>0,00   | 18,444<br>0,000                 |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei    |         |                  | 28 124,461                      |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.6.3. Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |        |         |                  | <b>28 124,461<br/>7 322,290</b> |
|     |          | <b>1.6.4. Capitolul 1.6.4 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                   |        |         |                  |                                 |
| 148 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                 | buc    | 7,000   | 212,77<br>196,04 | 1 489,376<br>1 372,308          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 149 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3  | 0,700   | 1 798,26<br>183,94 | 1 258,780<br>128,755             |
| 150 | PJ05B  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3  | 0,280   | 386,15<br>267,54   | 108,122<br>74,912                |
| 151 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc | 7,000   | 2 278,06<br>0,00   | 15 946,424<br>0,000              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 18 802,701                       |
|     |        | <b>Total Capitolul 1.6.4 Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |     |         |                    | <b>18 802,701<br/>1 575,975</b>  |
|     |        | <b>1.6.5. Capitolul 1.6.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                             |     |         |                    |                                  |
| 152 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3  | 5,600   | 1 281,19<br>620,71 | 7 174,654<br>3 475,975           |
| 153 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m   | 322,000 | 222,54<br>29,41    | 71 657,300<br>9 468,925          |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 78 831,955                       |
|     |        | <b>Total Capitolul 1.6.5. Montarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |         |                    | <b>78 831,955<br/>12 944,901</b> |
|     |        | <b>1.6.6. Capitolul 1.6.6. Reamenajarea trotuar</b>                                                                                                                                          |     |         |                    |                                  |
| 154 | DE12C  | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm                                                          | m2  | 10,000  | 119,42<br>20,18    | 1 194,244<br>201,810             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 1 194,244                        |
|     |        | <b>Total Capitolul 1.6.6. Reamenajarea trotuar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |         |                    | <b>1 194,244<br/>201,810</b>     |
|     |        | <b>1.6.7. Capitolul 1.6.7 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                  |     |         |                    |                                  |
| 155 | DA06B2 | Strat de agregate naturale                                                                                                                                                                   | m3  | 6,200   | 1 085,32           | 6 729,011                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5         | 6                 | 7                         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|---------------------------|
|     |         | cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)                      |    |           | 97,78             | 606,237                   |
| 156 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)                    | m3 | 7,700     | 1 138,83<br>0,00  | 8 768,968<br>0,000        |
| 157 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)                    | m3 | 6,000     | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000            |
| 158 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                          | m2 | 1 089,000 | 0,10<br>0,00      | 111,078<br>0,000          |
| 159 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                               | t  | 0,087     | 70 137,69<br>0,00 | 6 101,979<br>0,000        |
| 160 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                     | m2 | 1 089,000 | 207,49<br>48,97   | 225 956,412<br>53 325,410 |
| 161 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                               | t  | 0,025     | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000            |
| 162 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                      | m2 | 42,000    | 428,21<br>0,00    | 17 985,026<br>0,000       |
| 163 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                               | t  | 0,013     | 0,00<br>0,00      | 0,000<br>0,000            |
| 164 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) | m2 | 42,000    | 5 156,15<br>0,00  | 216 558,375<br>0,000      |
| 165 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui                                                                                                | t  | 0,545     | 0,00              | 0,000                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         | 6                | 7                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------------------------|
|     |         | strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                                                                                                  |        |           | 0,00             | 0,000                             |
| 166 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     | 1 089,000 | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |           |                  | 482 210,848                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.6.7 Constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |        |           |                  | <b>482 210,848<br/>53 931,647</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |           |                  | 631 464,210                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.6. Acces Nr.6 Casa Nr.35<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |        |           |                  | <b>631 464,210<br/>77 099,852</b> |
|     |         | <b>1.7. Capitolul 1.7. Acces Nr.7 Casa Nr.28</b><br><br><b>1.7.1. Capitolul 1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                       |        |           |                  |                                   |
| 167 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 | 0,167     | 1 670,45<br>0,00 | 278,966<br>0,000                  |
| 168 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     | 361,000   | 13,72<br>1,00    | 4 951,858<br>362,810              |
| 169 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      | 62,660    | 12,49<br>0,00    | 782,360<br>0,000                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |           |                  | 6 013,184                         |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |        |           |                  | <b>6 013,184<br/>362,810</b>      |
|     |         | <b>1.7.2. Capitolul 1.7.2. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                                                 |        |           |                  |                                   |
| 170 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                                   | m      | 137,000   | 71,89<br>9,23    | 9 849,245<br>1 263,907            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4         | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 171 | DG04B   | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                             | m         | 118,000 | 18,47<br>18,47     | 2 179,421<br>2 179,421          |
| 172 | PJ05B   | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                              | m3        | 5,300   | 386,15<br>267,54   | 2 046,584<br>1 417,975          |
| 173 | TsC02D1 | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100<br>m3 | 0,105   | 1 670,45<br>0,00   | 175,398<br>0,000                |
| 174 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                              | t         | 23,100  | 12,49<br>0,00      | 288,422<br>0,000                |
| 175 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,105   | 141,88<br>0,00     | 14,898<br>0,000                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei       |         |                    | 14 553,968                      |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.7.2. Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |           |         |                    | <b>14 553,968<br/>4 861,303</b> |
|     |         | <b>1.7.3. Capitolul 1.7.3. Montarea bordurei</b>                                                                                                               |           |         |                    |                                 |
| 176 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                       | m3        | 2,100   | 1 273,02<br>612,54 | 2 673,342<br>1 286,337          |
| 177 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                  | m         | 119,000 | 222,54<br>29,41    | 26 482,046<br>3 499,385         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei       |         |                    | 29 155,387                      |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.7.3. Montarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |           |         |                    | <b>29 155,387<br/>4 785,722</b> |
|     |         | <b>1.7.4. Capitolul 1.7.4 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                    |           |         |                    |                                 |
| 178 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                     | m2        | 361,000 | 0,17<br>0,00       | 60,691<br>0,000                 |
| 179 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                          | t         | 0,029   | 65 920,85<br>0,00  | 1 911,705<br>0,000              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6                | 7                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------------------------|
| 180 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                               | m2     | 361,000 | 207,25<br>48,72  | 74 815,517<br>17 588,895          |
| 181 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      | 0,181   | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                    |
| 182 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     | 361,000 | 206,32<br>0,00   | 74 482,307<br>0,000               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |         |                  | 151 270,220                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.7.4 Constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |        |         |                  | <b>151 270,220<br/>17 588,895</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |         |                  | 200 992,759                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.7. Acces Nr.7 Casa Nr.28<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |        |         |                  | <b>200 992,759<br/>27 598,730</b> |
|     |         | <b>1.8. Capitolul 1.8. Acces Nr.8 Casa Nr.33</b><br><br><b>1.8.1. Capitolul 1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                       |        |         |                  |                                   |
| 183 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 | 0,250   | 1 670,45<br>0,00 | 417,614<br>0,000                  |
| 184 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     | 398,000 | 13,72<br>1,00    | 5 459,389<br>399,996              |
| 185 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      | 83,560  | 12,49<br>0,00    | 1 043,313<br>0,000                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |         |                  | 6 920,316                         |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.8.1. Demolarea</b>                                                                                                                                                           |        |         |                  | <b>6 920,316</b>                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4         | 5       | 6                | 7                           |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|-----------------------------|
|     |         | <b>sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |           |         |                  | <b>399,996</b>              |
|     |         | <b>1.8.2. Capitolul 1.8.2. Demolarea trotuarului existent</b>                                                                                                                 |           |         |                  |                             |
| 186 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                 | 100<br>m3 | 0,029   | 1 670,46<br>0,00 | 48,443<br>0,000             |
| 187 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                             | t         | 6,380   | 12,49<br>0,00    | 79,659<br>0,000             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei       |         |                  | 128,103                     |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.8.2. Demolarea trotuarului existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |           |         |                  | <b>128,103</b>              |
|     |         | <b>1.8.3. Capitolul 1.8.3. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                           |           |         |                  |                             |
| 188 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului) | 100<br>m3 | 0,416   | 1 670,45<br>0,00 | 694,909<br>0,000            |
| 189 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t         | 79,870  | 12,49<br>0,00    | 997,241<br>0,000            |
| 190 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 0,695   | 162,64<br>20,76  | 113,033<br>14,426           |
| 191 | DI96    | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                        | 100<br>m3 | 0,150   | 1 237,33<br>0,00 | 185,600<br>0,000            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei       |         |                  | 1 990,783                   |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.8.3. Excavarea pamintului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |           |         |                  | <b>1 990,783<br/>14,426</b> |
|     |         | <b>1.8.4. Capitolul 1.8.4. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                             |           |         |                  |                             |
| 192 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                               | m         | 195,000 | 71,89<br>9,23    | 14 018,998<br>1 798,992     |
| 193 | PJ05B   | Darimarea betoanelor din elevatii                                                                                                                                             | m3        | 9,600   | 386,15           | 3 707,021                   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |          | la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)                                                                                              |     |         | 267,54             | 2 568,407                       |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 17 726,019                      |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.8.4. Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |         |                    | <b>17 726,019<br/>4 367,399</b> |
|     |          | <b>1.8.5. Capitolul 1.8.5 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                 |     |         |                    |                                 |
| 194 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                               | buc | 2,000   | 212,77<br>196,04   | 425,536<br>392,088              |
| 195 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3  | 0,200   | 1 798,26<br>183,94 | 359,652<br>36,787               |
| 196 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3  | 0,080   | 386,15<br>267,54   | 30,892<br>21,403                |
| 197 | AcE08C   | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc | 2,000   | 2 278,06<br>0,00   | 4 556,121<br>0,000              |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 5 372,200                       |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.8.5 Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |     |         |                    | <b>5 372,200<br/>450,278</b>    |
|     |          | <b>1.8.6. Capitolul 1.8.6. Montarea bordurei Bp 100.30.15</b>                                                                                                                                |     |         |                    |                                 |
| 198 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3  | 3,800   | 1 279,90<br>619,42 | 4 863,614<br>2 353,796          |
| 199 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m   | 218,000 | 222,54<br>29,41    | 48 513,328<br>6 410,639         |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 53 376,942                      |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.8.6. Montarea bordurei Bp 100.30.15<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |         |                    | <b>53 376,942<br/>8 764,435</b> |
|     |          | <b>1.8.7. Capitolul 1.8.7.<br/>Reamenajarea trotuar existent</b>                                                                                                                             |     |         |                    |                                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5       | 6                    | 7                                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|----------------------------------|
| 200 | DE12C   | Reamenajarea trotuarului din<br>asfalt turnat, executat la trotuare,<br>pe o fundatie existenta la latimea<br>de 0.25m, in grosime de 3,0 cm                                                                | m2        | 25,000  | 119,42<br>20,18      | 2 985,610<br>504,525             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei       |         |                      | 2 985,610                        |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.8.7.<br/>Reamenajarea trotuar existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |           |         |                      | <b>2 985,610<br/>504,525</b>     |
|     |         | <b>1.8.8. Capitolul 1.8.8. Amenajarea<br/>trotuarului nou</b>                                                                                                                                               |           |         |                      |                                  |
| 201 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu<br>(excavarea pamintului sub trotuar) | m3        | 9,900   | 3 828,33<br>3 828,33 | 37 900,474<br>37 900,474         |
| 202 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                                               | t         | 17,800  | 12,49<br>0,00        | 222,247<br>0,000                 |
| 203 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                       | 100<br>m3 | 0,099   | 141,88<br>0,00       | 14,046<br>0,000                  |
| 204 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si<br>platformelor, cu denivelari de 10-<br>20 cm, in teren mijlociu                                                                                                        | 100m2     | 76,000  | 0,00<br>0,00         | 0,000<br>0,000                   |
| 205 | DI111   | Executarea mecanizata a<br>straturilor de fundatie cu h=12 cm<br>din piatra sparta M400 la trotuare                                                                                                         | m2        | 76,000  | 92,68<br>13,20       | 7 043,435<br>1 003,515           |
| 206 | DI112   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a<br>grosimii stratului de piatra sparta<br>se adauga sau se scade la norma<br>DI111 (k=2)                                                                                    | m2        | -76,000 | 0,00<br>0,00         | 0,000<br>0,000                   |
| 207 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                                 | t         | 0,040   | 9 103,36<br>0,00     | 364,134<br>0,000                 |
| 208 | DB16B   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 3,0 cm cu<br>asternere manuala                                                                                   | m2        | 76,000  | 107,52<br>5,19       | 8 171,303<br>394,394             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei       |         |                      | 53 715,638                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.8.8. Amenajarea<br/>trotuarului nou<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |           |         |                      | <b>53 715,638<br/>39 298,383</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------|
|     |         | <b>1.8.9. Capitolul 1.8.9. Montarea bordurei mici Bp 100.20.08</b>                                                                                                                                                            |     |         |                    |                              |
| 209 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,770   | 1 211,79<br>551,31 | 933,079<br>424,510           |
| 210 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15) | m   | 55,000  | 136,39<br>10,38    | 7 501,676<br>570,834         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                    | 8 434,754                    |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.8.9. Montarea bordurei mici Bp 100.20.08 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |         |                    | <b>8 434,754<br/>995,344</b> |
|     |         | <b>1.8.10. Capitolul 1.8.10 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                              |
| 211 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                                                                    | m2  | 398,000 | 0,17<br>0,00       | 66,912<br>0,000              |
| 212 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                                                         | t   | 0,032   | 81 076,76<br>0,00  | 2 594,456<br>0,000           |
| 213 | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                                           | m2  | 398,000 | 208,20<br>49,68    | 82 864,146<br>19 772,191     |
| 214 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                                                         | t   | 0,036   | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000               |
| 215 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                                                | m2  | 60,000  | 260,47<br>0,00     | 15 628,024<br>0,000          |
| 216 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                                                         | t   | 0,018   | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000               |
| 217 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu                                                                                                                               | m2  | 60,000  | 1 415,29<br>0,00   | 84 917,250<br>0,000          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6                | 7                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------------------------|
|     |         | asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                                                                                                                               |        |         |                  |                                   |
| 218 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      | 0,199   | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                    |
| 219 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     | 398,000 | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |         |                  | 186 070,788                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.8.10 Constructia sistemului rutier Inklusiv salariu</b>                                                                                                                      |        |         |                  | <b>186 070,788<br/>19 772,191</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |         |                  | 336 721,154                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.8. Acces Nr.8 Casa Nr.33 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |         |                  | <b>336 721,154<br/>74 566,977</b> |
|     |         | <b>1.9. Capitolul 1.9. Acces Nr.9 Casa Nr.42</b><br><br><b>1.9.1. Capitolul 1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                       |        |         |                  |                                   |
| 220 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 | 0,275   | 1 670,45<br>0,00 | 459,375<br>0,000                  |
| 221 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     | 268,000 | 13,72<br>1,00    | 3 676,171<br>269,344              |
| 222 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      | 79,700  | 12,49<br>0,00    | 995,118<br>0,000                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei    |         |                  | 5 130,664                         |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent Inklusiv salariu</b>                                                                                                               |        |         |                  | <b>5 130,664<br/>269,344</b>      |
|     |         | <b>1.9.2. Capitolul 1.9.2. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                                                 |        |         |                  |                                   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 223 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a betonului asfaltic in<br>lungul bordurii                                                                                                                       | m         | 150,000 | 71,89<br>9,23      | 10 783,845<br>1 383,840         |
| 224 | DG04B    | Desfacerea de borduri de piatra<br>sau de beton de orice<br>dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                    | m         | 45,000  | 18,47<br>18,47     | 831,134<br>831,134              |
| 225 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii<br>la culee, pile, ziduri de sprijin fara<br>exploziv, cu ciocan cu aer<br>comprimat (fundatie de beton)                                                                  | m3        | 2,000   | 386,15<br>267,54   | 772,296<br>535,085              |
| 226 | TsC02D1  | Incarcarea materialului demolat<br>cu excavator pe pneuri de 0,21-<br>0,39 mc, cu comanda hidraulica,<br>in pamint cu umiditate naturala<br>descarcare auto teren catg. II.                                 | 100<br>m3 | 0,040   | 1 670,46<br>0,00   | 66,818<br>0,000                 |
| 227 | TsI51A5  | Transportarea materialului<br>demolat cu autobasculanta de 10 t<br>la distanta de: 5 km                                                                                                                     | t         | 8,800   | 12,49<br>0,00      | 109,875<br>0,000                |
| 228 | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                       | 100<br>m3 | 0,040   | 141,88<br>0,00     | 5,675<br>0,000                  |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei       |         |                    | 12 569,644                      |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.9.2. Demolarea<br/>bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |           |         |                    | <b>12 569,644<br/>2 750,059</b> |
|     |          | <b>1.9.3. Capitolul 1.9.3 Ajustarea<br/>capacelor la fintini</b>                                                                                                                                            |           |         |                    |                                 |
| 229 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                              | buc       | 3,000   | 212,77<br>196,04   | 638,304<br>588,132              |
| 230 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii<br>la culee, pile, ziduri de sprijin fara<br>exploziv, cu ciocan cu aer<br>comprimat (fundatie de beton)                                                                  | m3        | 0,120   | 386,15<br>267,54   | 46,338<br>32,105                |
| 231 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20<br>la edificiile artificiale                                                                                                                                                | m3        | 0,300   | 1 798,26<br>183,94 | 539,477<br>55,181               |
| 232 | AcE08C   | Montarea capacelor din fonta<br>grele cu piesa-suport CTP1-10-1<br>din beton armat, circulare sau<br>patrate, la caminele de vizitare ale<br>instalatiilor de alimentare cu apa<br>si canalizare, carosabil | buc       | 3,000   | 2 278,06<br>0,00   | 6 834,182<br>0,000              |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei       |         |                    | 8 058,301                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    |                                   |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.9.3 Ajustarea<br/>capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |         |                    | <b>8 058,301<br/>675,418</b>      |
|     |         | <b>1.9.4. Capitolul 1.9.4. Montarea<br/>bordurei</b>                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                   |
| 233 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>M400                                                                                                                                                                         | m3  | 2,200   | 1 274,51<br>614,03 | 2 803,911<br>1 350,858            |
| 234 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton,<br>(bordure de dimensiuni<br>100x30x15 cm pe fundatie de<br>beton B15)                                                                                                              | m   | 125,000 | 222,54<br>29,41    | 27 817,275<br>3 675,825           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                    | 30 621,186                        |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.9.4. Montarea<br/>bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |         |                    | <b>30 621,186<br/>5 026,684</b>   |
|     |         | <b>1.9.5. Capitolul 1.9.5 Constructia<br/>sistemului rutier</b>                                                                                                                                                     |     |         |                    |                                   |
| 235 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea<br>aplicarii imbracamintilor sau<br>tratamentelor bituminoase a<br>straturilor suport                                                                                                 | m2  | 268,000 | 0,17<br>0,00       | 45,056<br>0,000                   |
| 236 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                                         | t   | 0,021   | 67 191,43<br>0,00  | 1 411,020<br>0,000                |
| 237 | DI93B   | Plombarea gropilor la<br>imbracaminti din beton asfaltic cu<br>grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt<br>de granulat mare SKPg-II) 20%<br>din suprafata frezata                                                         | m2  | 268,000 | 207,25<br>48,72    | 55 541,714<br>13 057,684          |
| 238 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                                         | t   | 0,134   | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000                    |
| 239 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte (strat uzura<br>egalizare), executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica (beton asfaltic<br>microgranular dens, SMBg-II/2.3)<br>k=1.5 | m2  | 268,000 | 206,32<br>0,00     | 55 294,344<br>0,000               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                    | 112 292,134                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.9.5 Constructia<br/>sistemului rutier</b>                                                                                                                                                      |     |         |                    | <b>112 292,134<br/>13 057,684</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                            | 4         | 5         | 6                | 7                                 |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |           |           |                  |                                   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei       |           |                  | 168 671,929                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.9. Acces Nr.9<br/>Casa Nr.42<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |           |           |                  | <b>168 671,929<br/>21 779,188</b> |
|     |         | <b>1.10. Capitolul 1.10. Acces Nr.10<br/>Casa Nr.44</b>                                                                                                                                      |           |           |                  |                                   |
|     |         | <b>1.10.1. Capitolul 1.10.1. Demolarea<br/>sistemului rutier existent</b>                                                                                                                    |           |           |                  |                                   |
| 240 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare auto<br>teren catg. II. (incarcarea)                    | 100<br>m3 | 0,457     | 1 670,45<br>0,00 | 763,398<br>0,000                  |
| 241 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de<br>beton asfaltic uzat, avind latimea<br>tamburului 1000 mm, adincimea<br>stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                         | m2        | 440,000   | 13,72<br>1,00    | 6 035,505<br>442,206              |
| 242 | TsI51A5 | Transportarea materialului<br>demolat cu autobasculanta de 10 t<br>la distanta de: 5 km                                                                                                      | t         | 1 156,540 | 12,49<br>0,00    | 14 440,327<br>0,000               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei       |           |                  | 21 239,230                        |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.10.1. Demolarea<br/>sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |           |           |                  | <b>21 239,230<br/>442,206</b>     |
|     |         | <b>1.10.2. Capitolul 1.10.2. Excavarea<br/>pamintului</b>                                                                                                                                    |           |           |                  |                                   |
| 243 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare auto<br>teren catg. II. (excavarea casetei<br>drumului) | 100<br>m3 | 0,132     | 1 670,45<br>0,00 | 220,500<br>0,000                  |
| 244 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                                | t         | 25,344    | 12,49<br>0,00    | 316,440<br>0,000                  |
| 245 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,589     | 162,64<br>20,76  | 95,794<br>12,226                  |
| 246 | DI96    | Compactarea fundatiei drumului<br>cu compactor pe pneuri de 25 t , 8<br>parcursuri pe o urma                                                                                                 | 100<br>m3 | 0,056     | 1 237,33<br>0,00 | 69,290<br>0,000                   |
|     |         |                                                                                                                                                                                              |           |           |                  |                                   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4         | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei       |         |                    | 702,024                         |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.10.2. Excavarea pamintului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |           |         |                    | <b>702,024<br/>12,226</b>       |
|     |          | <b>1.10.3. Capitolul 1.10.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                            |           |         |                    |                                 |
| 247 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                | m         | 208,000 | 71,89<br>9,23      | 14 953,598<br>1 918,925         |
| 248 | DG04B    | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                             | m         | 98,000  | 18,47<br>18,47     | 1 810,024<br>1 810,024          |
| 249 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)                              | m3        | 4,400   | 386,15<br>267,54   | 1 699,051<br>1 177,187          |
| 250 | TsC02D1  | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100<br>m3 | 0,087   | 1 670,45<br>0,00   | 145,330<br>0,000                |
| 251 | TsI51A5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                        | t         | 19,140  | 12,49<br>0,00      | 238,978<br>0,000                |
| 252 | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,087   | 141,88<br>0,00     | 12,344<br>0,000                 |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei       |         |                    | 18 859,324                      |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.10.3. Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |           |         |                    | <b>18 859,324<br/>4 906,135</b> |
|     |          | <b>1.10.4. Capitolul 1.10.4. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                |           |         |                    |                                 |
| 253 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                 | buc       | 2,000   | 212,77<br>196,04   | 425,536<br>392,088              |
| 254 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                      | m3        | 0,200   | 1 798,26<br>183,94 | 359,652<br>36,787               |
| 255 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                              | m3        | 0,080   | 386,15<br>267,54   | 30,892<br>21,403                |
| 256 | AcE08C   | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1                                                                                                   | buc       | 2,000   | 2 278,06<br>0,00   | 4 556,121<br>0,000              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil                                           |     |         |                    |                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |         |                    | 5 372,200                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.10.4. Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |     |         |                    | <b>5 372,200<br/>450,278</b>    |
|     |         | <b>1.10.5. Capitolul 1.10.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                        |     |         |                    |                                 |
| 257 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                  | m3  | 3,700   | 1 273,90<br>613,42 | 4 713,441<br>2 269,671          |
| 258 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                             | m   | 210,000 | 222,54<br>29,41    | 46 733,022<br>6 175,386         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |         |                    | 51 446,463                      |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.10.5. Montarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |         |                    | <b>51 446,463<br/>8 445,057</b> |
|     |         | <b>1.10.6. Capitolul 1.10.6<br/>Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                         |     |         |                    |                                 |
| 259 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm) | m3  | 3,000   | 1 014,66<br>98,60  | 3 043,981<br>295,796            |
| 260 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)                          | m3  | 3,800   | 1 128,55<br>0,00   | 4 288,473<br>0,000              |
| 261 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)                          | m3  | 2,900   | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000                  |
| 262 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                | m2  | 440,000 | 0,10<br>0,00       | 44,880<br>0,000                 |
| 263 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor                                                                                                                                        | t   | 0,035   | 71 786,46          | 2 512,526                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                | 7                                 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-----------------------------------|
|     |       | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                                                                |     |         | 0,00             | 0,000                             |
| 264 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                   | m2  | 88,000  | 226,20<br>67,68  | 19 905,681<br>5 955,701           |
| 265 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                             | t   | 0,014   | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                    |
| 266 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                    | m2  | 23,000  | 361,44<br>0,00   | 8 313,189<br>0,000                |
| 267 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t   | 0,007   | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                    |
| 268 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2  | 23,000  | 3 838,16<br>0,00 | 88 277,750<br>0,000               |
| 269 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t   | 0,220   | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                    |
| 270 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2  | 440,000 | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |         |                  | 126 386,480                       |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.10.6<br/>Constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |         |                  | <b>126 386,480<br/>6 251,497</b>  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |         |                  | 224 005,722                       |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.10. Acces Nr.10<br/>Casa Nr.44<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |         |                  | <b>224 005,722<br/>20 507,400</b> |
|     |       | <b>1.11. Capitolul 1.11. Acces Nr.11<br/>Casa Nr.40</b>                                                                                                                                           |     |         |                  |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|---------------------------------|
|     |         | <b>1.11.1. Capitolul 1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                         |        |           |                  |                                 |
| 271 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                 | 100 m3 | 1,353     | 1 670,45<br>0,00 | 2 260,124<br>0,000              |
| 272 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                   | m2     | 1 281,000 | 13,72<br>1,00    | 17 571,551<br>1 287,423         |
| 273 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                             | t      | 3 372,060 | 12,49<br>0,00    | 42 102,867<br>0,000             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |           |                  | 61 934,542                      |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                      |        |           |                  | <b>61 934,542<br/>1 287,423</b> |
|     |         | <b>1.11.2. Capitolul 1.11.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                         |        |           |                  |                                 |
| 274 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,857     | 1 670,45<br>0,00 | 1 431,579<br>0,000              |
| 275 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      | 164,540   | 12,49<br>0,00    | 2 054,414<br>0,000              |
| 276 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                         | 100 m3 | 2,210     | 162,64<br>20,76  | 359,430<br>45,874               |
| 277 | DI96    | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                        | 100 m3 | 0,360     | 1 237,33<br>0,00 | 445,439<br>0,000                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |           |                  | 4 290,862                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.11.2. Excavarea pamintului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |        |           |                  | <b>4 290,862<br/>45,874</b>     |
|     |         | <b>1.11.3. Capitolul 1.11.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                           |        |           |                  |                                 |
| 278 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri                                                                                                                                                  | m      | 232,000   | 71,89            | 16 679,014                      |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |          | diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                                                           |        |         | 9,23               | 2 140,339                       |
| 279 | DG04B    | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                           | m      | 158,000 | 18,47<br>18,47     | 2 918,216<br>2 918,216          |
| 280 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)                                                            | m3     | 7,100   | 386,15<br>267,54   | 2 741,651<br>1 899,551          |
| 281 | TsC02D1  | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                               | 100 m3 | 0,140   | 1 670,45<br>0,00   | 233,864<br>0,000                |
| 282 | TsI51A5  | Transportarea pmaterialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                           | t      | 31,020  | 12,49<br>0,00      | 387,310<br>0,000                |
| 283 | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,141   | 141,88<br>0,00     | 20,005<br>0,000                 |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei    |         |                    | 22 980,059                      |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.11.3. Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |        |         |                    | <b>22 980,059<br/>6 958,107</b> |
|     |          | <b>1.11.4. Capitolul 1.11.4. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                              |        |         |                    |                                 |
| 284 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                               | buc    | 2,000   | 212,77<br>196,04   | 425,536<br>392,088              |
| 285 | DI119    | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3     | 0,200   | 1 798,26<br>183,94 | 359,652<br>36,787               |
| 286 | PJ05B    | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3     | 0,080   | 386,15<br>267,54   | 30,892<br>21,403                |
| 287 | AcE08C   | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc    | 2,000   | 2 278,06<br>0,00   | 4 556,121<br>0,000              |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei    |         |                    | 5 372,200                       |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.11.4. Ajustarea</b>                                                                                                                                                     |        |         |                    | <b>5 372,200</b>                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5         | 6                  | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|----------------------------------|
|     |         | <b>capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |           |                    | <b>450,278</b>                   |
|     |         | <b>1.11.5. Capitolul 1.11.5. Montarea<br/>bordurei</b>                                                                                                                                   |     |           |                    |                                  |
| 288 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>M400                                                                                                                                              | m3  | 5,800     | 1 275,27<br>614,79 | 7 396,584<br>3 565,810           |
| 289 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton,<br>(bordure de dimensiuni<br>100x30x15 cm pe fundatie de<br>beton B15)                                                                                   | m   | 330,000   | 222,54<br>29,41    | 73 437,606<br>9 704,178          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei |           |                    | 80 834,190                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.11.5. Montarea<br/>bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |     |           |                    | <b>80 834,190<br/>13 269,988</b> |
|     |         | <b>1.11.6. Capitolul 1.11.6<br/>Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                        |     |           |                    |                                  |
| 290 | DA06B2  | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere mecanica, cu nisip<br>(h=10 cm) | m3  | 19,500    | 795,88<br>98,69    | 15 519,739<br>1 924,402          |
| 291 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta M400, pentru<br>drumuri, cu asternere mecanica,<br>executat cu impanare fara<br>innorore (h=0.14 m)                               | m3  | 24,700    | 1 129,84<br>0,00   | 27 907,080<br>0,000              |
| 292 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta M400, pentru<br>drumuri, cu asternere mecanica,<br>executat cu impanare fara<br>innorore (h=0.10 m)                               | m3  | 18,900    | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000                   |
| 293 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea<br>aplicarii imbracamintilor sau<br>tratamentelor bituminoase a<br>straturilor suport                                                                      | m2  | 1 281,000 | 0,10<br>0,00       | 130,662<br>0,000                 |
| 294 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                              | t   | 0,102     | 77 824,76<br>0,00  | 7 938,126<br>0,000               |
| 295 | DI93B   | Plombarea gropilor la<br>imbracaminti din beton asfaltic cu<br>grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt<br>de granulat mare SKPg-II) 20%<br>din suprafata frezata                              | m2  | 256,000   | 228,13<br>69,61    | 58 400,718<br>17 818,958         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                | 7                                         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|-------------------------------------------|
| 296 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                             | t   | 0,086     | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                            |
| 297 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                    | m2  | 144,000   | 260,92<br>0,00   | 37 572,165<br>0,000                       |
| 298 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t   | 0,043     | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                            |
| 299 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2  | 144,000   | 1 853,93<br>0,00 | 266 965,875<br>0,000                      |
| 300 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t   | 0,641     | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                            |
| 301 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2  | 1 281,000 | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |           |                  | 414 434,365                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.11.6<br/>Constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |           |                  | <b>414 434,365<br/>19 743,361</b>         |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |           |                  | 589 846,219                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.11. Acces Nr.11<br/>Casa Nr.40<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |           |                  | <b>589 846,219<br/>41 755,030</b>         |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |           |                  | 3 070 841,04<br>4                         |
|     |       | <b>Total Capitolul 1. Cartierul<br/>Centru<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |           |                  | <b>3 070 841,04<br/>4<br/>339 250,365</b> |

|  |  |                                |        |  |  |              |
|--|--|--------------------------------|--------|--|--|--------------|
|  |  | Total                          | lei    |  |  | 3 070 841,04 |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % |  |  | 76 331,33    |
|  |  | Total                          |        |  |  | 3 147 172,38 |

| 1 | 2 | 3                       | 4      | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|--------|---|---|-------------------|
|   |   | Cheltuieli de regie     | 14,5 % |   |   | 456 339,99        |
|   |   | Total                   |        |   |   | 3 603 512,37      |
|   |   | Beneficiu de deviz      | 6 %    |   |   | 216 210,74        |
|   |   | Total                   |        |   |   | 3 819 723,11      |
|   |   | TVA                     | 20 %   |   |   | 763 944,62        |
|   |   |                         |        |   |   | 4 583 667,73      |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |        |   |   |                   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>339 250,37</b> |

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a drumurilor catre blocurile locative cartierul Centru, or. Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 583 667,73 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                      |      |           |       |             |
|----|---------------|----------------------|------|-----------|-------|-------------|
| 1. | 7111020030200 | Miner                | h-om | 248,797   | 57,66 | 14 345,624  |
| 2. | 7123010010200 | Betonist             | h-om | 284,160   | 57,66 | 16 384,666  |
| 3. | 7129020012800 | Pavator              | h-om | 1 260,513 | 57,66 | 72 681,180  |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator           | h-om | 2 537,250 | 57,66 | 146 297,835 |
| 5. | 7129090010600 | Drenor-canalist      | h-om | 78,200    | 57,66 | 4 509,012   |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 365,995 | 57,66 | 78 763,251  |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor             | h-om | 108,720   | 57,66 | 6 268,799   |
|    |               | Total manopera       |      |           |       | 339 250,37  |

### Materiale:

|     |                 |                                                                     |     |           |          |               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II        | t   | 130,425   | 1 121,50 | 146 271,638   |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 | t   | 766,608   | 1 375,00 | 1 054 086,000 |
| 3.  | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                       | t   | 3,312     | 1 375,00 | 4 554,000     |
| 4.  | 1212121212121   | Apa                                                                 | m3  | 14,346    | 12,50    | 179,325       |
| 5.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                | m3  | 50,243    | 450,12   | 22 615,154    |
| 6.  | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                              | m3  | 12,358    | 450,12   | 5 562,403     |
| 7.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                | m3  | 301,702   | 450,12   | 135 802,329   |
| 8.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                       | m3  | 41,853    | 450,12   | 18 838,844    |
| 9.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                       | t   | 27,297    | 610,00   | 16 651,170    |
| 10. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                   | m3  | 21,077    | 121,70   | 2 565,071     |
| 11. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                   | m3  | 145,758   | 121,70   | 17 738,736    |
| 12. | 14221022055070  | Beton asfaltic SKPg-II                                              | t   | 307,165   | 1 021,50 | 313 769,048   |
| 13. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                               | m3  | 0,076     | 3 333,33 | 254,066       |
| 14. | 23203226000401  | Bitum                                                               | t   | 3,828     | 8 750,00 | 33 493,154    |
| 15. | 23203226001101  | Bitum                                                               | t   | 1,603     | 8 750,00 | 14 022,750    |
| 16. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                      | kg  | 7 343,100 | 1,60     | 11 748,960    |
| 17. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                       | kg  | 828,000   | 1,60     | 1 324,800     |
| 18. | 2661126420769   | Placa din beton CTP1-10-1                                           | buc | 23,230    | 380,20   | 8 832,046     |
| 19. | 2663102100000   | Beton marca B20                                                     | m3  | 2,101     | 1 300,10 | 2 731,770     |
| 20. | 2663102100001   | Beton marca B15                                                     | m3  | 112,986   | 1 280,20 | 144 644,677   |
| 21. | 2666122800284   | Bordura 100x30x15                                                   | m   | 2 092,410 | 117,80   | 246 485,898   |
| 22. | 2666122800325   | Bordura 100x20x8                                                    | m   | 55,275    | 62,22    | 3 439,210     |
| 23. | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                   | buc | 6,216     | 820,20   | 5 098,363     |
| 24. | 2875274200000   | Capac cu rama                                                       | buc | 23,000    | 1 820,20 | 41 864,600    |
| 25. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.            | m3  | 212,256   | 12,50    | 2 653,195     |

|     |               |                                       |    |        |       |                     |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|--------|-------|---------------------|
| 26. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3 | 13,462 | 12,50 | 168,275             |
| 27. | 4100126202818 | Apa                                   | m3 | 3,636  | 12,50 | 45,450              |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |       | <b>2 255 440,93</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                                       |      |         |        |                   |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                          | h-ut | 15,271  | 224,12 | 3 422,581         |
| 2.  | 2862306830000  | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                      | h-ut | 1,435   | 215,00 | 308,439           |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                    | h-ut | 7,636   | 226,00 | 1 725,646         |
| 4.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                  | h-ut | 16,408  | 226,00 | 3 708,145         |
| 5.  | 29123400025101 | Motocompresor                                                                                         | h-ut | 333,875 | 226,00 | 75 455,750        |
| 6.  | 2922140007000  | Macara                                                                                                | h-ut | 0,882   | 385,25 | 339,667           |
| 7.  | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                   | h-ut | 44,196  | 830,20 | 36 691,171        |
| 8.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                        | h-ut | 1,115   | 302,85 | 337,645           |
| 9.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                             | h-ut | 15,622  | 480,00 | 7 498,656         |
| 10. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                   | h-ut | 50,227  | 330,20 | 16 584,922        |
| 11. | 29522400040040 | Compactor                                                                                             | h-ut | 37,394  | 330,20 | 12 347,499        |
| 12. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                     | h-ut | 131,405 | 330,20 | 43 389,865        |
| 13. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                       | h-ut | 1,110   | 330,20 | 366,390           |
| 14. | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                        | h-ut | 3,152   | 330,20 | 1 040,674         |
| 15. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                          | h-ut | 50,227  | 560,00 | 28 127,064        |
| 16. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                           | h-ut | 49,737  | 350,20 | 17 417,824        |
| 17. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                              | h-ut | 4,204   | 350,20 | 1 472,227         |
| 18. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 3,894   | 350,20 | 1 363,539         |
| 19. | 29522700004029 | Topitor de bitum                                                                                      | h-ut | 21,368  | 125,20 | 2 675,274         |
| 20. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                              | h-ut | 32,815  | 80,80  | 2 651,488         |
| 21. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                  | h-ut | 284,160 | 150,20 | 42 680,832        |
| 22. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                         | h-ut | 8,510   | 45,20  | 384,652           |
| 23. | 29525000050040 | Tractor                                                                                               | h-ut | 21,368  | 240,70 | 5 143,278         |
| 24. | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 3,152   | 240,70 | 758,602           |
| 25. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                       | h-ut | 44,196  | 326,00 | 14 407,759        |
| 26. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 250,620 | 326,00 | 81 702,006        |
| 27. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                         | h-ut | 336,425 | 220,40 | 74 148,154        |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                   |      |         |        | <b>476 149,75</b> |

|                                |        |              |
|--------------------------------|--------|--------------|
| Total                          | lei    | 3 070 841,04 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 76 331,33    |
| Total                          |        | 3 147 172,38 |
| Cheltuieli de regie            | 14,5 % | 456 339,99   |
| Total                          |        | 3 603 512,37 |
| Beneficiu de deviz             | 6 %    | 216 210,74   |
| Total                          |        | 3 819 723,11 |
| TVA                            | 20 %   | 763 944,62   |

**Total deviz:**

**4 583 667,73**

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor catre  
blocurile locative cartierul Centru, or. Cahul**

**Investitor Primaria mun. Cahul**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                       | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                               |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Capitolul 1. Cartierul Centru</b>                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Capitolul 1.1. Acces Nr.1 Casa Nr.9</b>                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Capitolul 1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                 | 100 m3 |                                        |                      | 1 670,45<br>0,00       |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                   | h-ut   | 4,7700                                 | 350,20               | 1 670,45               |
| 2       | DI155B                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                   | m2     |                                        |                      | 13,72<br>1,00          |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0581                                 | 57,66                | 1,01                   |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3     | 0,0530                                 | 12,50                | 0,20                   |
|         | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0303                                 | 830,20               | 7,55                   |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0303                                 | 220,40               | 2,00                   |
|         | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303                                 | 326,00               | 2,96                   |
| 3       | TsI51A5                     | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                             | t      |                                        |                      | 12,49<br>0,00          |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0383                                 | 326,00               | 12,49                  |
|         |                             | <b>1.1.2. Capitolul 1.1.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 4       | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului) | 100 m3 |                                        |                      | 1 670,45<br>0,00       |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                   | h-ut   | 4,7700                                 | 350,20               | 1 670,45               |
| 5       | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      |                                        |                      | 12,49<br>0,00          |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0383                                 | 326,00               | 12,49                  |
| 6       | TsC51B                      | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 162,64<br>20,76        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600                                 | 57,66                | 20,76                  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040                                 | 450,12               | 1,80                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000                                 | 350,20               | 140,08                 |
| 7       | DI96                        | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 1 237,33<br>0,00       |
|         | 2952240004125               | Compactor 25 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1920                                 | 330,20               | 393,60                 |
|         | 2952260003552               | Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                        | h-ut   | 1,5900                                 | 350,20               | 556,82                 |
|         | 2952500005600               | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                         | h-ut   | 1,1920                                 | 240,70               | 286,91                 |
|         |                             | <b>1.1.3. Capitolul 1.1.3 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 8       | RpAcF34A                    | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                | buc    |                                        |                      | 212,77                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |               |                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 196,04   |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2000  | 57,66    | 196,04   |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2200  | 45,20    | 16,72    |
| 9  | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3   |         |          | 386,15   |
|    | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,6400  | 57,66    | 267,54   |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6120  | 80,80    | 49,45    |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut | 0,3060  | 226,00   | 69,16    |
| 10 | DI119         | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3   |         |          | 1 798,26 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,1900  | 57,66    | 183,94   |
|    | 2663102100000 | Beton marca B20                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0200  | 1 300,10 | 1 326,10 |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0370  | 3 333,33 | 123,33   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4280  | 385,25   | 164,89   |
| 11 | AcE08C        | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc  |         |          | 2 278,06 |
|    | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 820,20 | 1 820,20 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 36,0000 | 1,60     | 57,60    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,1300  | 121,70   | 15,82    |
|    | 2661126420769 | Placa din beton CTP1-10-1                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100  | 380,20   | 384,00   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0350  | 12,50    | 0,44     |
|    |               | <b>1.1.4. Capitolul 1.1.4. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                             |      |         |          |          |
| 12 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 1 411,09 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900  | 57,66    | 750,61   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3   | 1,1500  | 450,12   | 517,64   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 12,50    | 1,25     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                           | h-ut | 0,2100  | 226,00   | 47,46    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200  | 224,12   | 94,13    |
| 13 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m    |         |          | 222,54   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,41    |
|    | 2663102100001 | Beton marca B15                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0530  | 1 280,20 | 67,85    |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                               | kg   | 3,5000  | 1,60     | 5,60     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 121,70   | 1,22     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060  | 12,50    | 0,08     |
|    | 2666122800284 | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                                            | m    | 1,0050  | 117,80   | 118,39   |
|    |               | <b>1.1.5. Capitolul 1.1.5. Reamenajare trotuar</b>                                                                                                                                           |      |         |          |          |
| 14 | DE12C         | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25 m, in grosime de 3,0 cm                                                         | m2   |         |          | 119,42   |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 57,66    | 16,72    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600  | 57,66    | 3,46     |
|    | 1111000200010 | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                | t    | 0,0720  | 1 375,00 | 99,00    |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 121,70   | 0,24     |
|    |               | <b>1.1.6. Capitolul 1.1.6 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                  |      |         |          |          |
| 15 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)                    | m3   |         |          | 629,94   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3700  | 57,66    | 100,55   |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                     | m3   | 0,2320  | 12,50    | 7,19     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 1,3110  | 121,70   | 159,55   |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                             | h-ut | 0,1530  | 330,20   | 280,80   |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut | 0,0230  | 220,40   | 12,64    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0480 | 480,00   | 69,20             |
| 16 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.14 m)                                | m3     |        |          | 1 121,41<br>0,00  |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                          | m3     | 0,2030 | 450,12   | 160,09            |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                          | m3     | 1,2190 | 450,12   | 961,32            |
| 17 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.10 m)                                | m3     |        |          | 0,00<br>0,00      |
| 18 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                         | t      |        |          | 13 655,03<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300 | 8 750,00 | 13 518,75         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000 | 302,85   | 136,28            |
| 19 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                | m2     |        |          | 179,88<br>6,34    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 6,34              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                  | t      | 0,1410 | 1 121,50 | 158,13            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 610,00   | 3,66              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079 | 330,20   | 4,36              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079 | 560,00   | 7,39              |
| 20 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                         | t      |        |          | 0,00<br>0,00      |
| 21 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)            | m2     |        |          | 129,25<br>0,00    |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                           | t      | 0,0940 | 1 375,00 | 129,25            |
|    |                 | <b>1.2. Capitolul 1.2. Acces Nr. 2 Casa nr.12</b>                                                                                                                             |        |        |          |                   |
|    |                 | <b>1.2.1. Capitolul 1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                           |        |        |          |                   |
| 22 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                 | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00  |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                   | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45          |
| 23 | DI155B          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                   | m2     |        |          | 13,72<br>1,00     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0581 | 57,66    | 1,01              |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3     | 0,0530 | 12,50    | 0,20              |
|    | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0303 | 830,20   | 7,55              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0303 | 220,40   | 2,00              |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303 | 326,00   | 2,96              |
| 24 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      |        |          | 12,49<br>0,00     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49             |
|    |                 | <b>1.2.2. Capitolul 1.2.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                           |        |        |          |                   |
| 25 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului) | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00  |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                   | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 26 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                        | t      |        |          | 12,49<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49              |
| 27 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 162,64<br>20,76    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08             |
| 28 | DI96          | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 237,34<br>0,00   |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920 | 330,20   | 393,60             |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900 | 350,20   | 556,82             |
|    | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                          | h-ut   | 1,1920 | 240,70   | 286,92             |
|    |               | <b>1.2.3. Capitolul 1.2.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                              |        |        |          |                    |
| 29 | DC04A         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                | m      |        |          | 71,89<br>9,23      |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1600 | 57,66    | 9,23               |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                              | buc    | 0,0035 | 820,20   | 2,87               |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                       | m3     | 0,0400 | 12,50    | 0,50               |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                           | h-ut   | 0,1600 | 150,20   | 24,03              |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut   | 0,1600 | 220,40   | 35,26              |
| 30 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                             | m      |        |          | 18,47<br>18,47     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om   | 0,3200 | 57,66    | 18,47              |
| 31 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)                             | m3     |        |          | 386,15<br>267,54   |
|    | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                          | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54             |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45              |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                           | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16              |
| 32 | TsC02D1       | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                    | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45           |
| 33 | TsI51A5       | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                              | t      |        |          | 12,49<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49              |
| 34 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 141,88<br>0,00     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08             |
|    |               | <b>1.2.4. Capitolul 1.2.4 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                   |        |        |          |                    |
| 35 | RpAcF34A      | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                 | buc    |        |          | 212,77<br>196,04   |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                | h-om   | 1,2000 | 57,66    | 196,04             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2200 | 45,20    | 16,72              |
| 36 | DI119         | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                      | m3     |        |          | 1 798,26<br>183,94 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om   | 3,1900 | 57,66    | 183,94             |
|    | 2663102100000 | Beton marca B20                                                                                                                                                | m3     | 1,0200 | 1 300,10 | 1 326,10           |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                          | m3     | 0,0370 | 3 333,33 | 123,33             |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4280 | 385,25   | 164,89             |
| 37 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan                                                                   | m3     |        |          | 386,15             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |               | cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                                                                                                                         |      |         |          | 267,54             |
|    | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,6400  | 57,66    | 267,54             |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6120  | 80,80    | 49,45              |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut | 0,3060  | 226,00   | 69,16              |
| 38 | AcE08C        | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc  |         |          | 2 278,06<br>0,00   |
|    | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 820,20 | 1 820,20           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 36,0000 | 1,60     | 57,60              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,1300  | 121,70   | 15,82              |
|    | 2661126420769 | Placa din beton CTP1-10-1                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100  | 380,20   | 384,00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0350  | 12,50    | 0,44               |
|    |               | <b>1.2.5. Capitolul 1.2.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
| 39 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 1 278,65<br>618,17 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900  | 57,66    | 618,17             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3   | 1,1500  | 450,12   | 517,64             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 12,50    | 1,25               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                           | h-ut | 0,2100  | 226,00   | 47,46              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200  | 224,12   | 94,13              |
| 40 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m    |         |          | 222,54<br>29,41    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,41              |
|    | 2663102100001 | Beton marca B15                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0530  | 1 280,20 | 67,85              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                               | kg   | 3,5000  | 1,60     | 5,60               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 121,70   | 1,22               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060  | 12,50    | 0,08               |
|    | 2666122800284 | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                                            | m    | 1,0050  | 117,80   | 118,39             |
|    |               | <b>1.2.6. Capitolul 1.2.6 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 41 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)                    | m3   |         |          | 1 422,49<br>103,11 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3700  | 57,66    | 103,11             |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                     | m3   | 0,2320  | 12,50    | 7,33               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 1,3110  | 121,70   | 159,55             |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut | 0,1530  | 330,20   | 1 049,63           |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut | 0,0230  | 220,40   | 32,18              |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0480  | 480,00   | 70,69              |
| 42 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)                                             | m3   |         |          | 1 109,46<br>0,00   |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,2030  | 450,12   | 158,38             |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                         | m3   | 1,2190  | 450,12   | 951,07             |
| 43 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)                                             | m3   |         |          | 0,00<br>0,00       |
| 44 | RpDC06C       | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                                   | m2   |         |          | 0,10<br>0,00       |
|    | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030  | 12,50    | 0,04               |
|    | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003  | 215,00   | 0,06               |
| 45 | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                        | t    |         |          | 0,00<br>0,00       |
| 46 | DI93B         | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt                                                                                                  | m2   |         |          | 158,52             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|
|    |                 | de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                                                                                                             |        |        |          | 0,00       |
|    | 14221022055070  | Beton asfaltic SKPg-II                                                                                                                                                                            | t      | 0,1150 | 1 021,50 | 117,47     |
|    | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25       |
|    | 29123400025101  | Motocompresor                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1250 | 226,00   | 28,25      |
|    | 29522400040040  | Compactor                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0140 | 330,20   | 4,62       |
|    | 29522700004029  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0080 | 125,20   | 1,00       |
|    | 29525000050040  | Tractor                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0080 | 240,70   | 1,93       |
| 47 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 353 210,18 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00       |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0300 | 8 750,00 | 349 685,00 |
|    | 29522200000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3000 | 302,85   | 3 525,18   |
| 48 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                    | m2     |        |          | 1 102,70   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 535,05     |
|    | 71290400101110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 535,05     |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                      | t      | 0,1410 | 1 121,50 | 158,13     |
|    | 14211022000000  | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030 | 610,00   | 113,80     |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 330,20   | 109,69     |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0079 | 560,00   | 186,03     |
| 49 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00       |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00       |
| 50 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2     |        |          | 7 908,48   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00       |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 375,00 | 7 908,48   |
| 51 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00       |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00       |
| 52 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     |        |          | 0,00       |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00       |
|    |                 | <b>1.3. Capitolul 1.3. Acces nr.3 Casa nr.60</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |            |
|    |                 | <b>1.3.1. Capitolul 1.3.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                               |        |        |          |            |
| 53 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00       |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45   |
| 54 | DI155B          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     |        |          | 13,72      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 1,00       |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0581 | 57,66    | 1,01       |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0530 | 12,50    | 0,20       |
|    | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303 | 830,20   | 7,55       |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0303 | 220,40   | 2,00       |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0303 | 326,00   | 2,96       |
| 55 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      |        |          | 12,49      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00       |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49      |
|    |                 | <b>1.3.2. Capitolul 1.3.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                                               |        |        |          |            |
| 56 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 670,45   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    |               | teren catg. II. (excavarea casetei drumului)                                                                                                                   |        |        |          |                    |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                    | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45           |
| 57 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                        | t      |        |          | 12,49<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49              |
| 58 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 162,64<br>20,76    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08             |
| 59 | DI96          | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                          | 100 m3 |        |          | 1 237,34<br>0,00   |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920 | 330,20   | 393,60             |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900 | 350,20   | 556,82             |
|    | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                          | h-ut   | 1,1920 | 240,70   | 286,92             |
|    |               | <b>1.3.3. Capitolul 1.3.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                              |        |        |          |                    |
| 60 | DC04A         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                | m      |        |          | 71,89<br>9,23      |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1600 | 57,66    | 9,23               |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                              | buc    | 0,0035 | 820,20   | 2,87               |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                       | m3     | 0,0400 | 12,50    | 0,50               |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                           | h-ut   | 0,1600 | 150,20   | 24,03              |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut   | 0,1600 | 220,40   | 35,26              |
| 61 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                             | m      |        |          | 18,47<br>18,47     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om   | 0,3200 | 57,66    | 18,47              |
| 62 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)                             | m3     |        |          | 386,15<br>267,54   |
|    | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                          | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54             |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45              |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                           | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16              |
| 63 | TsC02D1       | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                    | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45           |
| 64 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                        | t      |        |          | 12,49<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49              |
| 65 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 141,88<br>0,00     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08             |
|    |               | <b>1.3.4. Capitolul 1.3.4 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                   |        |        |          |                    |
| 66 | RpAcF34A      | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                 | buc    |        |          | 212,77<br>196,04   |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                | h-om   | 1,2000 | 57,66    | 196,04             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2200 | 45,20    | 16,72              |
| 67 | DI119         | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                      | m3     |        |          | 1 798,26<br>183,94 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om   | 3,1900 | 57,66    | 183,94             |
|    | 2663102100000 | Beton marca B20                                                                                                                                                | m3     | 1,0200 | 1 300,10 | 1 326,10           |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                          | m3     | 0,0370 | 3 333,33 | 123,33             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4280  | 385,25   | 164,89             |
| 68 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3   |         |          | 386,15<br>267,54   |
|    | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,6400  | 57,66    | 267,54             |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6120  | 80,80    | 49,45              |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut | 0,3060  | 226,00   | 69,16              |
| 69 | AcE08C        | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc  |         |          | 2 278,06<br>0,00   |
|    | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 820,20 | 1 820,20           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 36,0000 | 1,60     | 57,60              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,1300  | 121,70   | 15,82              |
|    | 2661126420769 | Placa din beton CTP1-10-1                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100  | 380,20   | 384,00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0350  | 12,50    | 0,44               |
|    |               | <b>1.3.5. Capitolul 1.3.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
| 70 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 1 273,02<br>612,54 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900  | 57,66    | 612,54             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3   | 1,1500  | 450,12   | 517,64             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 12,50    | 1,25               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                           | h-ut | 0,2100  | 226,00   | 47,46              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200  | 224,12   | 94,13              |
| 71 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m    |         |          | 222,54<br>29,41    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,41              |
|    | 2663102100001 | Beton marca B15                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0530  | 1 280,20 | 67,85              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                               | kg   | 3,5000  | 1,60     | 5,60               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 121,70   | 1,22               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060  | 12,50    | 0,08               |
|    | 2666122800284 | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                                            | m    | 1,0050  | 117,80   | 118,39             |
|    |               | <b>1.3.6. Capitolul 1.3.6 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 72 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)                    | m3   |         |          | 1 061,63<br>100,41 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3700  | 57,66    | 100,41             |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                     | m3   | 0,2320  | 12,50    | 7,19               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 1,3110  | 121,70   | 159,55             |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                             | h-ut | 0,1530  | 330,20   | 702,02             |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut | 0,0230  | 220,40   | 23,35              |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0480  | 480,00   | 69,12              |
| 73 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)                                             | m3   |         |          | 1 137,90<br>0,00   |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,2030  | 450,12   | 162,44             |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                         | m3   | 1,2190  | 450,12   | 975,46             |
| 74 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)                                             | m3   |         |          | 0,00<br>0,00       |
| 75 | RpDC06C       | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                                   | m2   |         |          | 0,10<br>0,00       |
|    | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030  | 12,50    | 0,04               |
|    | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003  | 215,00   | 0,06               |
| 76 | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                 | t    |         |          | 105 700,07         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    |                 | 0.4 l/m2                                                                                                                                                                                          |        |        |          | 0,00             |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0300 | 8 750,00 | 104 645,14       |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3000 | 302,85   | 1 054,93         |
| 77 | DI93B           | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                 | m2     |        |          | 255,18<br>96,65  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7700 | 57,66    | 96,65            |
|    | 14221022055070  | Beton asfaltic SKPg-II                                                                                                                                                                            | t      | 0,1150 | 1 021,50 | 117,47           |
|    | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25             |
|    | 29123400025101  | Motocompresor                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1250 | 226,00   | 28,25            |
|    | 29522400040040  | Compactor                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0140 | 330,20   | 4,62             |
|    | 29522700004029  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0080 | 125,20   | 1,00             |
|    | 29525000050040  | Tractor                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0080 | 240,70   | 1,93             |
| 78 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 79 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                    | m2     |        |          | 396,50<br>0,00   |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                      | t      | 0,1410 | 1 121,50 | 158,13           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030 | 610,00   | 65,97            |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 330,20   | 63,95            |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0079 | 560,00   | 108,45           |
| 80 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 81 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2     |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 82 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 83 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     |        |          | 199,57<br>0,00   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 375,00 | 199,57           |
|    |                 | <b>1.4. Capitolul 1.4. Acces Nr.4 Casa nr.58</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |                  |
|    |                 | <b>1.4.1. Capitolul 1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                               |        |        |          |                  |
| 84 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00 |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45         |
| 85 | DI155B          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     |        |          | 13,72<br>1,00    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0581 | 57,66    | 1,01             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0530 | 12,50    | 0,20             |
|    | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303 | 830,20   | 7,55             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0303 | 220,40   | 2,00             |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0303 | 326,00   | 2,96             |
| 86 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      |        |          | 12,49<br>0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49            |
|    |                 | <b>1.4.2. Capitolul 1.4.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                                               |        |        |          |                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 87 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului) | 100 m3 |        |        | 1 670,45<br>0,00   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                   | h-ut   | 4,7700 | 350,20 | 1 670,45           |
| 88 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      |        |        | 12,49<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0383 | 326,00 | 12,49              |
| 89 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |        | 162,64<br>20,76    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,76              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040 | 450,12 | 1,80               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 350,20 | 140,08             |
| 90 | DI96          | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                        | 100 m3 |        |        | 1 237,33<br>0,00   |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1920 | 330,20 | 393,60             |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,5900 | 350,20 | 556,82             |
|    | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                         | h-ut   | 1,1920 | 240,70 | 286,91             |
|    |               | <b>1.4.3. Capitolul 1.4.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                             |        |        |        |                    |
| 91 | DC04A         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                               | m      |        |        | 71,89<br>9,23      |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1600 | 57,66  | 9,23               |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                             | buc    | 0,0035 | 820,20 | 2,87               |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3     | 0,0400 | 12,50  | 0,50               |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                          | h-ut   | 0,1600 | 150,20 | 24,03              |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1600 | 220,40 | 35,26              |
| 92 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                            | m      |        |        | 18,47<br>18,47     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3200 | 57,66  | 18,47              |
| 93 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)                                             | m3     |        |        | 386,15<br>267,54   |
|    | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,6400 | 57,66  | 267,54             |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6120 | 80,80  | 49,45              |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                          | h-ut   | 0,3060 | 226,00 | 69,16              |
| 94 | TsC02D1       | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                | 100 m3 |        |        | 1 670,45<br>0,00   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                   | h-ut   | 4,7700 | 350,20 | 1 670,45           |
| 95 | TsI51A5       | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                             | t      |        |        | 12,49<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0383 | 326,00 | 12,49              |
| 96 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |        | 141,88<br>0,00     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040 | 450,12 | 1,80               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 350,20 | 140,08             |
|    |               | <b>1.4.4. Capitolul 1.4.4. Montarea bordurei</b>                                                                                                                              |        |        |        |                    |
| 97 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                      | m3     |        |        | 1 291,69<br>631,21 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9900 | 57,66  | 631,21             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                 | m3     | 1,1500 | 450,12 | 517,64             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 12,50  | 1,25               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                            | h-ut   | 0,2100 | 226,00 | 47,46              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 224,12 | 94,13              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 98  | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                             | m    |        |          | 222,54<br>29,41   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100 | 57,66    | 29,41             |
|     | 2663102100001   | Beton marca B15                                                                                                                                                           | m3   | 0,0530 | 1 280,20 | 67,85             |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                            | kg   | 3,5000 | 1,60     | 5,60              |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0100 | 121,70   | 1,22              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 12,50    | 0,08              |
|     | 2666122800284   | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                         | m    | 1,0050 | 117,80   | 118,39            |
|     |                 | <b>1.4.5. Capitolul 1.4.5 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                               |      |        |          |                   |
| 99  | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm) | m3   |        |          | 693,20<br>96,29   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3700 | 57,66    | 96,29             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                  | m3   | 0,2320 | 12,50    | 6,96              |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 1,3110 | 121,70   | 159,55            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                          | h-ut | 0,1530 | 330,20   | 349,24            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                             | h-ut | 0,0230 | 220,40   | 14,44             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0480 | 480,00   | 66,72             |
| 100 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)                          | m3   |        |          | 1 134,67<br>0,00  |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                      | m3   | 0,2030 | 450,12   | 161,98            |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                      | m3   | 1,2190 | 450,12   | 972,69            |
| 101 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)                          | m3   |        |          | 0,00<br>0,00      |
| 102 | RpDC06C         | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                | m2   |        |          | 0,10<br>0,00      |
|     | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030 | 12,50    | 0,04              |
|     | 2862306830000   | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003 | 215,00   | 0,06              |
| 103 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                     | t    |        |          | 81 930,20<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                     | t    | 1,0300 | 8 750,00 | 81 112,50         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 302,85   | 817,70            |
| 104 | DI93B           | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                         | m2   |        |          | 208,41<br>49,89   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                | h-om | 0,7700 | 57,66    | 49,89             |
|     | 14221022055070  | Beton asfaltic SKPg-II                                                                                                                                                    | t    | 0,1150 | 1 021,50 | 117,47            |
|     | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25              |
|     | 29123400025101  | Motocompresor                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1250 | 226,00   | 28,25             |
|     | 29522400040040  | Compactor                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0140 | 330,20   | 4,62              |
|     | 29522700004029  | Topitor de bitum                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080 | 125,20   | 1,00              |
|     | 29525000050040  | Tractor                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080 | 240,70   | 1,93              |
| 105 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                     | t    |        |          | 0,00<br>0,00      |
| 106 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                            | m2   |        |          | 227,12<br>0,00    |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                              | t    | 0,1410 | 1 121,50 | 158,13            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                             | t    | 0,0030 | 610,00   | 18,63             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                       | h-ut | 0,0079 | 330,20   | 18,68             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                              | h-ut | 0,0079 | 560,00   | 31,68             |
| 107 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                     | t    |        |          | 0,00<br>0,00      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 108 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2     |        |          | 1 186,75<br>0,00 |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 375,00 | 1 186,75         |
| 109 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 110 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     |        |          | 0,00<br>0,00     |
|     |                 | <b>1.5. Caoitolul 1.5. Acces Nr.5 Casa nr.15</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |                  |
|     |                 | <b>1.5.1. Capitolul 1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                               |        |        |          |                  |
| 111 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00 |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45         |
| 112 | DI155B          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     |        |          | 13,72<br>1,00    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0581 | 57,66    | 1,01             |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0530 | 12,50    | 0,20             |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303 | 830,20   | 7,55             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0303 | 220,40   | 2,00             |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0303 | 326,00   | 2,96             |
| 113 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      |        |          | 12,49<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49            |
|     |                 | <b>1.5.2. Capitolul 1.5.2. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                                                 |        |        |          |                  |
| 114 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                                   | m      |        |          | 71,89<br>9,23    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1600 | 57,66    | 9,23             |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                 | buc    | 0,0035 | 820,20   | 2,87             |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0400 | 12,50    | 0,50             |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1600 | 150,20   | 24,03            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1600 | 220,40   | 35,26            |
| 115 | DG04B           | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                | m      |        |          | 18,47<br>18,47   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3200 | 57,66    | 18,47            |
| 116 | PJ05B           | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                                 | m3     |        |          | 386,15<br>267,54 |
|     | 7111020030200   | Miner                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54           |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45            |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                              | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16            |
| 117 | TsC02D1         | Incercarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                    | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00 |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45         |
| 118 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      |        |          | 12,49<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
| 119 | TsC51B         | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |          | 141,88<br>0,00     |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040  | 450,12   | 1,80               |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000  | 350,20   | 140,08             |
|     |                | <b>1.5.3. Capitolul 1.5.3. Ajustarea<br/>capacelor la fintini</b>                                                                                                                            |        |         |          |                    |
| 120 | RpAcF34A       | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                               | buc    |         |          | 212,77<br>196,04   |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,2000  | 57,66    | 196,04             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2200  | 45,20    | 16,72              |
| 121 | DI119          | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3     |         |          | 1 798,26<br>183,94 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,1900  | 57,66    | 183,94             |
|     | 2663102100000  | Beton marca B20                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0200  | 1 300,10 | 1 326,10           |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0370  | 3 333,33 | 123,33             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4280  | 385,25   | 164,89             |
| 122 | PJ05B          | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3     |         |          | 386,15<br>267,54   |
|     | 7111020030200  | Miner                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,6400  | 57,66    | 267,54             |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6120  | 80,80    | 49,45              |
|     | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut   | 0,3060  | 226,00   | 69,16              |
| 123 | AcE08C         | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc    |         |          | 2 278,06<br>0,00   |
|     | 2875274200000  | Capac cu rama                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 1 820,20 | 1 820,20           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg     | 36,0000 | 1,60     | 57,60              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,1300  | 121,70   | 15,82              |
|     | 2661126420769  | Placa din beton CTP1-10-1                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0100  | 380,20   | 384,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3     | 0,0350  | 12,50    | 0,44               |
|     |                | <b>1.5.4. Capitolul 1.5.4. Montarea<br/>bordurei</b>                                                                                                                                         |        |         |          |                    |
| 124 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3     |         |          | 1 280,40<br>619,92 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900  | 57,66    | 619,92             |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500  | 450,12   | 517,64             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000  | 12,50    | 1,25               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                           | h-ut   | 0,2100  | 226,00   | 47,46              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200  | 224,12   | 94,13              |
| 125 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m      |         |          | 222,54<br>29,41    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5100  | 57,66    | 29,41              |
|     | 2663102100001  | Beton marca B15                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0530  | 1 280,20 | 67,85              |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                               | kg     | 3,5000  | 1,60     | 5,60               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,0100  | 121,70   | 1,22               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3     | 0,0060  | 12,50    | 0,08               |
|     | 2666122800284  | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                                            | m      | 1,0050  | 117,80   | 118,39             |
|     |                | <b>1.5.5. Capitolul 1.5.5. Constructia<br/>sistemului rutier</b>                                                                                                                             |        |         |          |                    |
| 126 | RpDC06C        | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                                   | m2     |         |          | 0,17<br>0,00       |
|     | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0030  | 12,50    | 0,04               |
|     | 2862306830000  | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0003  | 215,00   | 0,06               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0003  | 220,40   | 0,07               |
| 127 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                        | t      |         |          | 70 129,55<br>0,00  |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                        | t      | 1,0300  | 8 750,00 | 69 429,63          |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3000  | 302,85   | 699,92             |
| 128 | DI93B          | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton                                                                                                                                                 | m2     |         |          | 226,00             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|     |                 | asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                                                                |        |        |          | 67,48    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7700 | 57,66    | 67,48    |
|     | 14221022055070  | Beton asfaltic SKPg-II                                                                                                                                                                            | t      | 0,1150 | 1 021,50 | 117,47   |
|     | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25     |
|     | 29123400025101  | Motocompresor                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1250 | 226,00   | 28,25    |
|     | 29522400040040  | Compactor                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0140 | 330,20   | 4,62     |
|     | 29522700004029  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0080 | 125,20   | 1,00     |
|     | 29525000050040  | Tractor                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0080 | 240,70   | 1,93     |
| 129 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00     |
| 130 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                    | m2     |        |          | 477,52   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                      | t      | 0,1410 | 1 121,50 | 158,13   |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030 | 610,00   | 69,74    |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079 | 330,20   | 67,55    |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 330,20   | 67,55    |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0079 | 560,00   | 114,56   |
| 131 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00     |
| 132 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2     |        |          | 4 796,10 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 375,00 | 4 796,10 |
| 133 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00     |
| 134 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     |        |          | 0,00     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00     |
|     |                 | <b>1.6. Capitolul 1.6. Acces Nr.6 Casa Nr.35</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |          |
|     |                 | <b>1.6.1. Capitolul 1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                               |        |        |          |          |
| 135 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45 |
| 136 | DI155B          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     |        |          | 13,72    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 1,00     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0581 | 57,66    | 1,01     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0530 | 12,50    | 0,20     |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303 | 830,20   | 7,55     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0303 | 220,40   | 2,00     |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0303 | 326,00   | 2,96     |
| 137 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      |        |          | 12,49    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49    |
|     |                 | <b>1.6.2. Capitolul 1.6.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                                               |        |        |          |          |
| 138 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in                                                                                                               | 100 m3 |        |          | 1 670,45 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|     |               | pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)                                                                      |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                    | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45 |
| 139 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                        | t      |        |          | 12,49    |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49    |
| 140 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 162,64   |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 20,76    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76    |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80     |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08   |
| 141 | DI96          | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 237,33 |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920 | 330,20   | 393,60   |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900 | 350,20   | 556,82   |
|     | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                          | h-ut   | 1,1920 | 240,70   | 286,91   |
|     |               | <b>1.6.3. Capitolul 1.6.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                              |        |        |          |          |
| 142 | DC04A         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                | m      |        |          | 71,89    |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 9,23     |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1600 | 57,66    | 9,23     |
|     | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                              | buc    | 0,0035 | 820,20   | 2,87     |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                       | m3     | 0,0400 | 12,50    | 0,50     |
|     | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                           | h-ut   | 0,1600 | 150,20   | 24,03    |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut   | 0,1600 | 220,40   | 35,26    |
| 143 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                             | m      |        |          | 18,47    |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 18,47    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om   | 0,3200 | 57,66    | 18,47    |
| 144 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)                             | m3     |        |          | 386,15   |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 267,54   |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                          | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54   |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45    |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                           | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16    |
| 145 | TsC02D1       | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |        |          | 1 670,45 |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                    | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45 |
| 146 | TsI51A5       | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                              | t      |        |          | 12,49    |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49    |
| 147 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 141,88   |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80     |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08   |
|     |               | <b>1.6.4. Capitolul 1.6.4 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                   |        |        |          |          |
| 148 | RpAcF34A      | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                 | buc    |        |          | 212,77   |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 196,04   |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                | h-om   | 1,2000 | 57,66    | 196,04   |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2200 | 45,20    | 16,72    |
| 149 | DI119         | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                      | m3     |        |          | 1 798,26 |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 183,94   |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om   | 3,1900 | 57,66    | 183,94   |
|     | 2663102100000 | Beton marca B20                                                                                                                                                | m3     | 1,0200 | 1 300,10 | 1 326,10 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0370  | 3 333,33 | 123,33             |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4280  | 385,25   | 164,89             |
| 150 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3   |         |          | 386,15<br>267,54   |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,6400  | 57,66    | 267,54             |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6120  | 80,80    | 49,45              |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut | 0,3060  | 226,00   | 69,16              |
| 151 | AcE08C        | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc  |         |          | 2 278,06<br>0,00   |
|     | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 820,20 | 1 820,20           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 36,0000 | 1,60     | 57,60              |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,1300  | 121,70   | 15,82              |
|     | 2661126420769 | Placa din beton CTP1-10-1                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100  | 380,20   | 384,00             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0350  | 12,50    | 0,44               |
|     |               | <b>1.6.5. Capitolul 1.6.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
| 152 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 1 281,19<br>620,71 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900  | 57,66    | 620,71             |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3   | 1,1500  | 450,12   | 517,64             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 12,50    | 1,25               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                           | h-ut | 0,2100  | 226,00   | 47,46              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200  | 224,12   | 94,13              |
| 153 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m    |         |          | 222,54<br>29,41    |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,41              |
|     | 2663102100001 | Beton marca B15                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0530  | 1 280,20 | 67,85              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                               | kg   | 3,5000  | 1,60     | 5,60               |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 121,70   | 1,22               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060  | 12,50    | 0,08               |
|     | 2666122800284 | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                                            | m    | 1,0050  | 117,80   | 118,39             |
|     |               | <b>1.6.6. Capitolul 1.6.6. Reamenajarea trotuar</b>                                                                                                                                          |      |         |          |                    |
| 154 | DE12C         | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm                                                          | m2   |         |          | 119,42<br>20,18    |
|     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 57,66    | 16,72              |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600  | 57,66    | 3,46               |
|     | 1111000200010 | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                | t    | 0,0720  | 1 375,00 | 99,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 121,70   | 0,24               |
|     |               | <b>1.6.7. Capitolul 1.6.7 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 155 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)                    | m3   |         |          | 1 085,32<br>97,78  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3700  | 57,66    | 97,78              |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                     | m3   | 0,2320  | 12,50    | 7,04               |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 1,3110  | 121,70   | 159,55             |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                             | h-ut | 0,1530  | 330,20   | 729,38             |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut | 0,0230  | 220,40   | 23,99              |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0480  | 480,00   | 67,59              |
| 156 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)                                             | m3   |         |          | 1 138,83<br>0,00   |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,2030  | 450,12   | 162,58             |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                         | m3   | 1,2190  | 450,12   | 976,25             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
| 157 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)                                                  | m3     |        |          | 0,00<br>0,00      |
| 158 | RpDC06C         | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                                        | m2     |        |          | 0,10<br>0,00      |
|     | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0030 | 12,50    | 0,04              |
|     | 2862306830000   | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0003 | 215,00   | 0,06              |
| 159 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 70 137,69<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0300 | 8 750,00 | 69 437,69         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3000 | 302,85   | 700,00            |
| 160 | DI93B           | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                   | m2     |        |          | 207,49<br>48,97   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7700 | 57,66    | 48,97             |
|     | 14221022055070  | Beton asfaltic SKPg-II                                                                                                                                                                            | t      | 0,1150 | 1 021,50 | 117,47            |
|     | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25              |
|     | 29123400025101  | Motocompresor                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1250 | 226,00   | 28,25             |
|     | 29522400040040  | Compactor                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0140 | 330,20   | 4,62              |
|     | 29522700004029  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0080 | 125,20   | 1,00              |
|     | 29525000050040  | Tractor                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0080 | 240,70   | 1,93              |
| 161 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00      |
| 162 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                    | m2     |        |          | 428,21<br>0,00    |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                      | t      | 0,1410 | 1 121,50 | 158,13            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030 | 610,00   | 74,83             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 330,20   | 72,42             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0079 | 560,00   | 122,83            |
| 163 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00      |
| 164 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2     |        |          | 5 156,15<br>0,00  |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 375,00 | 5 156,15          |
| 165 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00      |
| 166 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     |        |          | 0,00<br>0,00      |
|     |                 | <b>1.7. Capitolul 1.7. Acces Nr.7 Casa Nr.28</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |                   |
|     |                 | <b>1.7.1. Capitolul 1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                               |        |        |          |                   |
| 167 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00  |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45          |
| 168 | DI155B          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     |        |          | 13,72<br>1,00     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0581 | 57,66    | 1,01              |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                                  | m3     | 0,0530 | 12,50    | 0,20              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|     |               | terasam.                                                                                                                                                       |        |        |          |          |
|     | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                            | h-ut   | 0,0303 | 830,20   | 7,55     |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut   | 0,0303 | 220,40   | 2,00     |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0303 | 326,00   | 2,96     |
| 169 | TsI51A5       | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                              | t      |        |          | 12,49    |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49    |
|     |               | <b>1.7.2. Capitolul 1.7.2. Demolarea bordurei</b>                                                                                                              |        |        |          |          |
| 170 | DC04A         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                | m      |        |          | 71,89    |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 9,23     |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1600 | 57,66    | 9,23     |
|     | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                              | buc    | 0,0035 | 820,20   | 2,87     |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                       | m3     | 0,0400 | 12,50    | 0,50     |
|     | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                           | h-ut   | 0,1600 | 150,20   | 24,03    |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut   | 0,1600 | 220,40   | 35,26    |
| 171 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                             | m      |        |          | 18,47    |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 18,47    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om   | 0,3200 | 57,66    | 18,47    |
| 172 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                              | m3     |        |          | 386,15   |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 267,54   |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                          | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54   |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45    |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                           | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16    |
| 173 | TsC02D1       | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |        |          | 1 670,45 |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                    | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45 |
| 174 | TsI51A5       | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                              | t      |        |          | 12,49    |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49    |
| 175 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 141,88   |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80     |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08   |
|     |               | <b>1.7.3. Capitolul 1.7.3. Montarea bordurei</b>                                                                                                               |        |        |          |          |
| 176 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                       | m3     |        |          | 1 273,02 |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 612,54   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 57,66    | 612,54   |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500 | 450,12   | 517,64   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 12,50    | 1,25     |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 226,00   | 47,46    |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 224,12   | 94,13    |
| 177 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                  | m      |        |          | 222,54   |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 29,41    |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                        | h-om   | 0,5100 | 57,66    | 29,41    |
|     | 2663102100001 | Beton marca B15                                                                                                                                                | m3     | 0,0530 | 1 280,20 | 67,85    |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                 | kg     | 3,5000 | 1,60     | 5,60     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                              | m3     | 0,0100 | 121,70   | 1,22     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                  | m3     | 0,0060 | 12,50    | 0,08     |
|     | 2666122800284 | Bordura 100x30x15                                                                                                                                              | m      | 1,0050 | 117,80   | 118,39   |
|     |               | <b>1.7.4. Capitolul 1.7.4 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                    |        |        |          |          |
| 178 | RpDC06C       | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                     | m2     |        |          | 0,17     |
|     |               |                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     | 12121212121     | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0030 | 12,50    | 0,04              |
|     | 2862306830000   | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0003 | 215,00   | 0,06              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0003 | 220,40   | 0,07              |
| 179 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 65 920,85<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0300 | 8 750,00 | 65 262,93         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3000 | 302,85   | 657,92            |
| 180 | DI93B           | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                 | m2     |        |          | 207,25<br>48,72   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7700 | 57,66    | 48,72             |
|     | 14221022055070  | Beton asfaltic SKPg-II                                                                                                                                                                            | t      | 0,1150 | 1 021,50 | 117,47            |
|     | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25              |
|     | 29123400025101  | Motocompresor                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1250 | 226,00   | 28,25             |
|     | 29522400040040  | Compactor                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0140 | 330,20   | 4,62              |
|     | 29522700004029  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0080 | 125,20   | 1,00              |
|     | 29525000050040  | Tractor                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0080 | 240,70   | 1,93              |
| 181 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00      |
| 182 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     |        |          | 206,32<br>0,00    |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 375,00 | 193,88            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030 | 610,00   | 2,74              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0053 | 330,20   | 2,63              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 330,20   | 2,63              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0053 | 560,00   | 4,45              |
|     |                 | <b>1.8. Capitolul 1.8. Acces Nr.8 Casa Nr.33</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |                   |
|     |                 | <b>1.8.1. Capitolul 1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                               |        |        |          |                   |
| 183 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00  |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45          |
| 184 | DI155B          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     |        |          | 13,72<br>1,00     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0581 | 57,66    | 1,01              |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0530 | 12,50    | 0,20              |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303 | 830,20   | 7,55              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0303 | 220,40   | 2,00              |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0303 | 326,00   | 2,96              |
| 185 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      |        |          | 12,49<br>0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49             |
|     |                 | <b>1.8.2. Capitolul 1.8.2. Demolarea trotuarului existent</b>                                                                                                                                     |        |        |          |                   |
| 186 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 |        |          | 1 670,46<br>0,00  |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,46          |
| 187 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      |        |          | 12,49<br>0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |               | <b>1.8.3. Capitolul 1.8.3. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
| 188 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)                | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00   |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                  | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45           |
| 189 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                      | t      |        |          | 12,49<br>0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49              |
| 190 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100 m3 |        |          | 162,64<br>20,76    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76              |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80               |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08             |
| 191 | DI96          | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 1 237,33<br>0,00   |
|     | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1920 | 330,20   | 393,60             |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,5900 | 350,20   | 556,82             |
|     | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                        | h-ut   | 1,1920 | 240,70   | 286,91             |
|     |               | <b>1.8.4. Capitolul 1.8.4. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                                            |        |        |          |                    |
| 192 | DC04A         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                              | m      |        |          | 71,89<br>9,23      |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1600 | 57,66    | 9,23               |
|     | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                            | buc    | 0,0035 | 820,20   | 2,87               |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                     | m3     | 0,0400 | 12,50    | 0,50               |
|     | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1600 | 150,20   | 24,03              |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1600 | 220,40   | 35,26              |
| 193 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)                                                            | m3     |        |          | 386,15<br>267,54   |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54             |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45              |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16              |
|     |               | <b>1.8.5. Capitolul 1.8.5 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                 |        |        |          |                    |
| 194 | RpAcF34A      | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                               | buc    |        |          | 212,77<br>196,04   |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,2000 | 57,66    | 196,04             |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2200 | 45,20    | 16,72              |
| 195 | DI119         | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3     |        |          | 1 798,26<br>183,94 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,1900 | 57,66    | 183,94             |
|     | 2663102100000 | Beton marca B20                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0200 | 1 300,10 | 1 326,10           |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0370 | 3 333,33 | 123,33             |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4280 | 385,25   | 164,89             |
| 196 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3     |        |          | 386,15<br>267,54   |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54             |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45              |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16              |
| 197 | AcE08C        | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc    |        |          | 2 278,06<br>0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|     | 2875274200000  | Capac cu rama                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 1 820,20 | 1 820,20 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg     | 36,0000 | 1,60     | 57,60    |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,1300  | 121,70   | 15,82    |
|     | 2661126420769  | Placa din beton CTP1-10-1                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0100  | 380,20   | 384,00   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3     | 0,0350  | 12,50    | 0,44     |
|     |                | <b>1.8.6. Capitolul 1.8.6. Montarea bordurei Bp 100.30.15</b>                                                                                                                                |        |         |          |          |
| 198 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3     |         |          | 1 279,90 |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 619,42   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900  | 57,66    | 619,42   |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500  | 450,12   | 517,64   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000  | 12,50    | 1,25     |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                           | h-ut   | 0,2100  | 226,00   | 47,46    |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200  | 224,12   | 94,13    |
| 199 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m      |         |          | 222,54   |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 29,41    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5100  | 57,66    | 29,41    |
|     | 2663102100001  | Beton marca B15                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0530  | 1 280,20 | 67,85    |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                               | kg     | 3,5000  | 1,60     | 5,60     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,0100  | 121,70   | 1,22     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3     | 0,0060  | 12,50    | 0,08     |
|     | 2666122800284  | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                                            | m      | 1,0050  | 117,80   | 118,39   |
|     |                | <b>1.8.7. Capitolul 1.8.7. Reamenajarea trotuar existent</b>                                                                                                                                 |        |         |          |          |
| 200 | DE12C          | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm                                                          | m2     |         |          | 119,42   |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 20,18    |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2900  | 57,66    | 16,72    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,46     |
|     | 1111000200010  | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                | t      | 0,0720  | 1 375,00 | 99,00    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,0020  | 121,70   | 0,24     |
|     |                | <b>1.8.8. Capitolul 1.8.8. Amenajarea trotuarului nou</b>                                                                                                                                    |        |         |          |          |
| 201 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (excavarea pamintului sub trotuar) | m3     |         |          | 3 828,33 |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 3 828,33 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600  | 57,66    | 3 828,33 |
| 202 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                      | t      |         |          | 12,49    |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 0,00     |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0383  | 326,00   | 12,49    |
| 203 | TsC51B         | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |          | 141,88   |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 0,00     |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040  | 450,12   | 1,80     |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000  | 350,20   | 140,08   |
| 204 | TsE01B         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                | 100m2  |         |          | 0,00     |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 0,00     |
| 205 | DI111          | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 la trotuare                                                                                                | m2     |         |          | 92,68    |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 13,20    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2560  | 57,66    | 13,20    |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1740  | 450,12   | 73,19    |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                     | m3     | 0,0200  | 12,50    | 0,25     |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0146  | 330,20   | 4,82     |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0055  | 220,40   | 1,21     |
| 206 | DI112          | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=2)                                                                              | m2     |         |          | 0,00     |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 0,00     |
| 207 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                        | t      |         |          | 9 103,36 |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 0,00     |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                        | t      | 1,0300  | 8 750,00 | 9 012,50 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 302,85   | 90,86              |
| 208 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala                                                                                                              | m2   |        |          | 107,52<br>5,19     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 57,66    | 5,19               |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                                                           | t    | 0,0710 | 1 375,00 | 97,62              |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0030 | 610,00   | 1,83               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0087 | 330,20   | 2,87               |
|     |                 | <b>1.8.9. Capitolul 1.8.9. Montarea bordurei mici Bp 100.20.08</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 209 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 1 211,79<br>551,31 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900 | 57,66    | 551,31             |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500 | 450,12   | 517,64             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 12,50    | 1,25               |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100 | 226,00   | 47,46              |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200 | 224,12   | 94,13              |
| 210 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15) | m    |        |          | 136,39<br>10,38    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38              |
|     | 2663102100001   | Beton marca B15                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0480 | 1 280,20 | 61,45              |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0200 | 1,60     | 1,63               |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030 | 121,70   | 0,37               |
|     | 2666122800325   | Bordura 100x20x8                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0050 | 62,22    | 62,53              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 12,50    | 0,04               |
|     |                 | <b>1.8.10. Capitolul 1.8.10 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 211 | RpDC06C         | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                                                                    | m2   |        |          | 0,17<br>0,00       |
|     | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0030 | 12,50    | 0,04               |
|     | 2862306830000   | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 215,00   | 0,06               |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0003 | 220,40   | 0,07               |
| 212 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                                                         | t    |        |          | 81 076,76<br>0,00  |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                         | t    | 1,0300 | 8 750,00 | 80 267,58          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 302,85   | 809,18             |
| 213 | DI93B           | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                                             | m2   |        |          | 208,20<br>49,68    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7700 | 57,66    | 49,68              |
|     | 14221022055070  | Beton asfaltic SKPg-II                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,1150 | 1 021,50 | 117,47             |
|     | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25               |
|     | 29123400025101  | Motocompresor                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1250 | 226,00   | 28,25              |
|     | 29522400040040  | Compactor                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0140 | 330,20   | 4,62               |
|     | 29522700004029  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080 | 125,20   | 1,00               |
|     | 29525000050040  | Tractor                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080 | 240,70   | 1,93               |
| 214 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                                                         | t    |        |          | 0,00<br>0,00       |
| 215 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                                                | m2   |        |          | 260,47<br>0,00     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                                                  | t    | 0,1410 | 1 121,50 | 158,13             |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0030 | 610,00   | 21,87              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0079 | 330,20   | 21,77              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0079 | 330,20   | 21,77              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0079 | 560,00   | 36,92              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 216 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 217 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2     |        |          | 1 415,29<br>0,00 |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 375,00 | 1 415,29         |
| 218 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 219 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     |        |          | 0,00<br>0,00     |
|     |                 | <b>1.9. Capitolul 1.9. Acces Nr.9 Casa Nr.42</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |                  |
|     |                 | <b>1.9.1. Capitolul 1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                               |        |        |          |                  |
| 220 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00 |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45         |
| 221 | DI155B          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     |        |          | 13,72<br>1,00    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0581 | 57,66    | 1,01             |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0530 | 12,50    | 0,20             |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303 | 830,20   | 7,55             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0303 | 220,40   | 2,00             |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0303 | 326,00   | 2,96             |
| 222 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      |        |          | 12,49<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49            |
|     |                 | <b>1.9.2. Capitolul 1.9.2. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                                                 |        |        |          |                  |
| 223 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                                   | m      |        |          | 71,89<br>9,23    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1600 | 57,66    | 9,23             |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                 | buc    | 0,0035 | 820,20   | 2,87             |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0400 | 12,50    | 0,50             |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1600 | 150,20   | 24,03            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1600 | 220,40   | 35,26            |
| 224 | DG04B           | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                | m      |        |          | 18,47<br>18,47   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3200 | 57,66    | 18,47            |
| 225 | PJ05B           | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                                 | m3     |        |          | 386,15<br>267,54 |
|     | 7111020030200   | Miner                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54           |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45            |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                              | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16            |
| 226 | TsC02D1         | Incercarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                    | 100 m3 |        |          | 1 670,46<br>0,00 |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,46         |
| 227 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu                                                                                                                                                             | t      |        |          | 12,49            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6        | 7         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|     |               | autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                  |        |         |          | 0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0383  | 326,00   | 12,49     |
| 228 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |          | 141,88    |
|     |               |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 0,00      |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040  | 450,12   | 1,80      |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000  | 350,20   | 140,08    |
|     |               | <b>1.9.3. Capitolul 1.9.3 Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                 |        |         |          |           |
| 229 | RpAcF34A      | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                               | buc    |         |          | 212,77    |
|     |               |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 196,04    |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,2000  | 57,66    | 196,04    |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2200  | 45,20    | 16,72     |
| 230 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3     |         |          | 386,15    |
|     |               |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 267,54    |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,6400  | 57,66    | 267,54    |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6120  | 80,80    | 49,45     |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut   | 0,3060  | 226,00   | 69,16     |
| 231 | DI119         | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3     |         |          | 1 798,26  |
|     |               |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 183,94    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,1900  | 57,66    | 183,94    |
|     | 2663102100000 | Beton marca B20                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0200  | 1 300,10 | 1 326,10  |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0370  | 3 333,33 | 123,33    |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4280  | 385,25   | 164,89    |
| 232 | AcE08C        | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc    |         |          | 2 278,06  |
|     |               |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 0,00      |
|     | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 1 820,20 | 1 820,20  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg     | 36,0000 | 1,60     | 57,60     |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,1300  | 121,70   | 15,82     |
|     | 2661126420769 | Placa din beton CTP1-10-1                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0100  | 380,20   | 384,00    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3     | 0,0350  | 12,50    | 0,44      |
|     |               | <b>1.9.4. Capitolul 1.9.4. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                             |        |         |          |           |
| 233 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                     | m3     |         |          | 1 274,51  |
|     |               |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 614,03    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900  | 57,66    | 614,03    |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500  | 450,12   | 517,64    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000  | 12,50    | 1,25      |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                           | h-ut   | 0,2100  | 226,00   | 47,46     |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200  | 224,12   | 94,13     |
| 234 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                                                | m      |         |          | 222,54    |
|     |               |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 29,41     |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5100  | 57,66    | 29,41     |
|     | 2663102100001 | Beton marca B15                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0530  | 1 280,20 | 67,85     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                               | kg     | 3,5000  | 1,60     | 5,60      |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,0100  | 121,70   | 1,22      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3     | 0,0060  | 12,50    | 0,08      |
|     | 2666122800284 | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                                            | m      | 1,0050  | 117,80   | 118,39    |
|     |               | <b>1.9.5. Capitolul 1.9.5 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                  |        |         |          |           |
| 235 | RpDC06C       | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                                   | m2     |         |          | 0,17      |
|     |               |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 0,00      |
|     | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0030  | 12,50    | 0,04      |
|     | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0003  | 215,00   | 0,06      |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0003  | 220,40   | 0,07      |
| 236 | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                                        | t      |         |          | 67 191,43 |
|     |               |                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 0,00      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0300 | 8 750,00 | 66 520,83        |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3000 | 302,85   | 670,60           |
| 237 | DI93B           | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                                                 | m2     |        |          | 207,25<br>48,72  |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7700 | 57,66    | 48,72            |
|     | 14221022055070  | Beton asfaltic SKPg-II                                                                                                                                                                            | t      | 0,1150 | 1 021,50 | 117,47           |
|     | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                                                                                             | t      | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25             |
|     | 29123400025101  | Motocompresor                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1250 | 226,00   | 28,25            |
|     | 29522400040040  | Compactor                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0140 | 330,20   | 4,62             |
|     | 29522700004029  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0080 | 125,20   | 1,00             |
|     | 29525000050040  | Tractor                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0080 | 240,70   | 1,93             |
| 238 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 239 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     |        |          | 206,32<br>0,00   |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 375,00 | 193,88           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030 | 610,00   | 2,74             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0053 | 330,20   | 2,63             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 330,20   | 2,63             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0053 | 560,00   | 4,45             |
|     |                 | <b>1.10. Capitolul 1.10. Acces Nr.10 Casa Nr.44</b>                                                                                                                                               |        |        |          |                  |
|     |                 | <b>1.10.1. Capitolul 1.10.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                             |        |        |          |                  |
| 240 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00 |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45         |
| 241 | DI155B          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     |        |          | 13,72<br>1,00    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0581 | 57,66    | 1,01             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0530 | 12,50    | 0,20             |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303 | 830,20   | 7,55             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0303 | 220,40   | 2,00             |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0303 | 326,00   | 2,96             |
| 242 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      |        |          | 12,49<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49            |
|     |                 | <b>1.10.2. Capitolul 1.10.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                                             |        |        |          |                  |
| 243 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00 |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45         |
| 244 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                           | t      |        |          | 12,49<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49            |
| 245 | TsC51B          | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |          | 162,64<br>20,76  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76            |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80             |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 246 | DI96          | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 1 237,33<br>0,00   |
|     | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1920 | 330,20   | 393,60             |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,5900 | 350,20   | 556,82             |
|     | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                        | h-ut   | 1,1920 | 240,70   | 286,91             |
|     |               | <b>1.10.3. Capitolul 1.10.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
| 247 | DC04A         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                              | m      |        |          | 71,89<br>9,23      |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1600 | 57,66    | 9,23               |
|     | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                            | buc    | 0,0035 | 820,20   | 2,87               |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                     | m3     | 0,0400 | 12,50    | 0,50               |
|     | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1600 | 150,20   | 24,03              |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1600 | 220,40   | 35,26              |
| 248 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                           | m      |        |          | 18,47<br>18,47     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3200 | 57,66    | 18,47              |
| 249 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)                                                            | m3     |        |          | 386,15<br>267,54   |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54             |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45              |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16              |
| 250 | TsC02D1       | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                               | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00   |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                  | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45           |
| 251 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                      | t      |        |          | 12,49<br>0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49              |
| 252 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                        | 100 m3 |        |          | 141,88<br>0,00     |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80               |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08             |
|     |               | <b>1.10.4. Capitolul 1.10.4. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                              |        |        |          |                    |
| 253 | RpAcF34A      | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                               | buc    |        |          | 212,77<br>196,04   |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,2000 | 57,66    | 196,04             |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2200 | 45,20    | 16,72              |
| 254 | DI119         | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                    | m3     |        |          | 1 798,26<br>183,94 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,1900 | 57,66    | 183,94             |
|     | 2663102100000 | Beton marca B20                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0200 | 1 300,10 | 1 326,10           |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0370 | 3 333,33 | 123,33             |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4280 | 385,25   | 164,89             |
| 255 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                                            | m3     |        |          | 386,15<br>267,54   |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54             |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45              |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16              |
| 256 | AcE08C        | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc    |        |          | 2 278,06<br>0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2875274200000  | Capac cu rama                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 820,20 | 1 820,20           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 36,0000 | 1,60     | 57,60              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,1300  | 121,70   | 15,82              |
|     | 2661126420769  | Placa din beton CTP1-10-1                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100  | 380,20   | 384,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0350  | 12,50    | 0,44               |
|     |                | <b>1.10.5. Capitolul 1.10.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                        |      |         |          |                    |
| 257 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                  | m3   |         |          | 1 273,90<br>613,42 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 57,66    | 613,42             |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500  | 450,12   | 517,64             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 12,50    | 1,25               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 226,00   | 47,46              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 224,12   | 94,13              |
| 258 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                             | m    |         |          | 222,54<br>29,41    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,41              |
|     | 2663102100001  | Beton marca B15                                                                                                                                                           | m3   | 0,0530  | 1 280,20 | 67,85              |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                            | kg   | 3,5000  | 1,60     | 5,60               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 121,70   | 1,22               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 12,50    | 0,08               |
|     | 2666122800284  | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                         | m    | 1,0050  | 117,80   | 118,39             |
|     |                | <b>1.10.6. Capitolul 1.10.6 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                             |      |         |          |                    |
| 259 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm) | m3   |         |          | 1 014,66<br>98,60  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3700  | 57,66    | 98,60              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                  | m3   | 0,2320  | 12,50    | 7,09               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 1,3110  | 121,70   | 159,55             |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                         | h-ut | 0,1530  | 330,20   | 659,21             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                             | h-ut | 0,0230  | 220,40   | 22,15              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0480  | 480,00   | 68,06              |
| 260 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.14 m)                          | m3   |         |          | 1 128,55<br>0,00   |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                      | m3   | 0,2030  | 450,12   | 161,11             |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                      | m3   | 1,2190  | 450,12   | 967,44             |
| 261 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.10 m)                          | m3   |         |          | 0,00<br>0,00       |
| 262 | RpDC06C        | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                | m2   |         |          | 0,10<br>0,00       |
|     | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 12,50    | 0,04               |
|     | 2862306830000  | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003  | 215,00   | 0,06               |
| 263 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                     | t    |         |          | 71 786,46<br>0,00  |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                     | t    | 1,0300  | 8 750,00 | 71 070,00          |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000  | 302,85   | 716,46             |
| 264 | DI93B          | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                         | m2   |         |          | 226,20<br>67,68    |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                | h-om | 0,7700  | 57,66    | 67,68              |
|     | 14221022055070 | Beton asfaltic SKPg-II                                                                                                                                                    | t    | 0,1150  | 1 021,50 | 117,47             |
|     | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006  | 8 750,00 | 5,25               |
|     | 29123400025101 | Motocompresor                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1250  | 226,00   | 28,25              |
|     | 29522400040040 | Compactor                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0140  | 330,20   | 4,62               |
|     | 29522700004029 | Topitor de bitum                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 125,20   | 1,00               |
|     | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080  | 240,70   | 1,93               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 265 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 266 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                    | m2     |        |          | 361,44<br>0,00   |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                      | t      | 0,1410 | 1 121,50 | 158,13           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030 | 610,00   | 56,17            |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 330,20   | 54,58            |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0079 | 560,00   | 92,56            |
| 267 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 268 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2     |        |          | 3 838,16<br>0,00 |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 375,00 | 3 838,16         |
| 269 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 270 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2     |        |          | 0,00<br>0,00     |
|     |                 | <b>1.11. Capitolul 1.11. Acces Nr.11 Casa Nr.40</b>                                                                                                                                               |        |        |          |                  |
|     |                 | <b>1.11.1. Capitolul 1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                             |        |        |          |                  |
| 271 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)                                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00 |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45         |
| 272 | DI155B          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)                                                                       | m2     |        |          | 13,72<br>1,00    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0581 | 57,66    | 1,01             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0530 | 12,50    | 0,20             |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303 | 830,20   | 7,55             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0303 | 220,40   | 2,00             |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0303 | 326,00   | 2,96             |
| 273 | TsI51A5         | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                 | t      |        |          | 12,49<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49            |
|     |                 | <b>1.11.2. Capitolul 1.11.2. Excavarea pamintului</b>                                                                                                                                             |        |        |          |                  |
| 274 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)                     | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00 |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45         |
| 275 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                           | t      |        |          | 12,49<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49            |
| 276 | TsC51B          | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |          | 162,64<br>20,76  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80               |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08             |
| 277 | DI96          | Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                 | 100 m3 |        |          | 1 237,33<br>0,00   |
|     | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1920 | 330,20   | 393,60             |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                               | h-ut   | 1,5900 | 350,20   | 556,82             |
|     | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 240,70   | 286,91             |
|     |               | <b>1.11.3. Capitolul 1.11.3. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                    |        |        |          |                    |
| 278 | DC04A         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                        | m      |        |          | 71,89<br>9,23      |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1600 | 57,66    | 9,23               |
|     | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                      | buc    | 0,0035 | 820,20   | 2,87               |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                               | m3     | 0,0400 | 12,50    | 0,50               |
|     | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                   | h-ut   | 0,1600 | 150,20   | 24,03              |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                          | h-ut   | 0,1600 | 220,40   | 35,26              |
| 279 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                     | m      |        |          | 18,47<br>18,47     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3200 | 57,66    | 18,47              |
| 280 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)                                      | m3     |        |          | 386,15<br>267,54   |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54             |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                               | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45              |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                   | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16              |
| 281 | TsC02D1       | Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.         | 100 m3 |        |          | 1 670,45<br>0,00   |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                            | h-ut   | 4,7700 | 350,20   | 1 670,45           |
| 282 | TsI51A5       | Transportarea pmaterialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                     | t      |        |          | 12,49<br>0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0383 | 326,00   | 12,49              |
| 283 | TsC51B        | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 141,88<br>0,00     |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040 | 450,12   | 1,80               |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000 | 350,20   | 140,08             |
|     |               | <b>1.11.4. Capitolul 1.11.4. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                        |        |        |          |                    |
| 284 | RpAcF34A      | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                         | buc    |        |          | 212,77<br>196,04   |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                        | h-om   | 1,2000 | 57,66    | 196,04             |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2200 | 45,20    | 16,72              |
| 285 | DI119         | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                              | m3     |        |          | 1 798,26<br>183,94 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om   | 3,1900 | 57,66    | 183,94             |
|     | 2663102100000 | Beton marca B20                                                                                                                                                        | m3     | 1,0200 | 1 300,10 | 1 326,10           |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                  | m3     | 0,0370 | 3 333,33 | 123,33             |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4280 | 385,25   | 164,89             |
| 286 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)                                      | m3     |        |          | 386,15<br>267,54   |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,6400 | 57,66    | 267,54             |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                               | h-ut   | 0,6120 | 80,80    | 49,45              |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                   | h-ut   | 0,3060 | 226,00   | 69,16              |
| 287 | AcE08C        | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si | buc    |        |          | 2 278,06<br>0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |                | canalizare, carosabil                                                                                                                                                     |      |         |          |           |
|     | 2875274200000  | Capac cu rama                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 820,20 | 1 820,20  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 36,0000 | 1,60     | 57,60     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,1300  | 121,70   | 15,82     |
|     | 2661126420769  | Placa din beton CTP1-10-1                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100  | 380,20   | 384,00    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0350  | 12,50    | 0,44      |
|     |                | <b>1.11.5. Capitolul 1.11.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                        |      |         |          |           |
| 288 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                  | m3   |         |          | 1 275,27  |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 614,79    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 57,66    | 614,79    |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500  | 450,12   | 517,64    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 12,50    | 1,25      |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 226,00   | 47,46     |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 224,12   | 94,13     |
| 289 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)                                                                             | m    |         |          | 222,54    |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 29,41     |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,41     |
|     | 2663102100001  | Beton marca B15                                                                                                                                                           | m3   | 0,0530  | 1 280,20 | 67,85     |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                            | kg   | 3,5000  | 1,60     | 5,60      |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 121,70   | 1,22      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 12,50    | 0,08      |
|     | 2666122800284  | Bordura 100x30x15                                                                                                                                                         | m    | 1,0050  | 117,80   | 118,39    |
|     |                | <b>1.11.6. Capitolul 1.11.6 Constructia sistemului rutier</b>                                                                                                             |      |         |          |           |
| 290 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm) | m3   |         |          | 795,88    |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 98,69     |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3700  | 57,66    | 98,69     |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                  | m3   | 0,2320  | 12,50    | 7,09      |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 1,3110  | 121,70   | 159,55    |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                         | h-ut | 0,1530  | 330,20   | 445,64    |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                             | h-ut | 0,0230  | 220,40   | 16,80     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0480  | 480,00   | 68,12     |
| 291 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.14 m)                            | m3   |         |          | 1 129,84  |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 0,00      |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                      | m3   | 0,2030  | 450,12   | 161,29    |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                      | m3   | 1,2190  | 450,12   | 968,55    |
| 292 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.10 m)                            | m3   |         |          | 0,00      |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 0,00      |
| 293 | RpDC06C        | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport                                                                | m2   |         |          | 0,10      |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 0,00      |
|     | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 12,50    | 0,04      |
|     | 2862306830000  | Matura mecanica pe tractor 65 cp                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003  | 215,00   | 0,06      |
| 294 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2                                                                     | t    |         |          | 77 824,76 |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 0,00      |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                     | t    | 1,0300  | 8 750,00 | 77 048,04 |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000  | 302,85   | 776,72    |
| 295 | DI93B          | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata                         | m2   |         |          | 228,13    |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 69,61     |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                | h-om | 0,7700  | 57,66    | 69,61     |
|     | 14221022055070 | Beton asfaltic SKPg-II                                                                                                                                                    | t    | 0,1150  | 1 021,50 | 117,47    |
|     | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006  | 8 750,00 | 5,25      |
|     | 29123400025101 | Motocompresor                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1250  | 226,00   | 28,25     |
|     | 29522400040040 | Compactor                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0140  | 330,20   | 4,62      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 29522700004029  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080 | 125,20   | 1,00             |
|     | 29525000050040  | Tractor                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0080 | 240,70   | 1,93             |
| 296 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                             | t    |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 297 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)                                                    | m2   |        |          | 260,92<br>0,00   |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                      | t    | 0,1410 | 1 121,50 | 158,13           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0030 | 610,00   | 28,08            |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut | 0,0079 | 330,20   | 27,71            |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut | 0,0079 | 560,00   | 47,00            |
| 298 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                             | t    |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 299 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)                               | m2   |        |          | 1 853,93<br>0,00 |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                               | t    | 0,0940 | 1 375,00 | 1 853,93         |
| 300 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                             | t    |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 301 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 | m2   |        |          | 0,00<br>0,00     |

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)