

**Строительство веранды и
ремонтные работы в д/с № 6 в мун.
Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Строительство веранды и ремонтные работы в д/с № 6 в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 366 307,00 lei


Intocmit in prețuri curente.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Игровая				
1	RpCK42E	Desfacerea din plinte (Разборка плитусов,)	m	27,610	14,414 14,414	397,970 397,970
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2	2,800	24,217 24,217	67,808 67,808
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,000	18,693 18,693	112,160 112,160
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	2,000	5,098 5,098	10,196 10,196
5	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile(Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности)	m2	2,800	1 600,497 8,497	4 481,392 23,792
6	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	45,400	295,972	13 437,112

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м)			126,961	5 764,040
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	45,400	3,674 2,549	166,804 115,729
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщ. 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	45,400	79,840 63,426	3 624,748 2 879,541
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	45,400	3,674 2,549	166,804 115,729
10	CJ04B	Profiluri turnate (Багеты)	m	29,200	38,730 25,947	1 130,917 757,653
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет	m2	45,400	45,929 31,713	2 085,176 1 439,770
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса,откосов)	m2	4,030	286,361 113,360	1 154,036 456,840
13	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки	m	19,000	4,827 0,577	91,705 10,955




1	2	3	4	5	6	7
		малярные, алюминиевые)				
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	62,400	274,773 105,806	17 145,840 6 602,301
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	66,430	3,674 2,549	244,090 169,345
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов толщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	66,430	79,840 63,426	5 303,787 4 213,389
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	66,430	3,674 2,549	244,090 169,345
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен цвет согласовать с заказчиком	m2	66,430	45,929 31,713	3 051,092 2 106,723
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя)	kg	0,300	187,337 4,037	56,201 1,211
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra	buc	1,000	78,830 28,830	78,830 28,830



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		(Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями)				
21	CG09A	Plinte din PVC, incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса и пороги)	m	29,200	51,362 34,596	1 499,763 1 010,204
22	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов ранее снятых) б/у	buc	6,000	92,617 92,617	555,704 555,704
23	RpEE01A	Montarea interuptoarelor (Монтаж однополярных или биполярных выключателей) двойных	buc	1,000	71,317 22,942	71,317 22,942
24	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc	5,000	75,358 26,341	376,791 131,703
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropati, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*2,5	m	20,000	35,213 5,948	704,266 118,958
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropati, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*1,5	m	60,000	21,051 5,948	1 263,047 356,874
27	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	80,000	54,195 50,982	4 335,600 4 078,560
28	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc	1,000	73,952 64,577	73,952 64,577
		Total 1. Игровая				61 931,198
		Inclusiv salariu				31 782,849
		2. 2. Спальня				



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2	4,200	24,217 24,217	101,712 101,712
30	RpCK42E	Desfacereadin plinte(Разборка плинтусов)	m	23,000	14,415 14,415	331,545 331,545
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,000	18,694 18,694	74,774 74,774
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток)	buc	2,000	5,098 5,098	10,196 10,196
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности)	m2	4,200	1 589,798 6,798	6 677,150 28,550
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м)	m2	41,500	295,974 126,962	12 282,910 5 268,913
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	41,500	3,674 2,549	152,476 105,788
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщ 2,0 мм)	m2	41,500	79,840 63,426	3 313,372 2 632,179
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	41,500	3,674 2,549	152,476 105,788



Sam C

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей перед покраской)				
38	CJ04B	Profiluri turnate, (Багеты)	m	25,800	38,730 25,947	999,233 669,432
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет	m2	41,500	45,929 31,713	1 906,054 1 316,090
40	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса,откосов)	m2	3,000	285,917 113,360	857,751 340,079
41	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные, алюминиевые)	m	13,500	4,827 0,577	65,159 7,784
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	55,000	274,773 105,806	15 112,517 5 819,336
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосовтолщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	58,000	79,840 63,426	4 630,731 3 678,708
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,000	3,674 2,549	213,098 147,848


1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)				
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен цвет согласовать с заказчиком	m2	58,000	45,929 31,713	2 663,882 1 839,354
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя)	kg	0,400	187,335 4,035	74,934 1,614
47	CG09A	Plinte din PVC, incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса и пороги)	m	24,500	53,249 34,596	1 304,608 847,602
48	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов ранее снятых) б/у	buc	4,000	92,617 92,617	370,469 370,469
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (Монтаж однополярных или биполярных выключателей) двойных	buc	1,000	71,317 22,942	71,317 22,942
50	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc	2,000	75,358 26,340	150,716 52,681
51	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropati, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*2,5	m	12,000	35,213 5,948	422,560 71,375
52	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropati, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*1,5	m	60,000	21,051 5,948	1 263,047 356,874



1	2	3	4	5	6	7
53	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	72,000	54,195 50,982	3 902,040 3 670,704
54	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc	2,000	73,952 64,577	147,904 129,154
		Total 2. Спальня				57 252,631
		Inclusiv salariu				28 001,491
		3. 3 КОРИДОР				
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы.)	m2	6,000	26,524 26,524	159,142 159,142
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
57	RpCK42E	Desfacerea din plinte (Разборка плинтусов,)	m	8,000	14,415 14,415	115,320 115,320
58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
59	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4м)	m2	6,000	295,959 126,958	1 775,757 761,746
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,674 2,549	22,045 15,295

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса,откосов)				
69	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	21,200	274,771 105,806	5 825,152 2 243,089
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	22,200	3,674 2,549	81,565 56,590
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов толщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	22,200	79,840 63,426	1 772,457 1 408,057
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	22,200	3,674 2,549	81,565 56,590
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен цвет согласовать с заказчиком	m2	22,200	45,929 31,713	1 019,624 704,029
74	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление	kg	0,200	187,335 4,035	37,467 0,807

1	2	3	4	5	6	7
		красителя)				
75	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare(Установка осветительных приборов ранее снятых) б/у	buc	1,000	92,617 92,617	92,617 92,617
76	RpEE01A	Montarea interupatoarelo (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc	1,000	71,317 22,942	71,317 22,942
77	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*2,5	m	4,000	35,214 5,948	140,854 23,792
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5	m	15,000	21,051 5,948	315,762 89,219
79	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	19,000	54,195 50,982	1 029,705 968,658
80	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc	1,000	73,952 64,577	73,952 64,577
		Total 3 КОРИДОР				16 447,331
		Inclusiv salariu				8 600,293
		4. Кухня				
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	2,000	5,098 5,098	10,196 10,196



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток)				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2	2,100	24,217 24,217	50,856 50,856
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	1,000	92,256 92,256	92,256 92,256
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности)	m2	2,100	1 589,798 6,798	3 338,575 14,275
86	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м)	m2	15,000	295,977 126,963	4 439,659 1 904,452
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	15,000	3,674 2,549	55,111 38,236
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	15,000	79,840 63,426	1 197,604 951,390
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	15,000	5,924 2,549	88,861 38,236
90	CJ04B	Profiluri turnate, (Багеты)	m	18,000	38,730	697,140

1	2	3	4	5	6	7
					25,947	467,046
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет	m2	15,000	45,929 31,713	688,935 475,695
92	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, откосов)	m2	2,500	286,379 113,360	715,948 283,399
93	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные, алюминиевые)	m	8,600	4,827 0,577	41,509 4,959
94	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	34,000	274,771 105,806	9 342,203 3 597,407
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	42,800	3,674 2,549	157,251 109,101
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	6,300	253,283 95,139	1 595,680 599,376
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	36,500	79,840	2 914,171

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов толщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			63,426	2 315,049
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	36,500	3,674 2,549	134,104 93,042
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен цвет согласовать с заказчиком	m2	36,500	45,929 31,713	1 676,408 1 157,524
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя)	kg	0,200	187,335 4,035	37,467 0,807
101	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов) тип LED	buc	1,000	449,617 92,617	449,617 92,617
102	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc	1,000	71,317 22,942	71,317 22,942
103	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc	1,000	75,359 26,341	75,359 26,341
104	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток,)	buc	1,000	70,359 26,341	70,359 26,341
105	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) ПВС 3*2,5	m	8,000	35,213 5,948	281,706 47,583
106	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	18,000	21,051	378,914



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5			5,948	107,062
107	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	26,000	54,195 50,982	1 409,070 1 325,532
108	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc	2,000	73,952 64,577	147,904 129,154
		Total Кухня Inclusiv salariu				30 176,873 13 999,567
		5. санузел				
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м)	m2	13,500	295,974 126,963	3 995,648 1 714,001
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	13,500	3,674 2,549	49,601 34,413
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолковтолщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	13,500	79,840 63,426	1 077,841 856,251
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,500	3,674 2,549	49,601 34,413




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)				
114	CJ04B	Profiluri turnate (Багеты)	m	15,000	38,730 25,947	580,950 389,205
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет	m2	13,500	45,929 31,713	620,041 428,125
116	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, откосов)	m2	2,000	286,356 113,359	572,711 226,719
117	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные, алюминиевые)	m	9,000	4,827 0,577	43,439 5,189
118	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	18,000	274,770 105,806	4 945,856 1 904,510
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	20,000	3,674 2,549	73,482 50,982
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и	m2	20,000	79,840 63,426	1 596,805 1 268,520



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		откосовтолщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	20,000	5,924 2,549	118,482 50,982
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен цвет согласовать с заказчиком	m2	20,000	45,929 31,713	918,580 634,260
123	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя)	kg	0,150	187,527 4,227	28,129 0,634
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи.)	buc	1,000	78,828 28,828	78,828 28,828
125	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare(Установка осветительных приборов)тип LED	buc	2,000	449,618 92,618	899,235 185,235
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelo (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc	1,000	71,317 22,942	71,317 22,942
127	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc	1,000	75,359 26,341	75,359 26,341
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*2,5	m	12,000	35,213 5,948	422,560 71,375
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	15,000	21,051	315,762



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5			5,948	89,219
130	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	27,000	54,195 50,982	1 463,265 1 376,514
131	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc	1,000	73,952 64,577	73,952 64,577
		Total sanuzel Inclusiv salariu				18 090,137 9 481,928
		6. 6.Разные работы (отопление и окраска труб и радиаторов)				
132	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,000	63,727 63,727	63,727 63,727
133	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere (Чугунные радиаторы)1 шт 7 секций б/у	m2	0,600	67,822 33,988	40,693 20,393
134	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	2,000	31,645 12,745	63,291 25,491
135	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe (Проломной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2"-1")кран	buc	1,000	112,745 12,745	112,745 12,745
136	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu	buc	2,000	37,387 37,387	74,774 74,774

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1"- 1 1/2")				
137	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	5,000	47,764 29,739	238,822 148,697
138	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	5,000	55,295 15,295	276,473 76,473
139	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,000	34,851 33,443	34,851 33,443
140	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску)	m2	25,300	63,643 33,443	1 610,163 846,103
		Total 6.Разные работы (отопление и окраска труб и радиаторов) Inclusiv salariu				2 515,539 1 301,846
		7. Веранда				



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
141	RpCI23Bп р	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, (Установка ендовых, развернутой шириной 31-50 см)	m	4,000	146,168 65,733	584,674 262,930
142	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	5,100	9,272 8,072	47,289 41,169
143	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, (Разборка элементов крыши - кровли листовые,)	m2	6,000	43,915 41,515	263,492 249,092
144	RpCB18B	Demolarea betoanelor (Разборка старого бетона)	m3	0,300	667,827 649,827	200,348 194,948
145	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitateРазработка грунта вручную в фундаментах,)	m3	1,000	121,663 121,663	121,663 121,663
146	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,300	776,683 57,083	233,005 17,125
147	CA03A	Beton turnat in fundatii, beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,.)	m3	0,700	2 077,757 227,757	1 454,430 159,430
148	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37(Армокаркасы)	kg	35,000	24,806 4,036	868,217 141,267
149	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, striata, (Разные металлические изделия из прокатного профиля,)закладные детали	kg	12,000	37,380 12,109	448,555 145,303
150	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte (Пробивка сквозных отверстий для врезки и укрепления балок)	buc	5,000	35,749 35,749	178,746 178,746
151	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,100	9 082,890 1 297,340	908,289 129,734
152	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi (Огнезащита деревянных конструкций: ферм арок, балок, стропильных)	m3	0,100	667,660 49,010	66,766 4,901
153	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	8,500	47,709	405,530



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., (Обрешетка кровли)			17,013	144,612
154	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2	0,085	1 409,729 409,729	119,827 34,827
155	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	0,085	2 309,894 182,482	196,341 15,511
156	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, гидроизоляционная антиконденсатная пленка, для защиты минплиты)	m2	9,000	17,470 2,883	157,229 25,947
157	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, Кровля из профилированного листа)	m2	9,000	316,094 69,192	2 844,848 622,728
158	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate i (Установка тамбура пластмассовых проф. с дверью)	m2	13,750	1 655,252 4,252	22 759,709 58,459
159	RpCH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Подшивка потолка досками т. 25 мм)	m2	7,500	263,028 33,443	1 972,708 250,821
160	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, гидроизоляционная антиконденсатная пленка, для защиты минплиты)	m2	7,500	17,471 2,883	131,032 21,622
161	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau	m2	7,500	51,649 5,189	387,371 38,921




Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой потолка тамбура минераловатными плитами,) толщ 150 мм				
162	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, гидроизоляционная антиконденсатная пленка, для защиты минплиты)	m2	7,500	17,471 2,883	131,032 21,622
163	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза профнастилом)	m2	2,000	210,754 14,704	421,507 29,407
164	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	3,000	189,220 17,298	567,660 51,894
165	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) б/у	m	2,600	121,337 17,298	315,475 44,975
166	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) б/у (снятые)	m	2,500	201,063 20,181	502,658 50,453
167	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat (Подвесные потолки из вагонки)	m2	7,500	234,288 132,618	1 757,160 994,635
168	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)толщ.8см	m2	7,500	260,483 60,543	1 953,622 454,072
169	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, разница для каждого 1 см бетона минус,	m2	7,500	51,312 11,532	-384,840 -86,490




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		отнимать) $K=2$ Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	7,500	71,410 40,362	535,575 302,715
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки Бетоноконттакт в один слой для полов под плитку)	m2	7,500	31,483 11,896	236,121 89,219
172	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	7,500	319,484 100,265	2 396,127 751,985
173	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плитусы) на клею)	m	5,000	85,888 42,485	429,442 212,425
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен цвет согласовать с заказчиком	m2	10,000	45,929 31,713	459,290 317,130
175	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя)	kg	0,100	187,340 4,040	18,734 0,404
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
177	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat	buc	S.A1,000	378,217	378,217



1	2	3	4	5	6	7
		multiple, pentru lampi fluorescente tubulare(Установка осветительных приборов полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020			92,617	92,617
178	CG17C1	Pardoseli din piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile (Полы из керамических плиток, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, ступени)	m2	1,200	502,941 263,408	603,529 316,089
		Total Веранда Inclusiv salariu				44 690,071 6 521,601
		8. отопление (веранда)				
179	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm(Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,000	63,727 63,727	63,727 63,727
180	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere (Чугунные радиаторы)1 шт 7 секций б/у	m2	0,600	67,822 33,988	40,693 20,393
181	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	2,000	31,645 12,745	63,291 25,491
182	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной ")кран	buc	1,000	112,745 12,745	112,745 12,745
183	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1" - 1 1/2")	buc	1,000	37,387 37,387	74,774 74,774
184	IC36B	Teava din polietilena armata cu	m	5,000	47,764	238,822



1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)			29,739	148,697
185	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	5,000	55,295 15,295	276,473 76,473
186	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,000	34,851 33,443	34,851 33,443
187	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску)	m2	2,300	63,643 33,443	146,378 76,918
		Total отопление (веранда)				1 051,754
		Inclusiv salariu				532,661

	Total	lei	232 155,534
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	24 053,337
	Транспортировка материалов	2,00 %	2 625,265
	Накладные расходы	14,50 %	37 530,949
	Итого	100,00 %	296 365,085



1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	3,00 %			8 890,952
		Итого	100,00 +			305 256,00
		НДС	20,00 %			61 051,00
						366 307,00
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				100 222,00



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)