

ROAD TECH SRL

Adresa/ Str. Ștefan Vodă 98, or. Vatra, mun. Chișinău
 IDNO/ 1024603008138
 IBAN/ MD34VI022511700000434MDL
 SWIFT/ VICBMD2X CodTVA/ 0509926
 Tel/ +373 60 095 580 Email/ contact@roadtech.md
 Administrator/ Sergiu Troian



Formularul nr. 7

Obiectul: Lucrări de reparație a drumului L 433.1

Deviz local Nr. 3.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-27

Valoarea de deviz 11 213 585,962 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1	Sistemul rutier L=1907 m; B=6m				
1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal,	buc	8	853.114	6824.912
					103.114	824.912
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe	buc	6	904.624	5427.744
					41.624	249.744
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe	buc	4	904.624	3618.496
					41.624	166.496
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea,	m2	793.8	178.822	141948.904
					44.462	35293.936
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m 2	114.4	99	11325.6
					0	0
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m 2	114.4	141.75	16216.2
					0	0
7	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor,	100m	6.85	1609.146	11022.65

		in teren tare.	2		1609.146	11022.65
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3	1716	912.96	1566639.36
					56.76	97400.16
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	6.864	14780	101449.92
					0	0
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	11440	231.936	2653347.84
					5.676	64933.44
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	3.432	14780	50724.96
					0	0
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul, bitum 70/100	m2	11440	210.26	2405374.4
					4.73	54111.2
	Cap. 1	TOTAL Sistemul rutier L=1907 m; B=6m				6973920.99
		Inclusiv salariul				264002.538
	Cap.2	Accese laterale 7 buc				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m	12.69	99	1256.31
			2		0	0
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3	190.4	912.96	173827.584
					56.76	10807.104
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0.297	14780	4389.66
					0	0
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	494.67	231.936	114731.781
					5.676	2807.747
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0.149	14780	2202.22
					0	0
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul, bitum 70/100	m2	494.7	210.26	104015.622
					4.73	2339.931
	Cap.2	TOTAL Accese laterale 7 buc				400423.177
		Inclusiv salariul				15954.782
	Cap. 3	Construcția podețurilor tranzversale cu				
19	TsC03B	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100m	9.87	820	8093.4
	1		3		0	0
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau	m3	54	194.876	10523.304
					194.876	10523.304
21	RpDA0	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete.	m3	1.6	532.598	852.157
	3B				532.598	852.157
22	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu	m3	28.67	589.16	16891.217
					436.16	12504.707

23	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100m 3	0.287	900	258.3
					0	0
24	Tsl50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	68.8	72.8	5008.64
					0	0
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100m 3	0.287	196.056	56.268
					34.056	9.774
26	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100m 3	1.6	900	1440
					0	0
27	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100m 3	4.5	900	4050
					0	0
28	Tsl51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1	t	1153	9.28	10699.84
					0	0
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100m 3	6.1	196.056	1195.942
					34.056	207.742
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din piatra	m3	5.5	764.554	4205.047
					93.654	515.097
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32, LA30 h=10cm, sub capetele si corpul	m3	5.5	764.554	4205.047
					93.654	515.097
32	DI122	Montarea podetelor tubulare din elemente prefabricate din beton armat	m3	13.64	10345.8	141116.712
					756.8	10322.752
33	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla,	t	0.07	2886.998	202.09
					2448.248	171.377
34	Material	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK OIA)	kg	70	15	1050
					0	0
35	DI119	Mortar de ciment C16/20/ XF4 pentru capete de podete si consolidarea	m3	2.01	2372.674	4769.075
					301.774	606.566
36	DI125	Montarea capetelor podetului tubular, Portal in amonte si aval din beton armat	m3	4.04	9256.53	37396.381
					307.45	1242.098
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din piatra	m3	1.05	764.554	802.782
					93.654	98.337
38	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la	m3	7.84	9256.53	72571.195
					307.45	2410.408
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din piatra	m3	1.67	764.554	1276.805
					93.654	156.402
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din piatra	m3	5.12	764.554	3914.516
					93.654	479.508
41	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4	m3	7.69	2780.674	21383.383

		la edificiile artificiale (deversoare)			301.774	2320.642
42	DI119	Mortar de ciment C16/20/ XF4 pentru capete de podete si consolidarea	m3	7.79	2372.674	18483.13
					301.774	2350.819
43	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	44.07	581.682	25634.726
					109.736	4836.066
44	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	303.59	131.9228	40050.443
					53.3544	16197.862
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,lm.,	m3	5.57	764.554	4258.566
					93.654	521.653
46	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversoare)	m3	6.3	2780.674	17518.246
					301.774	1901.176
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,lm.,	m3	18.01	764.554	13769.618
					93.654	1686.709
48	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (consolidarea albiei)	m3	16.05	2780.674	44629.818
					301.774	4843.473
49	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (anrocament)	m3	24.75	767.988	19007.703
					262.988	6508.953
	Cap. 3	TOTAL Construcția podețurilor				535314.35
		Inclusiv salariul				81782.679
	Cap. 4	Construcția podețelor cu diametrul 0,6 m				
50	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100m 3	0.115	820	94.3
					0	0
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau	m3	4.92	194.876	958.79
					194.876	958.79
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din piatra	m3	12.54	764.554	9587.507
					93.654	1174.421
53	DI122	Montarea podetelor tubulare din elemente prefabricate din beton armat	m3	1.48	9845.8	14571.784
					756.8	1120.064
54	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri.	m2	1.35	581.682	785.271
					109.736	148.144
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri.	m2	12.5	131.9228	1649.035
					53.3544	666.93
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din piatra	m3	0.5	764.554	382.277
					93.654	46.827
57	DI125	Montarea capetelor podetului tubular, Portal in amonte si aval din beton armat	m3	4.92	9256.53	45542.128
					307.45	1512.654
58	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment	m3	0.2	2372.674	474.535

		C16/20/ XF4 pentru capete de podete si			301.774	60.355
59	TsD03A	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100m	0.164	260	42.64
	1	teren categoria I sau II si categoria III sau	3		0	0
60	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-	100m	0.164	2912.372	477.629
		200 kg a umpluturilor in straturi succesive	3		834.372	136.837
	Cap. 4	TOTAL Construcția podețelor cu				74565.895
		Inclusiv salariul				5825.021
	Cap. 4	Rigolă în pământ				
61	TsC03F	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100m	9.68	900	8712
	1	0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	3		0	0
62	TsI51A1	Transportarea pământului cu	t	1743	9.28	16175.04
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1			0	0
	Cap. 4	TOTAL Rigolă în pământ				24887.04
		Inclusiv salariul				0
	Cap. 5	Consolidarea acostamentelor				
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2	1960	73.7788	144606.487
		de piatra sparta sort 4-32, LA30, SM SR			2.9988	5877.687
	Cap. 5	TOTAL Consolidarea acostamentelor				144606.487
		Inclusiv salariul				5877.687

Total ore manopera (ore)	3948.4411
Total greutate materiale (tone)	0

Total		8153717.94
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	89626.25
Total		8243344.19
Cheltuieli de regie	9,0000%	741900.977
Total		8985245.16
Beneficiu de deviz	4,0000%	359409.806

Total General fara TVA	9344654.968
TVA (20%)	1868930.994
TOTAL GENERAL	11213585.96
Inclusiv salariul	373442.707

Întocmit: Antreprenor, SRL "ROAD TECH"

Director, Sergiu TROIAN

